



清水河镇畜产品交易中心提档升级项目工程
招标工程量清单

招标人

，称多县清水河镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：西宁程辉工程咨询有限公司

(单位盖章)



2025年05月15日






清水河镇畜产品交易中心提档升级项目工程

招标工程量清单

招标人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位公章)

法定代表人
或其授权人：严苏清
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王慧
(签字或盖章)

编制人：
(造价工程师签字或盖章)

复核人：
(造价工程师签字或盖章)

编制时间：2025年05月15日

复核时间：2025年05月15日



编制说明

工程名称:清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

1、工程概况：本工程为清水河镇畜产品交易中心提档升级项目，包括：畜产品精细化加工车间建筑面积 786.07 平方米；消防水池建筑面积 240.17 平方米；具体内容详工程量清单。

2、本次招标范围为施工图范围内：畜产品精细化加工车间建筑装饰、给排水、暖通、电气、消防、消防电气、净化空调、防排烟；消防水池建筑装饰、给排水、暖通、电气、消防；具体内容详工程量清单。

3、编制依据：

- (1) 由设计公司提供的电子版施工图纸和采购清单；
- (2) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相关的规范；
- (3) 标准图集和技术资料等；
- (4) 工程取费执行《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工〔2021〕168 号）；安全文明施工费执行青建工〔2020〕255号、青建工〔2022〕222；规费执行青建工〔2019〕361号，税金执行青建工〔2019〕116号；人工执行青建工〔2024〕388号文。

4、其他说明

- (1) 经与设计沟通确认，畜产品精细化加工车间建筑装饰工程中，屋面材质按工程做法表计入造价，具体内容详工程量清单；
- (2) 经与设计沟通确认，消防水池中，集水坑配筋按间距200mm计入造价；
- (3) 经与设计沟通确认，畜产品精细化加工车间中排水支管、立管采用UPVC排水管；太阳能热水器为120L；消防水池中溢流管、通气管采用UPVC，给水管、雨水采用衬塑钢管；

(4) 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中；

(5) 本清单控制价中图纸未注明的做法按常规计算

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 弃土运距: 投标方自行考虑	m2	786.07			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 2.5米以内	m3	2032.14			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详地勘报告 2. 挖土深度: 2.5米以内	m3	253.15			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 符合设计要求的原土回填	m3	2114.96			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标方自行考虑	m3	170.33			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: Mb10水泥砂浆	m3	94.27			
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0混合砂浆	m3	19.18			
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 120mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0混合砂浆	m3	26.67			
9	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 100mm 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0混合砂浆	m3	13.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 燃烧性能达到设计要求					
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 3. 其他：1:6水泥焦渣	m3	0.02			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	13.36			
12	010501001002	刚性地面	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	115.38			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	21.94			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	46.91			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	19.15			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.47			
17	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.4			
18	010507007001	其他构件	1. 部位：柱顶二次灌浆 2. 混凝土种类：补偿收缩细石混凝土灌实 3. 混凝土强度等级：C40 4. C25混凝土柱脚包裹	m3	0.37			
19	010507001001	散水	1. 做法参见：青19J2-12-散1 B=1000mm 2. 垫层材料种类、厚度：素土碾压，向外坡3% 5%，150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	56.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 4. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 5. 变形缝填塞材料种类:按设计要求					
20	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 300厚级配砂回填, 压实系数0.96, 220厚C20混凝土随捣随抹 2. 面层厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚1:2水泥砂浆抹面, 20宽*10金刚砂防滑条、中距凸出坡面 3. 混凝土种类:泵送预拌混凝土	m ²	28.8			
21	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 图集:16J9161-A-W-6 2. 卫生间排气道	套	1			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.254			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径Φ10mm以外	t	0.935			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内(直径mm) ≤10	t	6.377			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径Φ12~Φ16mm	t	1.672			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径Φ18mm~25mm	t	2.847			
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.255			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18~32	个	260			
29	010516001001	螺栓	1. 规格:M24	t	0.296			
30	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	472			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
31	010605002001	钢板墙板	1. 图集:06J925-2-66 2. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚热镀锌钢板 3. 螺栓种类:含所有埋件 4. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚岩棉彩钢夹芯板 5. 防火要求:按设计要求 6. 其他:外门与墙体连接处参见J925-2-72、73	m ²	1544.21			
32	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:详施工图 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈,除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆,醇酸底漆两遍,醇酸面漆两遍,漆膜总厚度不小于125μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时,钢梁防火涂料耐火极限1.5小时,水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时,楼梯1.0小时	t	22.064			
33	010606001001	钢支撑	1. 构件类型:ZC 柱间支撑 2. 钢材品种、规格:Φ20 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈,除锈质量等级Sa2.5级	t	0.167			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆,醇酸底漆两遍,醇酸面漆两遍,漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时,钢梁防火涂料耐火极限1.5小时,水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时,楼梯1.0小时					
34	010606001002	钢支撑	1. 构件类型:XG 系杆 2. 钢材品种、规格:φ8 9*3 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈,除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆,醇酸底漆两遍,醇酸面漆两遍,漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时,钢梁防火涂料耐火极限1.5小时,水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时,楼梯1.0小时	t	1.766			
35	010606001003	钢支撑	1. 构件类型:SC 撑杆 2. 钢材品种、规格:φ20 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈,除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆,醇酸底漆两遍,醇酸面漆两遍,漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极	t	0.354			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			限2.5小时，钢梁防火涂料耐火极限1.5小时，水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7.特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时，楼梯1.0小时					
36	010606001004	钢支撑	1. 构件类型:CG 撑杆 2. 钢材品种、规格: $\Phi 32 \times 2.5$ Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈，除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆，醇酸底漆两遍，醇酸面漆两遍，漆膜总厚度不小于 $125 \mu m$ 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时，钢梁防火涂料耐火极限1.5小时，水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时，楼梯1.0小时	t	0.346			
37	010606001005	钢支撑	1. 构件类型:CK、CL、MK、ML 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.2 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈，除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆，醇酸底漆两遍，醇酸面漆两遍，漆膜总厚度不小于 $125 \mu m$ 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时，钢梁防火涂料耐火极限1.5小时，水平支撑、系杆、	t	1.242			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时, 楼梯1.0小时					
38	010606001006	钢支撑	1. 构件类型:YC隅撑 2. 钢材品种、规格:L50*5 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈, 除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆, 醇酸底漆两遍, 醇酸面漆两遍, 漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时, 钢梁防火涂料耐火极限1.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时, 楼梯1.0小时	t	0.533			
39	010606001007	钢拉条	1. 构件类型:LT、XLT、CG 直拉条、斜拉条、撑杆 2. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈, 除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆, 醇酸底漆两遍, 醇酸面漆两遍, 漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时, 钢梁防火涂料耐火极限1.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时, 楼梯1.0小时	t	0.668			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:LT 屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C250*75*20*2.5 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈, 除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆, 醇酸底漆两遍, 醇酸面漆两遍, 漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时, 钢梁防火涂料耐火极限1.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时, 楼梯1.0小时	t	5.222			
41	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:QLT 墙面檩条 2. 钢材品种、规格:C180*70*20*2.5 Q235B 3. 安装高度:9米以内 4. 除锈要求:喷砂除锈, 除锈质量等级Sa2.5级 5. 刷漆要求:除锈后刷防锈漆, 醇酸底漆两遍, 醇酸面漆两遍, 漆膜总厚度不小于125 μm 6. 防火要求:钢柱、柱间支撑防火涂料耐火极限2.5小时, 钢梁防火涂料耐火极限1.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时 7. 特殊要求:防火墙相关梁、柱3.0小时, 楼梯1.0小时	t	5.716			
42	010606008001	钢梯	1. 参见图集:01J925-1-43 2. 钢材品种、规格:详	t	0.058			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图集 3. 钢梯形式: 钢爬梯 4. 油漆: 按设计要求					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
43	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0824 800*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品木质门 3. 其他: 建设单位选定样品后方可采购成品	樘	8			
44	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1024 1000*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品木质门 3. 其他: 建设单位选定样品后方可采购成品	樘	19			
45	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 1500*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品木质门 3. 其他: 建设单位选定样品后方可采购成品 4. 含4个消防救援标志	樘	22			
46	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2124 2100*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品木质门 3. 其他: 建设单位选定样品后方可采购成品	樘	2			
47	B010805001001	成品移门	1. 门代号及洞口尺寸: TLM1522 1500*2400 2. 门框、扇材质规格: 电动平移不锈钢冷藏门, 耐火极限 $\geq 1.0h$	樘	1			
48	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1524 1500*2400 2. 门框或扇外围尺寸: 钢制甲级防火门 (A1.5 h) 3. 参见12J609-36-M1FM-1221 4. 含闭门器和顺位器	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 1500*2400 2. 门框或扇外围尺寸:钢制乙级防火门 (A1.0 h) 3. 参见12J609-36-M1FM-1221 4. 含闭门器和顺位器	樘	1			
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝塑复合节能保温窗 3. 玻璃品种、厚度:按设计要求 4. 含外窗开启扇窗纱 5. 订购成品	樘	9			
51	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝塑复合节能保温窗 3. 玻璃品种、厚度:按设计要求 4. 含外窗开启扇窗纱和1个消防救援窗标志 5. 订购成品	樘	11			
52	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CTC1009 1000*900 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝塑复合节能保温窗 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 订购成品	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
53	010901002001	型材屋面	1. 图集:详06J925-2-35 2. 型材品种、规格:100厚岩棉夹芯A级保温板（外板厚0.5mm聚偏氯乙烯涂层彩色钢板，内板为0.5mm厚白色钢	m2	823.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板) 3. 屋脊:双坡屋脊06J925-2-36-2/2-61 4. 女儿墙内檐沟:06J925-2-28-6 5. 其他:由专业厂家制作安装					
54	010901002002	型材屋面(雨棚)	1. 图集:详06J925-2-70 2. 金属檩条材料品种、规格:含檩条等图集所有内容 3. 型材品种、规格:压型钢板复合保温墙体金属板	m2	50.4			
55	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:在室内地坪以下-0.06mm标高处做20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 2. 当室内地坪变化时防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 3. 详图集11J930-C3-1	m2	137.89			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
56	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚保温板装饰一体板(含青灰色饰面层) 4. 其他:做法详国标0J121-H-1-2	m2	249.29			
57	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:现场喷涂150厚阻燃型聚氨酯隔热层 2. 防护材料种类及做法:面层用20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分三层成活,用8号铅丝(U)型将20号钢丝网(钢丝直	m2	66.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			径0.7mm）固定在隔热层上					
58	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:基础和垫层表面 2. 隔离层材料品种:刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300\mu\text{m}$	m2	166.75			
59	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:地梁表面 2. 隔离层材料品种:聚合物水泥砂浆刷两遍厚度不小于5mm	m2	43.14			
60	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:埋入土中的砌体结构 2. 面层厚度:表面用1:2水泥砂浆抹面	m2	714.05			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 图集:青19J2-45-地7 2. 部位:除卫生间、男女更衣室、男女淋浴室、冷藏间、排酸间以外的房间 3. 找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆遍数:水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 防水层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平, 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周卷起150高, 35厚C20细石混凝土随捣随抹 6. 面层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m2	489.97			
62	011101003001	混凝土楼地面	1. 部位:冷藏间、排酸间 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	63.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合比:素土夯实, 80厚C20混凝土垫层, 150厚聚氨酯, 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 面层厚度、混凝土强度等级: 100厚C30混凝土内配Φ8@200双向单层筋随打随抹					
63	011102003001	块料楼地面	1. 图集: 青19J2-53-地3 2. 部位: 卫生间、男女更衣室、男女淋浴室 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 素土夯实, 60厚C20混凝土, 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚坡向地漏一次抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周卷起150高, 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 面层材料品种、规格、颜色: 撒素水泥面（洒适量清水），5厚陶瓷锦砖铺实拍平，干水泥擦缝	m2	110.03			
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 图集: 青19J2-106-踢4 2. 部位: 用于水泥砂浆楼地面房间 3. 踢脚线高度: 150mm 4. 底层厚度、砂浆配合比: 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿），8厚1:1.6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道，5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光	m2	17.58			
65	011107002001	块料台阶面	1. 图集: 青19J2-7-台3（含月台）	m2	206.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 找平层厚度、砂浆配合比:490mm厚素土碾压，300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 3. 粘结材料种类:60厚C20混凝土台阶面外坡1%，水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面，10厚地砖面层 5. 勾缝材料种类:1:1水泥细砂浆勾缝					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-121-内5 2. 部位:除冷藏间、排酸间、卫生间、男女更衣室、男女淋浴室以外的房间 3. 底层厚度、砂浆配合比:刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)，6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛，5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛，5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光	m2	344.42			
67	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:冷藏间、排酸间 2. 墙体类型:冷藏间内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平，现场喷涂150厚阻燃型聚氨酯隔热层 4. 面层厚度、砂浆配合比:面层用20厚1:2.5水泥砂浆抹面，分三层成活，用8号铅丝(U)型	m2	70.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			将20号钢丝网（钢丝直径0.7mm）固定在隔热层上					
68	011204003001	块料墙面	1. 图集:青19J2-147-内86 2. 部位:卫生间、男女更衣室、男女淋浴室 3. 底层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面, 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛, 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底压实抹平, 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4. 面层材料品种、规格、颜色:4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实, 6~12厚仿石砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	376.04			
69	011210005001	成品隔断	1. 参见:青19J10-2-18-2/青19J10-2-36-3 2. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间胶合板隔断	m2	20.67			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
70	011302001001	吊顶天棚	1. 图集:青19J2-193-棚45 H=3400MM 2. 部位:卫生间、男女更衣室、男女淋浴室 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向≤1200, 纵向≤1500, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定, 4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载	m2	116.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			龙骨CS38*12，间距≤1500，用吊杆与钢筋吊杆联结后调平 5. 面层材料品种、规格：由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600*1200用Φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结					
71	011302001002	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-186-棚51-A（上人） 2. 部位：除卫生间、男女更衣室、男女淋浴室、配电间、制冷机房、屠宰车间及分割车间外的所有房间 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 4. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢大龙骨【60*30*1.5，，中距≤1200；U型轻钢中龙骨U27*60*0.63，中距600；U型轻钢横撑龙骨U27*60*0.63，中距等于板材长度（600~1200）； 5. 面层材料品种、规格：1~1.5厚不锈钢板用不锈钢螺丝与龙骨固定，缝嵌硅酮密封胶	m2	270.3			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
72	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 图集：青19J8-17-D H=1200, 间距110 2. 扶手材料种类、规格：Φ40钢管烤漆 3. 栏杆材料种类、规格：Φ40钢管烤漆，水平段楼梯栏杆水平荷载大于1.5KN/m 4. 固定配件种类：含固定件 5. 防护材料种类：20厚	m	79.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰 标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-建筑装饰

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		冷水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及水冲洗	m	24.8			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及水冲洗	m	9			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及水冲洗	m	9.2			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S4(PN1.0)系列PP-R给水管 DN32（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒及压力试验	m	27.85			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S4(PN1.0)系列PP-R给水管 DN25（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:管道水冲洗、消毒及压力试验					
6	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管（工作压力为0.4MPa） DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒及压力试验	m	2			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:60mm 3. 管道外径:De57以内	m3	0.79			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布	m2	19.38			
9	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:防火漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	19.38			
10	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	211.52			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹,灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	211.52			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 50	个	2			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 25	个	4			
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:水表: 1个, 止回阀: 1个, 闸阀: 2个	组	1			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN50 3. 连接形式:法兰					
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	2			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	5			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	2			
21	031003011001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	副	2			
		分部小计						
		热水						
22	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S4(PN1.0)系列PP-R给水管 DN25（工作压力为0.4MPa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒及压力试验	m	56.7			
23	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管（工作压力为0.4MPa） DN25	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒及压力试验					
24	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:De57以内	m3	0.01			
25	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	94.78			
26	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	94.78			
27	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 25	个	4			
28	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	4			
29	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:太阳能热水器 2. 型号、容积:120L 3. 含相关配套内容	台	6			
		分部小计						
		排水						
30	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:柔性承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	9			
31	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗	m	50.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:管道压力试验					
32	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求:管道压力试验	m	15.5			
33	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求:管道压力试验	m	6			
34	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	6			
35	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	130.95			
36	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	130.95			
37	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:冷底子油一遍, 热沥青两遍	m2	3.05			
38	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:图集09S304-37	组	2			
39	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器（脚踏阀） 3. 组装形式:图集09S304-85	组	6			
40	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器（感应式或延时自闭式冲洗阀） 3. 组装形式:图集09S302/109	组	2			
41	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:拖布池	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 组装形式:图集09S304-24					
42	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:图集09S304-119	套	7			
43	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
44	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		废水						
45	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:柔性承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	9			
46	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:法兰螺栓连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	8.6			
47	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:冷底子油一遍,热沥青两遍	m ²	5.97			
48	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
49	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
50	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		雨水						
51	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水	m	32.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水 标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-暖通

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005005001	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率800W 3. 设备尺寸(mm)826*600*50, 电压(V) 220, 供暖面积(m2) 12	台	9			
2	031005005002	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率1000W 3. 设备尺寸(mm)991*600*50, 电压(V) 220, 供暖面积(m2) 15	台	8			
3	031005005003	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率1200W 3. 设备尺寸(mm)1154*600*50, 电压(V) 220, 供暖面积(m2) 18	台	7			
4	031005005004	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率1400W 3. 设备尺寸(mm)1230*600*50, 电压(V) 220, 供暖面积(m2) 23	台	16			
5	031005005005	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率2000W 3. 设备尺寸(mm)1814*600*50, 电压(V) 220, 供暖面积(m2) 35	台	2			
6	030404022001	控制器	1. 名称:温控器 2. 型号:液晶室温型 3. 工作电源: AC220V 50HZ 4. 温度设定: 5~55℃ 5. 感温元件: NTC热敏电阻 6. 控温精度: 0/-2℃	台	40			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-暖通

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
7	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*160 5. 板材厚度: δ 0.5	m2	6.05			
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*120 5. 板材厚度: δ 0.5	m2	19.77			
9	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度: δ 0.5	m2	6.24			
10	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:120*120 5. 板材厚度: δ 0.5	m2	3.65			
11	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:120*120	个	1			
12	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:160*120	个	2			
13	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200	个	4			
14	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-150(带止回阀) Q=150m3/h, H=100Pa N=30W	台	2			
15	030108006002	其他风机	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-200(带止回阀) Q=200m3/h, H=120Pa N=35W	台	8			
16	030108006003	其他风机	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-400(带止回阀) Q=400m3/h, H=250Pa N=60W	台	14			
17	030108001001	离心式通风机	1. 名称:壁式事故排风	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 畜产品精细化加工车间-暖通

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机(防爆) 2. 型号:BT35-2.8型, 风量826m³/h 转速1450 rpm. 风压39Pa 功率0.025Kw					
18	030404022002	控制器	1. 名称:风机手动开启装置	台	2			
19	030904009001	区域报警控制箱	1. 多线制:气体浓度探测报警装置	台	1			
20	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	4			
21	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:160*120	个	2			
22	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:120*120	个	1			
23	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 畜产品精细化加工车间-暖通

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 畜产品精细化加工车间-暖通

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-暖通

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AP2 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AP3 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:消防配电箱AX 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱ATT 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:AE应急照明集中电源 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制	台	1			
8	030404016001	控制箱	1. 名称:AC1、2、3风机设备就地控制箱	台	3			
9	030404017008	配电箱	1. 名称:采暖配电箱AN1 2. 型号:具体元件详见设计	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装					
10	030404017009	配电箱	1. 名称:采暖配电箱AN2 2. 型号:具体元件详见设计 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:带蓄电池的洁净灯 2. 型号:2*21W 3. 规格:蓄电池持续供电时间≥120分钟 4. 安装形式:吸顶	套	5			
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:带蓄电池的LED灯 2. 型号:2*18W/21W 3. 规格:蓄电池持续供电时间≥120分钟 4. 安装形式:吸顶	套	15			
13	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	16			
14	030412005003	荧光灯	1. 名称:带蓄电池的LED灯 2. 型号:1*18W/21W 3. 规格:蓄电池持续供电时间≥120分钟 4. 安装形式:吸顶	套	20			
15	030412005004	荧光灯	1. 名称:带蓄电池的洁净灯 2. 型号:1*18W/21W 3. 规格:蓄电池持续供电时间≥120分钟 4. 安装形式:吸顶	套	32			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:1*40W 3. 类型:吸顶	套	8			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:带感应开关的吸顶灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:吸顶	套	4			
18	030412001003	普通灯具	1. 名称:带感应开关的	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			吸顶灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:吸顶, 室外安装 防护等级不低于IP67					
19	030412002002	工厂灯	1. 名称:大功率LED节能灯 2. 型号:1*100W 3. 安装形式:吸顶或吊顶下吊装	套	11			
20	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 型号:1*60W	套	3			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:LED-1W、DC36V 3. 规格:集中电源持续供电时间≥90min 4. 安装形式:距地0.6m	套	6			
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED-1W、DC36V 3. 规格:集中电源持续供电时间≥90min 4. 安装形式:门洞顶0.1m	套	12			
23	030412002003	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED-10W、DC36V 3. 规格:集中电源持续供电时间≥90min 4. 安装形式:距地2.7m	套	32			
24	030412002004	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED-10W、DC36V、防护等级不低于IP67 3. 规格:集中电源持续供电时间≥90min 4. 安装形式:距地2.7m	套	6			
25	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	6			
26	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030404034001	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
28	030404034002	照明开关	1. 名称:紫外线灯开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
29	030404034003	照明开关	1. 名称:开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	8			
30	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	31			
31	030404034005	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
32	030904003001	按钮	1. 名称:控制按钮	个	2			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	181			
34	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	107			
35	030411002001	线槽	1. 名称:金属强电线槽 2. 规格:300*100mm 3. 吊顶内安装 4. 含支架	m	61.6			
36	031002002001	设备支架	1. 名称:抗震支架	套	5			
37	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC120	m	9.9			
38	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	9.1			
39	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	5.9			
40	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	8.5			
41	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	5.2			
42	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN80	m	27.6			
43	030411001007	配管	1. 名称:配管	m	33.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:DN32					
44	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	423.2			
45	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	8.7			
46	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN25	m	1439.9			
47	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	793.6			
48	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZN-RYJS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	396.8			
49	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BYR 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	19.4			
50	030411004004	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BY 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1714.3			
51	030411004005	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BY 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	247.8			
52	030411004006	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BY 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	2615.7			
53	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	3384.6			
54	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4x35+1*16 4. 材质:铜芯	m	39.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	74			
56	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	35.6			
57	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*4 4. 材质: 铜芯	m	21.5			
58	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*6 4. 材质: 铜芯	m	25.3			
59	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯	m	11.2			
60	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	23.6			
61	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	m	30.4			
62	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*95 4. 材质: 铜芯	m	14.4			
63	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35 4. 材质: 铜芯	m	13.6			
64	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*6 4. 材质: 铜芯	m	13			
65	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x35+1*16 4. 材质: 铜芯	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x25+1*16 4. 材质: 铜芯	个	4			
67	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	个	4			
68	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*95 4. 材质: 铜芯	个	2			
69	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35 4. 材质: 铜芯	个	2			
70	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*6 4. 材质: 铜芯	个	2			
71	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	个	4			
72	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	个	2			
73	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZNH-YJY 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯	个	2			
74	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*4 4. 材质: 铜芯	个	4			
75	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*6 4. 材质: 铜芯	个	4			
76	03B001	冷藏间照明、插座	1. 名称: 冷藏间照明、插座 2. 冷藏间照明、插座由冷库厂家二次深化	m2	20.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 投标时自行考虑					
77	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:采用建筑物基础钢筋和地梁上下两层钢筋中的主筋通长焊接连成电气通路作接地体	m	291.1			
78	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40x4	m	70.24			
79	030409003001	避雷引下线	1. 名称:专用引下线 2. 材质:利用建筑内钢柱或钢筋砼柱子内两根Φ16(或4根Φ10)主筋通长焊接作为专用引下线 3. 断接卡子、箱材质、规格:12套	m	123.6			
80	030409003002	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16	m	61.8			
81	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25x4	m	24.94			
82	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱	台	21			
83	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接箱	台	1			
84	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
85	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
86	030502010001	配线架	1. 名称:ODF光纤配线架 2. 规格:290x483x89mm 3. 含光纤跳线盘等	个	1			
87	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控主机	台	1			
88	030414007001	不间断电源	1. 名称:在线式UPS 2. 容量:1kVA/800W 持续供电时间不低于6小时	系统	1			
89	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 安装方式:距地3.0M	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 畜产品精细化加工车间-电气

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030502004001	电视、电话插座	1.名称：电话插座 2.安装方式：距地0.3m 3.底盒材质、规格：RJ11	个	3			
91	030502012001	信息插座	1.名称：信息插座 2.规格：RJ45 3.安装方式：距地0.3m	个	3			
92	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒	个	15			
93	030411001011	配管	1.名称：配管 2.材质：钢管 3.规格：SC50	m	6.4			
94	030411001012	配管	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PVC20	m	330.7			
95	030502007001	光缆	1.名称：GYTA光缆 2.敷设方式：管内敷设	m	14.8			
96	030502005001	双绞线缆	1.名称：双绞线缆 2.规格：CAT5e 4对UTP 3.敷设方式：穿管敷设	m	396.5			
97	030411004008	配线	1.名称：配线 2.型号：RVB 3.规格：2*0.5 4.材质：铜芯	m	116.9			
		分部小计						
		措施项目						
98	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-电气

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外热镀锌镀锌钢管 DN150（管道工作压力为1.6MPa） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验	m	80.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外热镀锌镀锌钢管 DN65（管道工作压力为1.6MPa） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验	m	14.9			
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:薄型带灭火器箱组合式消防柜（含消防卷盘，单栓，不含灭火器） 2. 型号、规格:SNZ65-III 1000X700X160mm 3. 附件材质、规格:消防卷盘，薄型单栓柜规格为1.8*0.7*0.16 4. 图集15S202-15	套	5			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10			
5	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2			
6	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	5			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
7	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	154.2			
8	031002001006	管道支架	1. 名称:抗震支架	套	7			
9	031002003007	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	2			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽	个	2			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽	个	4			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
14	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:樟丹、银粉 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	39.3			
15	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	154.2			
16	031201006002	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:防火漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	60.65			
17	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:60mm 3. 管道外径:De157以内	m3	2.93			
18	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布	m2	60.65			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	619.7			
2	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	360.5			
3	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯	m	508.2			
4	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BY 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	460.4			
5	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVVP 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯	m	138.8			
6	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NHRVS 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯	m	98.7			
7	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNH-BYR 3. 规格:1.5 4. 材质:铜芯	m	21.8			
8	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNH-BYR 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	21.8			
9	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:2*1.0 4. 材质:铜芯	m	15.4			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	78			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
11	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶	个	40			
12	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防电气

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	13			
14	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:距地1.4M	个	7			
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播扬声器	个	13			
16	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱	台	1			
17	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	3			
18	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块	个	6			
19	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:64点以内	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防电气 标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-消防电气

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:№4.5, , 功率2.2Kw风量:3428m3/h, 全压:350Pa	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:防腐风机 2. 型号:№4.5, 功率3.5 Kw, 风量:3428m3/h, 全压:451Pa	台	2			
3	030108006004	其他风机	1. 名称:排气扇 2. 型号:功率0.15Kw, 风量:220m3/h, 全压:51Pa	台	1			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
4	030701003001	空调器	1. 名称:直膨式净化（机组AHU-01） 2. 制冷量42Kw, 制热量1635Kw, 风量5200m3/h, 机外余压750Pa, 新风电加热功率12.5Kw, 电加热段电加热功率40Kw, 送风机风机功率7.5KW, 设备臭氧发生器JY-BX100, 产量100G/H, 额定浓度25-40mg/l, 气量3.5~4.5m3/h, 额定功率1.7Kw、风淋室:电动阀型号:1、新风管:300*400, 2个, (带保温功能); 2、回风管1000*250, 2个; 3、送风管1000*320, 2个;、双门互锁装置详见建筑	台	2			
5	030701003002	空调器	1. 名称:风冷制冷(热)空调SW-01 2. 型号:室外机型号SW125:制冷量33.6Kw, 制热量35Kw, 噪声56dB, 功率11KW, 制冷剂R410A	台	2			
6	030701003003	空调器	1. 名称:冷凝式室外机 2. 型号:制冷量:10KW, 制冷功率:3KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030701003004	空调器	1. 名称:冷凝式室外机 2. 型号:制冷量:8KW, 制冷功率:2.5KW	台	1			
8	030701003005	空调器	1. 名称:吊顶式冷风机 2. 型号:制冷量:4KW, 风量2500m3/h, 功率:0.25KW	台	2			
9	030701003006	空调器	1. 名称:吊顶式冷风机 2. 型号:制冷量:3KW, 风量2000m3/h, 功率:0.25KW	台	3			
10	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ300 5. 板材厚度:δ 0.5	m2	3.01			
11	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度:δ 0.6	m2	20.32			
12	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200 5. 板材厚度:δ 0.6	m2	15.08			
13	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250 5. 板材厚度:δ 0.6	m2	6.38			
14	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*200 5. 板材厚度:δ 0.6	m2	22.32			
15	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250 5. 板材厚度:δ 0.6	m2	9.23			
16	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形	m2	58.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:500*320 5. 板材厚度: δ 0.75					
17	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250 5. 板材厚度: δ 0.75	m2	16.95			
18	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*400 5. 板材厚度: δ 0.75	m2	3.78			
19	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*320 5. 板材厚度: δ 0.75	m2	12.16			
20	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:矩形蝶阀 2. 型号:320*200	个	1			
21	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:矩形蝶阀 2. 型号:400*200	个	2			
22	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:500*400	个	1			
23	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:500*320	个	3			
24	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:630*320	个	1			
25	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 型号:500*400 3. 风量:1250m3/h	个	2			
26	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 型号:400*400 3. 风量:450m3/h	个	5			
27	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 型号:200*200 风量:200m3/h	个	6			
28	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口 2. 型号:200*200 3. 风量:180m3/h	个	4			
29	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效送风口 2. 型号:400*400 3. 风量800m3/h	个	6			
3	030703007009	碳钢风口、散流	1. 名称:回风口（带调	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		器、百叶窗	节百叶活动百叶竖装） 2. 型号:500*400					
31	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口	m2	1.31			
32	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
33	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	22.3			
34	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水管 3. 规格、压力等级:Φ3.175 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验等	m	50.3			
35	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水管 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验等	m	50.3			
36	031009002001	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
37	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	825.7			
38	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	5.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟 标段: 清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：畜产品精细化加工车间-净化空调、防排烟
标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:详地勘报告 2. 弃土运距:投标方自行考虑	m2	202.67			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:详地勘报告 2. 挖土深度:2.5米以内	m3	791.54			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土回填	m3	635.33			
4	010103002002	余方弃置	1. 运距:投标方自行考虑	m3	156.21			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 部位:成品消防水池基础底面 2. 材料种类及配比:级配砂分层夯实换填,换填厚度600mm 3. 压实系数:夯实系数不小于0.95	m3	82.8			
6	010201001002	换填垫层	1. 部位:设备基础底面 2. 材料种类及配比:300mm厚3:7灰土夯实 3. 压实系数:按设计要求	m3	0.79			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:±0.000以下 3. 砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	2.34			
8	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖	m3	5.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0混合砂浆					
9	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0混合砂浆	m3	2.39			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	18.67			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.66			
12	010501004001	满堂基础(集水坑)	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.21			
13	010501004002	满堂基础(水池基础)	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.3			
14	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.79			
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.89			
16	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.97			
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.12			
18	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.32			
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010507001003	散水	1.做法参见:青19J2-12-散3 B=1000mm 2.垫层材料种类、厚度:素土碾压,向外坡3%~5%,300厚级配砂石,150厚3:7灰土垫层,宽出面层100,60厚C20混凝土 3.面层厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶),20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4.混凝土种类:泵送预拌混凝土 5.变形缝填塞材料种类:按设计要求	m ²	61.79			
21	010507003001	排水沟	1.沟截面净空尺寸:300*100 2.垫层材料种类、厚度:素土夯实、150厚3:7灰土,80厚C20混凝土 3.其他:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.防水层:3厚高聚物改性沥青防水卷材+1.2mm厚高聚物改性沥青防水涂料 5.防护材料种类:40厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子压实抹光 6.铁篦子做法青02J08-72-2	m	7.02			
22	010507007002	其他构件	1.部位:柱顶二次浇灌 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.C25素混凝土包柱脚	m ³	0.45			
23	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.部位:集水坑盖板 2.混凝土强度等级:C30	块	1			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400以内(直径mm)≤10	t	2.129			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径Φ12~Φ	t	6.051			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			16mm					
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径 Φ 18mm~25mm	t	0.814			
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.078			
28	010516001002	螺栓	1. 规格:M24	t	0.15			
29	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:20mm	t	0.327			
30	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ 18以内	个	96			
31	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ 20~32	个	48			
32	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格: $\leq$ 16	个	96			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
33	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:GZ1 2. 钢材品种、规格:箱250*250*8*8 Q235B 3. 安装高度:15米以内 4. 除锈要求:除锈质量等级St2级 5. 刷漆要求:两道防锈底漆, 两道醇酸磁漆, 漆膜总厚度不小于150 μ m 6. 防火要求:防火涂料采用L96J00油51超薄膨胀型钢结构防火涂料, 梁、柱构件防火涂料耐火极限不得低于1.5、2.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时	t	7.8			
34	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:QZ1、QZ12 2. 钢材品种、规格:方管B120*2.5 Q235B 3. 安装高度:15米以内 4. 除锈要求:除锈质量等级St2级 5. 刷漆要求:两道防锈	t	0.971			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			底漆，两道醇酸磁漆，漆膜总厚度不小于150 μm 6. 防火要求：防火涂料采用L96J00油51超薄膨胀型钢结构防火涂料，梁、柱构件防火涂料耐火极限不得低于1.5、2.5小时，水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时					
35	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1~3、GCL1~GCL3 框架梁、框架次梁 2. 钢材品种、规格:矩管 Q235B 3. 安装高度:15米以内 4. 除锈要求:除锈质量等级St2级 5. 刷漆要求:两道防锈底漆，两道醇酸磁漆，漆膜总厚度不小于150 μm 6. 防火要求:防火涂料采用L96J00油51超薄膨胀型钢结构防火涂料，梁、柱构件防火涂料耐火极限不得低于1.5、2.5小时，水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时	t	6.653			
36	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:TD3-100钢筋行架楼承板 2. 防水材料:1道防水砂浆及高聚物改性沥青防水卷材厚度均为2mm 3. 钢板厚度:具体详施工图，含钢筋等所有内容	m2	34.56			
37	010605002002	钢板墙板	1. 图集:06J925-2-66 2. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚单层压型钢板 3. 螺栓种类:含所有埋件	m2	651.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:120厚岩棉彩钢板 5. 防火要求:按设计要求 6. 其他:外门与墙体连接处参见J925-2-72、73					
38	010606002003	钢檩条	1. 构件类型:QL1 檩条 2. 钢材品种、规格:方管B100*2.5 Q235B 3. 安装高度:15米以内 4. 除锈要求:除锈质量等级St2级 5. 刷漆要求:两道防锈底漆, 两道醇酸磁漆, 漆膜总厚度不小于150μm 6. 防火要求:防火涂料采用L96J00油51超薄膨胀型钢结构防火涂料, 梁、柱构件防火涂料耐火极限不得低于1.5、2.5小时, 水平支撑、系杆、檩条、隅撑1.0小时	t	4.583			
39	010606008002	钢梯	1. 参见图集:19J9-109-1 2. 钢材品种、规格:详图集 3. 钢梯形式:钢爬梯 4. 油漆:按设计要求	t	0.064			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
40	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 门框或扇外围尺寸:成品三防保温门 3. 由专业厂家制作安装	樘	3			
41	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 1800*2100 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝合金保温窗	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E 4. 含外窗开启扇窗纱					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010901002003	型材屋面	1. 图集:详06J925-2-15 2. 型材品种、规格:100厚岩棉夹芯A级保温板(外板厚0.5mm聚偏氯乙烯涂层彩色钢板,防水采用1.8mm聚氯乙烯防水卷材(PVC),内板为0.5mm厚白色钢板) 3. 屋脊:含屋脊 4. 女儿墙内檐沟:06J925-2-28-6 5. 其他:由专业厂家制作安装	m2	198.78			
43	010901002004	型材屋面(雨棚)	1. 图集:详06J925-2-70 2. 金属檩条材料品种、规格:含檩条等图集所有内容 3. 型材品种、规格:压型钢板复合保温墙体金属板	m2	7.78			
44	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:在室内地坪以下-0.06mm标高处做20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层一道 2. 当室内地坪变化时防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 3. 详图集11J930-C3-1	m2	28.38			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚岩棉防火保温板	m2	60.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边与非周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚石墨聚苯板	m ²	188.2			
47	011002002002	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:埋入土中的砌体结构 2. 面层厚度:表面用1:2水泥砂浆抹面	m ²	15.45			
48	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:基础和垫层表面 2. 隔离层材料品种:刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥300μm	m ²	82.7			
49	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:地梁表面 2. 隔离层材料品种:聚合物水泥砂浆刷两遍厚度不小于5mm	m ²	77.94			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
50	011101001002	水泥砂浆楼面	1. 图集:青19J2-73-楼5 2. 部位:水箱间 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平 4. 素水泥浆遍数:1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周卷起150高, 35厚C20细石混凝土随捣随抹 5. 面层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	34.56			
51	011101003002	混凝土地面	1. 图集:青19J2-44-地4 2. 部位:水泵房、消防水池 3. 找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实、150厚3:7灰土, 60厚C20混凝土	m ²	188.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1: 1水泥砂子压实抹光					
52	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 图集:青19J2-106-踢4 2. 踢脚线高度:150mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿), 8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道, 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光	m2	9.74			
53	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 图集:青19J2-7-台2 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素土碾压, 300厚级配砂石, 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100, 60厚C20混凝土(含三角部分) 3. 面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道, 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	6.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
54	011201001003	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-121-内5 2. 部位:0.9米以下砖墙 3. 防水层:1道防水砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比:刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿), 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛, 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛, 5厚1:2.5水泥砂浆抹	m2	57.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面，压实赶光					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:青19J2-121-内5 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料墙面，燃烧性能A级	m2	57.13			
56	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 国标10J121-A1型 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:银灰色外墙涂料	m2	69.39			
		分部小计						
		措施项目						
57	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:12.4米	m2	240.17			
58	011701006001	满堂脚手架	1. 8.2米楼承板	m2	34.56			
59	011702001004	基础	1. 基础类型:垫层	m2	15.8			
60	011702001005	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	40.32			
61	011702001006	基础	1. 基础类型:筏形基础	m2	22.5			
62	011702001007	基础	1. 基础类型:设备基础	m2	4.08			
63	011702011001	直形墙	1. 直形墙:模板、支撑	m2	17.21			
64	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱:模板、支撑	m2	36.27			
65	011702005001	基础梁	1. 基础梁:模板、支撑	m2	292.2			
66	011702008002	圈梁	1. 圈梁:模板、支撑	m2	24.91			
67	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:12.4米	m2	240.17			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水、溢流管、通气管						
1	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及水冲洗	m	24.6			
2	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及水冲洗	m	13.5			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	2.55			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 材质、规格:UPVC DN200 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	4.7			
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	2.4			
6	031002001007	管道支架	1. 名称:抗震支架	套	3			
7	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	77.1			
8	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹, 灰色调和漆	kg	77.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍					
9	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 附件:倒流防止器：1个，水表：1个，闸阀：2个	套	1			
10	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:水表：1个，过滤器：1个，蝶阀：1个	组	1			
11	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	3			
12	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:溢流喇叭口 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1			
13	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2			
14	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	5			
15	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1			
16	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	1			
17	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2			
18	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:薄膜式液压水	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰					
19	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:薄膜式液压水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1			
20	031003011002	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	副	2			
21	031003011003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	副	9			
22	031003011004	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	副	1			
23	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:钢丝防虫网 2. 型号、规格:DN100	个	3			
		分部小计						
		废水						
24	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	34.7			
25	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	56.03			
26	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	56.03			
27	031201001004	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆	m2	11.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍					
28	031002003010	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	3			
29	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称：网框式地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
30	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
31	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰	个	1			
		分部小计						
		雨水						
32	031001007007	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验	m	33.2			
33	031002001010	管道支架	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	53.61			
34	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹，灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	53.61			
35	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100	个	4			
36	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称：雨水簸箕 2. 型号、规格：DN100	个	4			
37	031002003011	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-给排水

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 消防水池-给排水

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-暖通

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005006	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率1400W 3. 设备尺寸(mm)1230*600*50, 电压(V)220, 供暖面积(m2)23	台	2			
2	031005005007	暖风机	1. 质量:碳纤维电暖器 2. 型号、规格:功率2000W 3. 设备尺寸(mm)1814*600*50, 电压(V)220, 供暖面积(m2)35	台	6			
3	030404022003	控制器	1. 名称:温控器 2. 型号:液晶室温型 3. 工作电源: AC220V 50HZ 4. 温度设定: 5~55℃ 5. 感温元件: NTC热敏电阻 6. 控温精度: 0/-2℃	台	8			
		分部小计						
		通风						
4	030108003003	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:DFBZ-I -3.55型, 风量:3265m3/h. 全压:95Pa. 转速:1450r/min功率:0.12KW. 预留洞口:450*450, 风机顶标高贴梁安装, 风机外装设防雨百叶风口, 风管穿越墙体处时, 设壁厚为1.6~2.0mm的预埋套管, 风管与防护套管间采用柔性防火材料封堵。	台	2			
5	030704001003	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水池-暖通

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-暖通

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404016002	控制箱	1. 名称:AC1消火栓泵就地控制箱	台	1			
2	030404016003	控制箱	1. 名称:AC2潜污泵就地控制箱	台	1			
3	030404016004	控制箱	1. 名称:AC3稳压泵就地控制箱	台	1			
4	030404017010	配电箱	1. 名称:水泵房动力配电箱AT 2. 型号:非标定制 3. 基础形式、材质、规格:槽钢 4. 安装方式:落地安装	台	1			
5	030404017011	配电箱	1. 名称:采暖配电箱AN 2. 型号:非标定制 3. 安装方式:下边距地1.5M, 明装	台	1			
6	030404017012	配电箱	1. 名称:AE应急照明集中电源箱	台	1			
7	030404034006	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4M	个	1			
8	030404034007	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4M	个	1			
9	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV22 3. 规格:4x70 4. 材质:铜芯	m	10.6			
10	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:3X50+2*25 4. 材质:铜芯	m	24.8			
11	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:7*25 4. 材质:铜芯	m	24.8			
12	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:4X10 4. 材质:铜芯	m	18.3			
13	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 4X4 4. 材质: 铜芯					
14	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 4X50+1*25 4. 材质: 铜芯	m	9.8			
15	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜芯	m	13.8			
16	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜芯	m	13.2			
17	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜芯	m	20.5			
18	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*10 4. 材质: 铜芯	m	9.8			
19	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 4X50 4. 材质: 铜芯	m	9.8			
20	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: NHYJV22 3. 规格: 4x70 4. 材质: 铜芯	个	2			
21	030408006013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 3X50+2*25 4. 材质: 铜芯	个	4			
22	030408006014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZRNH-YJV 3. 规格: 4*10 4. 材质: 铜芯	个	4			
23	030408006015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*10 4. 材质: 铜芯	个	2			
2	030408006016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		头	2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:7*25 4. 材质:铜芯					
25	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:4*4 4. 材质:铜芯	个	4			
26	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:4X50+1*25 4. 材质:铜芯	个	2			
27	030408006019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯	个	2			
28	030408006020	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯	个	2			
29	030408006021	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZRNH-YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯	个	2			
30	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40x4	m	79.69			
31	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用钢柱或钢筋砼柱子内两根16(或4根10)主筋通长焊接作为引下线	m	189.6			
32	030409003004	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 断接卡子、箱材质、规格:6套	m	94.8			
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接箱	台	1			
34	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN25	m	113.9			
35	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	129.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	184.4			
37	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	6.1			
38	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	5.3			
39	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	20			
40	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN80	m	24.4			
41	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN65	m	16.8			
42	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50	m	18.1			
43	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NHRVS 3. 规格:2X2.5 4. 材质:铜芯	m	11			
44	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRNH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	307.2			
45	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BY 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	368.7			
46	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJ 3. 规格:2x2.5 4. 材质:铜芯	m	146.5			
47	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRNH-BYR 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	20.8			
48	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BVR 3. 规格:2*1.5mm ²	m	13.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 材质:铜芯					
49	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	21.3			
50	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNH-BYR 3. 规格:1.5 4. 材质:铜芯	m	20			
51	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZNH-BYR 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	20			
52	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28			
53	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	2			
54	030412001004	普通灯具	1. 名称:带蓄电池的防水防潮型壁灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:蓄电池断电持续时间≥180MIN 4. 安装形式:吸顶	套	7			
55	030412002005	工厂灯	1. 名称:带蓄电池的防水防潮型灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:蓄电池断电持续时间≥180MIN 4. 安装形式:吸顶	套	6			
56	030412002006	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED-10W, DC36V 220V/10A 3. 规格:集中电源断电持续时间≥90MIN (60MIN+30MIN) 4. 安装形式:距地2.5M	套	9			
57	030412002007	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED-10W, DC36V 220V/10A (防护等级不低于IP67) 3. 规格:集中电源断电持续时间≥90MIN (60MIN+30MIN) 4. 安装形式:距地2.5M	套	2			
58	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-电气

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-电气

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内外消火栓泵 2. XBDXBD5.0-45-45-HY, Q=45L/S, H=0.50MPa, N=45KW, 一用一备。 3. 工作压力设定为0.40MPa。自耦降压启动方式	台	2			
		分部小计						
	C.4	电气设备安装工程						
2	030411005001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱	个	3			
		分部小计						
	C.6	自动化控制仪表安装工程						
3	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	6			
4	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	1			
5	030601002003	压力仪表	1. 名称:真空表	台	2			
6	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	台	2			
7	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量计	台	1			
8	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:水位器 2. 磁翻板液位计:配套阀件,具备就地显示水位及远传信号。旁路侧面安装法兰:DN25。配有远传配套仪表时应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管 应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质; 3. 使用部位:消防水池、消防水箱	台	2			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
9	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌	m	39.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			镀锌钢管 DN200（管道 耐压不小于1.6MPa） 3. 连接形式：沟槽式机械连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道压力试验					
10	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌 镀锌钢管 DN100（管道 耐压不小于1.6MPa） 3. 连接形式：沟槽式机械连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道压力试验	m	22.5			
11	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌 镀锌钢管 DN40（管道 耐压不小于1.6MPa） 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道压力试验	m	3.4			
12	030901013003	灭火器	1. 形式：手提式磷酸铵 盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
13	031002001011	管道支架	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	100.27			
14	031002001012	管道支架	1. 名称：抗震支架	套	5			
15	031002003012	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	5			
16	031002003013	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	1			
17	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型：持压泄压阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽	个	2			
18	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:沟槽					
19	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	4			
20	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	2			
21	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	1			
22	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	3			
23	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	2			
24	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:流量阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	2			
25	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽	个	1			
26	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	2			
27	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	3			
28	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	2			
29	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:沟槽					
30	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	4			
31	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	4			
32	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个	4			
33	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-1-2.0-20-ADL, 稳压泵:ADL64Q-2.0L/s, H=20m, N=1.1kW, SQL800x0.6	套	1			
34	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:L*B*H=3.0mX3.5mX2.5m(h) 3. 水箱由300*800(h)mm木枕每间隔2.0m1个支撑, 水箱人孔, 水位计, 通气管, 铁梯等做法均参照标准图集02S101/12-15 4. 消防水箱六壁均做防结露保温, 保温层厚度为30毫米, 材料选用岩棉毡 5. 含保温, 人孔相关配套内容, 具体详见设计	台	1			
35	031006015002	水箱	1. 材质、类型:消防储水箱 2. 型号、规格:22x5x4.5 3. (储存室内外消防用水量)有效容积为:495立方米 4. 含相关配套内容, 具	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水池-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-消防

标段：清水河镇畜产品交易中心提档升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：