



兴海县公安局唐乃亥派出所建设工程

招标工程量清单

招标人：兴海县公安局

(单位盖章)



造价咨询人：青海川宁工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2025年06月26日



兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目工程

招标工程量清单

招标人：兴海县公安局
(单位盖章)



造价咨询人：青海川宁工程造价咨询有限公司
(单位公章)



法定代理人
或其授权人：周拉
(签字或盖章)



法定代理人
或其授权人：赵丽
(签字或盖章)



编制人
窦玉红
(造价工程师盖章)



复核人
赵金芳
(造价工程师盖章)



编制时间：2025年06月26日

复核时间：2025年06月26日

清单编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目。
- 2、项目地点：青海省海南州兴海县。
- 3、建设规模：本项目为新建业务用房，含房屋建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程及暖通工程。

二、工程招标范围

兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目的全部内容。

三、编制依据

- 1、由建设单位提供的施工图纸及资料为依据。
- 2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相应的有关技术规范、标准图集。
- 3、定额《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020），《青海省通用安装工程计价定额》（2020）。
- 4、青建工【2019】116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 5、青建工【2024】388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；
- 6、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2025年第2期指导价进行调整。
- 7、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。
- 8、安全文明施工费调整：依据 2022年222号文发布的《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

四、补充说明

- 1、本项目工程量依据施工图纸计算，清单内包含所有施工内容；投标单位在投标过程中应核算工程量，如有异议请在投标截止日前十天内提出，中标后工程量不予调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	435.26			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2.1m（挖至地梁底） 3. 弃土运距:自行考虑	m3	635.96			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	512.25			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	123.71			
		分部小计						
		桩基工程						
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注墩	1. 空桩长度、桩长:4.0~4.7m（以实际开挖深度为准） 2. 桩径:1200mm 3. 成孔方法:机械成孔 4. 混凝土种类、强度等级:C30	根	16			
6	010302001002	泥浆护壁成孔灌注墩	1. 空桩长度、桩长:4.0~4.7m（以实际开挖深度为准） 2. 桩径:800mm 3. 成孔方法:机械成孔 4. 混凝土种类、强度等级:C30	根	2			
7	010302001003	泥浆护壁成孔灌注墩	1. 空桩长度、桩长:4.0~4.7m（以实际开挖深度为准） 2. 桩径:1000mm 3. 成孔方法:机械成孔 4. 混凝土种类、强度等级:C30	根	16			
		分部小计						
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石 2. 墙体类型:±以下	m3	50.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			370mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆					
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石 2. 墙体类型:±以下240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	33.9			
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300mm厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	111.84			
11	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	113.65			
12	010401014001	暖气地沟	做法详见：青2013G02-40 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 沟截面尺寸:1200mm*1200mm 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5. 含一切施工工序	m	62.9			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	81.55			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	29.43			
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.34			
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	125.09			
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.06			
19	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	92.43			
20	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.99			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	35.65			
22	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.55			
23	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.93			
24	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:止水台 2. 构件规格:150*100, 60*100 3. 混凝土强度等级:C20 素混凝土	m3	0.89			
25	010507001001	散水	做法详图集:青19J2-1 2-散2 1. 50厚C20细石混凝土 随打随抹,上撒1:1水 泥砂子压光 2. 300厚级配砂垫层 3. 素土碾压,向外坡3% ~5%	m2	113.92			
26	010507001002	坡道	做法详图集:青19J8-1 6-⑥ 1. 30~50厚机磨纹花岗 石板面层缝宽5干石灰 粗砂扫缝后酒水封缝(另 列项) 2. 25厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石或碎砖夯 实灌M5混合砂浆 5. 素土夯实	m2	17.86			
27	010507004001	台阶	做法详图集:青19J2-8 -台5 1. 20厚花岗石板铺面,	m2	34.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝（另列项） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土（厚度不包括步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压					
28	010507003001	排水明沟	1. 做法详图集：19J3-14-6 2. 尺寸：300*100	m	52			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300（直径mm）≤10	t	1.186			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	1.565			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300（直径mm）≤18	t	2.2			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内（直径mm）≤10	t	22.475			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内（直径mm）≤18	t	23.919			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内（直径mm）≤25	t	10.099			
35	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤18	个	416			
36	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤32	个	272			
37	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤16	个	58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20	个	84			
39	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤25	个	4			
		分部小计						
		金属结构工程						
40	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:上人孔爬梯 2. 具体做法详见图纸及现场实际	t	0.036			
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:Φ4@300钢丝网, 钢丝Φ8@800的S形穿墙锚筋 2. 部位:楼梯间	m2	219.61			
		分部小计						
		门窗工程						
42	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1024 1000mm*2400mm 2. 门框、扇材质:成品甲级防火门	樘	1			
43	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224 1200mm*2400mm 2. 门框、扇材质:成品甲级防火门	樘	1			
44	010801002001	成品免漆木门（带门套）	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1000mm*2400mm	樘	19			
45	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2 3000mm*2950mm 2. 门框、扇材质:70系列铝合金节能平开门 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E	樘	2			
46	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3 1500mm*2400mm 2. 门框、扇材质:70系列铝合金节能平开门 3. 玻璃品种、厚度:	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5+12A+5+12A+5Low-E					
47	010805005001	成品玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M-4 900mm*2400mm	樘	8			
48	010802004001	成品防爆防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-5 900mm*2400mm 2. 门框、扇材质:成品防爆防盗门	樘	2			
49	010801002002	成品免漆木门（带门套）	1. 门代号及洞口尺寸:M-6 1500mm*2400mm	樘	1			
50	010804007001	成品防爆门	1. 门代号及洞口尺寸:M-7 1000mm*2400mm 2. 门框、扇材质:成品防爆门（公安内部指定防爆门）	樘	1			
51	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2415 2400mm*1500mm 2. 玻璃品种、厚度:辨认室为单向安全玻璃，值班室为安全玻璃	樘	2			
52	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0906 900mm*600mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E	樘	1			
53	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0621 600mm*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E	樘	8			
54	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1821 1800mm*2100mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E	樘	2			
55	010807001005	金属（塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	C2106 2100mm*600mm 2. 框、扇材质:70系列 铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+1 2A+5+12A+5Low-E					
56	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2121 2100mm*2100mm 2. 框、扇材质:70系列 铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+1 2A+5+12A+5Low-E	樘	34			
57	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 3621 3600mm*2100mm 2. 框、扇材质:70系列 铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+1 2A+5+12A+5Low-E	樘	1			
58	B010808001001	成品门套	1. 图代号及洞口尺寸:1 500mm*2400mm 2. 门窗套材料品种、规格:实木门套	m	6.3			
59	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	30.21			
60	010807005001	金属格栅窗	1. 部位:首层外窗 2. 框、扇材质:不锈钢	m2	82.08			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
61	010902001001	屋面卷材防水	1. 50厚直径10-30卵石保护层 2. 15厚砂浆保护层一道 3. 2道CPS-CL反应粘防水卷材 4. 1道1.5厚高分子薄膜防水涂料 5. 20厚水泥砂浆找平层 6. 30厚LC轻集料混凝土2%找坡层（另列项） 7. 200厚BS改性防火保温层（另列项）	m2	533.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙身防潮做法：青19 J7-24-2 2. 部位：-0.6m标高处及室内外高差外墙外侧，加5%防水剂	m2	37.56			
63	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：50PVC泄水管外伸50mm	个	4			
64	010902001002	屋面卷材防水（雨棚）	1. 1道4mm外露式防水沥青自粘卷材 2. 1道4mm防水沥青自粘卷材 3. 15厚1:3水泥砂浆保护层找平一道 4. 30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（另列项） 6. 50厚BS改性防火保温层（另列项） 7. 15厚1:2.5找平型防水砂浆 8. 1道1.5厚高分子薄膜防水涂料	m2	25.62			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：200厚BS改性防火保温板	m2	388.12			
66	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙（含女儿墙部分） 2. 保温隔热方式：粘贴 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100厚保温装饰一体板	m2	1215.93			
67	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：地面周边 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚BS改性防火保温板	m2	250.4			
68	011001001002	保温隔热屋面（雨棚）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚BS改性防火保温层	m2	25.62			
69	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位：基础及地	m2	733.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			下墙体 2. 刷沥青冷底子油两遍					
70	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:基础梁 2. 涂环氧沥青, 厚度≥300微米	m2	379.48			
71	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础及地下墙体 2. 胶泥种类、配合比:沥青胶泥厚度≥300微米	m2	733.98			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
72	011107001001	花岗石板面层坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:30~50厚机磨纹花岗石板面层缝宽5千 石灰粗砂扫缝后洒水封缝	m2	17.86			
73	011107001002	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝	m2	34.45			
74	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品防滑地砖	m2	35.65			
75	011102003001	块料楼地面	做法详图集:青19J2-57-地42 部位:所有非用水房间地面 1. 6~10厚铺地砖, 干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土, 随打随抹平, 散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺Φ3间距50双向钢丝钢片, 用专用塑料卡具与散热管卡牢(另列项) 6. h厚聚苯板或泡沫玻	m2	324.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃板保温层（另列项） 7. 60厚C20混凝土层， 随打随抹平 8. 150厚3:7灰土 9 素土夯实					
76	011102003002	块料楼地面	做法详图集：青19J2-5 7-地43 部位：卫生间、盥洗间 地面 1. 6~10厚铺地砖，干水 泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂 膜防潮层，四周翻起15 0高 4. 60厚C20细石混凝土 ，随打随抹平，散热管 上皮最薄处>30厚 5. 铺Φ3间距50双向钢 丝钢片，用专用塑料卡 具与散热管卡牢（另列 项） 6. h厚聚苯板或泡沫玻 璃板保温层（另列项） 7. 60厚C20混凝土层， 随打随抹平 8. 素土夯实	m2	36.44			
77	011102003003	块料楼地面	做法详图集：青19J2-9 1-楼59 部位：其他所有非用水 房间楼面 1. 6~10厚铺地砖，干水 泥擦缝 2. 20厚1:3厚干硬性水 泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建 筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土 ，随打随抹平，散热管 上皮最薄处>30厚 5. 铺Φ3间距50双向钢 丝网片，用专用塑料卡 具与散热管绑牢（另列 项） 6. h厚聚苯板或泡沫玻	m2	313.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃保温层（另列项） 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 8. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光					
78	011102003004	块料楼地面	做法详图集：青19J2-9 1-楼60 部位：卫生间楼面 1. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2. 30厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢（另列项） 6. h厚聚苯板或泡沫玻璃板保温层（另列项） 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 8. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	14.88			
79	011104004001	防静电活动地板	做法详图集：青19J2-9 2-楼62 部位：机房 1. 80~350高架空活动地板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	17.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	011105003001	块料踢脚线	做法详图集：青19J2-111-踢2 部位：所有非用水房间 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	569.57			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
81	011204003001	块料墙面	做法详图集：青19J2-146-内84 部位：卫生间、操作间、淋浴间 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平) 6. 刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶，大模时无此道工序)	m ²	238.93			
82	011204001001	石材墙面	1. 外墙面干挂石材(具体部位详见施工图纸) 2. 详见青19J1-5-41-①b	m ²	49.79			
83	011201001001	墙面一般抹灰	做法详图集：青19J2-123-内13 部位：除用水房间外所有房间内墙面 1. 刷(喷)内墙涂料(另列项) 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石	m ²	2317.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64) 打底抹平 4. 墙面先用水湿润，除去浮灰杂物 5. 墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂					
84	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:室内外地面以下砌体部分 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆抹面	m2	733.98			
85	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面(含女儿墙部分) 2. 15厚找平型1:2.5防水砂浆 3. 1.5厚高分子防水涂料	m2	1078.19			
86	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断详见青19J10-2-24(23构件大样)/隔断厚度为20mm 2. 含小便斗隔断	m2	15.48			
		分部小计						
		天棚工程						
87	011302001001	吊顶天棚	做法详图集：青19J2-194-棚46A 部位：卫生间、操作间、淋浴间 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45,中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45,中距<600(或500) 4. U型轻钢大龙骨	m2	45.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[45x15x1.2.中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5.龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 7.现浇钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环,双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
88	011302001002	吊顶天棚	做法详图集：青19J2-188-棚34 部位：大厅及走道、办公用房 1.12厚矿棉吸声板面层,规格592x592(或592x192) 2.T型轻钢小龙骨L22x22,中距600(或1200) 3.T型轻钢中龙骨上35x22,中距600、找平后与钢筋吊杆固定 4.Φ8螺栓挂吊杆,双向中距<1200,与钢筋吊环固定 5.现浇混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	527.75			
89	011301001001	天棚抹灰	做法详图集：青19J2-179-棚10 部位：其他房间、楼梯间 1.喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做,由工程设计定) 2.2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面压实赶光 3.6厚粉刷石膏打底找平,木抹子抹毛 4.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	52.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
90	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料	m ²	2317.75			
91	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：天棚面涂料	m ²	52.84			
		分部小计						
		其他装饰工程						
92	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：1100mm, 不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格：补习光	m	15			
93	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：坡道栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢	m	22.2			
94	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：人造大理石 2. 尺寸：1600*500*450	个	6			
95	011505010001	成品梳妆镜	1. 成品梳妆镜（盥洗间化妆镜尺寸2000*900）	m ²	10.8			
96	011505010002	成品梳妆镜	1. 成品梳妆镜（残疾人化妆镜青19J10-2-67-①）	m ²	0.48			
97	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：取纸器	个	1			
98	01B001	屋面上人孔	1. 屋面上人孔详见青19J3-55-1（屋面上人孔上翻600mm）	个	1			
99	011503001002	围挡栏杆	1. 名称：围挡栏杆（含标识牌） 2. 部位：一层	m	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 详见施工图纸					
100	011505004001	无障碍厕所挂钩	1. 无障碍厕所挂钩及设施安装高度参考青19J8-65	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
101	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:8.2m	m2	854.32			
102	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	566.18			
103	011702002002	矩形柱（超高）	1. 矩形柱（超高）模板	m2	5.87			
104	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	243.43			
105	011702011002	直形墙	1. 直形墙模板	m2	107.56			
106	011702011003	直形墙（超高）	1. 直形墙（超高）模板	m2	107.56			
107	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	26.89			
108	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	932.33			
109	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	183.86			
110	011702016001	平板	1. 平板模板	m2	622.98			
111	011702016002	平板（超高）	1. 平板（超高）模板	m2	317.32			
112	011702023001	雨篷板	1. 雨篷板模板	m2	27.65			
113	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	35.65			
114	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	11.89			
115	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	52.3			
116	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	235.91			
117	011702025001	压顶	1. 压顶模板	m2	82.95			
118	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐口高度8.2米，地上两层 3. 包含塔吊基础、安拆及运输费用	m2	854.32			
119	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:按现场实际考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房—房屋建筑与装饰工程 标段: 兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房—房屋建筑与装饰工程 标段: 兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房—房屋建筑与装饰工程 标段: 兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程 标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 业务用房—房屋建筑与装饰工程 标段: 兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：业务用房—房屋建筑与装饰工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号:Pe=43.5kW, Kx=0.8, CosΦ=0.9, Pjs=35A, Ijs=62.2A	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:Pe=14.0kW, Kx=0.8, CosΦ=0.9, Pjs=12A, Ijs=21.5A	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 型号:Pe=29kW, Kx=0.8, CosΦ=0.9, Pjs=23.4A, Ijs=41.5A	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AP 2. 型号:Pe=24kW, Kx=0.8, CosΦ=0.9, Pjs=19A, Ijs=34.3A	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 JF 2. 型号:Pe=8.0KW, Kx=1.0, CosΦ=0.85, Pjs=8.0KW, Ijs=14.3A	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 SK 2. 型号:Pe=8.0KW, Kx=1.0, CosΦ=0.85, Pjs=8.0KW, Ijs=14.3A	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 JK 2. 型号:Pe=8.0KW, Kx=1.0, CosΦ=0.85, Pjs=8.0KW, Ijs=14.3A	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 HX	台	5			
9	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:备用电源UPS 2. 型号:连续供电时间不小于3小时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4x25	m	13.6			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4x16	m	13.6			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*10	m	69.01			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*16	m	11.24			
14	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40	m	18.69			
15	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC50	m	13.6			
16	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC100	m	13.6			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ²	个	8			
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ²	个	4			
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ²	个	2			
20	030411003001	桥架	1. 名称: NH-XQJ 桥架 2. 型号: 包含支架 3. 规格: 200*100	m	122.89			
		分部小计						
		照明系统						
21	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管节能灯 2. 型号: LED 1x28W	套	6			
22	030412005002	荧光灯	1. 名称: 双管节能灯 2. 型号: LED 2x28W	套	31			
23	030412005003	荧光灯	1. 名称: 三管节能灯 2. 型号: LED 3x28W	套	2			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防爆灯 2. 型号: LED 1x15W	套	2			
25	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: LED 24W	套	10			
26	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 28W	套	27			
27	030404034001	照明开关	1. 名称: 单开 2. 规格: 250V 10A	个	9			
28	030404034002	照明开关	1. 名称: 双开	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V 10A					
29	030404034003	照明开关	1. 名称:声光控感应延迟开关 2. 规格:250V 10A	个	17			
30	030404035001	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A, 安全防溅型	个	10			
31	030404035002	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型, 单相五孔	个	75			
32	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	140			
33	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	82			
34	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2. 5mm2	m	278. 23			
35	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm2	m	144. 5			
36	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ-2. 5mm2	m	1129. 14			
37	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ-4mm2	m	1569. 7			
38	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ-6mm2	m	414. 8			
39	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	m	314. 34			
40	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25	m	302. 03			
41	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	75. 32			
42	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25	m	42. 66			
43	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25	m	100			
44	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明系统						
45	080608003002	UPS不间断电源设备	1. 名称:应急照明集中电源	台	1			
46	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:A型, DC36V 1W					
47	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 规格:A型, DC36V 1W	套	7			
48	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:A型, DC36V 1W	套	5			
49	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格:A型, DC36V 1W	套	4			
50	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急壁灯 2. 规格:A型, DC36V 2x3W	套	19			
51	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双向疏散标志灯 2. 规格:A型, DC36V 1W	套	1			
52	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV-1.5mm ²	m	331.68			
53	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BYJ-4mm ²	m	60			
54	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	185.84			
		分部小计						
		安防监控系统						
55	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称:安防监控主机 2. 类别:多媒体电脑主机、系统控制器、长时硬盘等整套设备 3. 备注:详见图纸	套	1			
56	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜	台	1			
57	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球型彩色摄像机	台	15			
58	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT-6	m	1111.25			
59	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	555.63			
60	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	120.78			
61	030411003002	桥架	1. 名称:NH-XQJ桥架 2. 型号:包含支架 3. 规格:200*100	m	89.61			
6	030904003001	按	1. 名称:残疾人呼叫按	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		钮	钮					
63	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	1			
64	030904001001	点型探测器	1. 名称: 红外探测器 2. 类型: IR/M	个	4			
65	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁	台	1			
66	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容: 安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电话网络系统						
67	030501012001	交换机	1. 名称: 核心网络交换机	台	2			
68	030501012002	交换机	1. 名称: 数字电话交换机	台	2			
69	030502001002	机柜、机架	1. 名称: 综合布线机柜	台	2			
70	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座	个	11			
71	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座	个	18			
72	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 内网电话插座	个	11			
73	030502012002	信息插座	1. 名称: 内网信息插座	个	18			
74	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	62			
75	030502001003	机柜、机架	1. 名称: 网络机柜	台	2			
76	030502007001	光缆	1. 名称: 通信光纤	m	40			
77	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50	m	40			
78	030502005002	双绞线缆	1. 名称: CAT-6	m	2971.56			
79	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	697.51			
		分部小计						
		有线电视系统						
80	030411005001	接线箱	1. 名称: 电视前端箱	个	1			
81	030502007002	光缆	1. 名称: 电视进线光纤	m	20			
82	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50	m	20			
83	030502004003	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	9			
84	030502007003	光缆	1. 名称: 多模光纤	m	340.94			
85	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	77.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房—电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房—电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房—电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：业务用房—电气工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:太阳能热水器 2. 型号、容积:贮水箱、控制器、配套电磁阀、设备基础等详见图纸	台	5			
2	031005006001	电伴热	名称:电伴热 1. 电热带卷绕法敷设 2. 聚氨酯保温层50mm 3. 油毡防潮层 4. 保护层	m	25.94			
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙柜 2. 型号、规格:配真空破坏器、消火栓卷盘等详见图纸	套	4			
4	030901010002	室内消火栓	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:XMD F3-2	套	2			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4型	具	12			
6	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	15.3			
7	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	3.7			
8	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	32.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求					
9	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	14.05			
10	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	59.98			
11	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	56.24			
12	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	26.78			
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	25.35			
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内水表组 2. 型号、规格:DN50	组	1			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN50					
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
19	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
20	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20	个	10			
22	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	95.24			
23	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:蓝色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	4.07			
		分部小计						
		排水系统						
24	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U降 噪排水管 DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封接头 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	53.76			
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗	m	52.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按设计规范要求					
26	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规范要求	m	4.86			
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规范要求	m	10.85			
28	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
29	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
30	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:成品通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	5			
31	031004003001	洗脸盆	1. 材质:单柄水嘴挂墙式洗脸盆 2. 规格、类型:LW239 CFB	组	5			
32	031004003002	洗脸盆	1. 材质:单冷水感应水嘴(干电池)洗脸盆 2. 规格、类型:LW932CB	组	3			
33	031004004001	洗涤盆	1. 材质:甲型污水盆 2. 规格、类型:甲型	组	1			
34	031004006001	大便器	1. 材质:感应式冲洗阀蹲式大便器 2. 规格、类型:CW9B	组	7			
35	031004006002	大便器	1. 材质:分体式下排水坐便器 2. 规格、类型:CW703NB	组	6			
36	031004007001	小便器	1. 材质:感应式冲洗阀落地式小便器 2. 规格、类型:UWN310 CB	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:调温阀挂墙式淋浴器 2. 组装形式:CW703NB	套	5			
38	031004004002	洗涤盆	1. 材质:冷水水嘴洗涤盆 2. 规格、类型:6009-7节水水嘴	组	6			
39	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	5			
40	031002003004	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	6			
		分部小计						
		雨水系统						
41	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U降噪排水管 DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封接头 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	24.8			
42	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
43	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	2			
44	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水簸箕 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房--给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 业务用房—给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：业务用房--给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 业务用房一给排水工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖系统						
1	031003014001	热量表	1. 类型:热计量装置 2. 型号、规格:DN70	块	1			
2	031008012001	集水器	1. 规格:分集水器 2. 安装方式:3回路	台	1			
3	031008012002	集水器	1. 规格:分集水器 2. 安装方式:4回路	台	4			
4	031008012003	集水器	1. 规格:分集水器 2. 安装方式:5回路	台	4			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
6	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	27			
7	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:电热式控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
9	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	9			
10	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	113.89			
11	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	39.46			
12	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗	m	91.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按设计规范要求					
13	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规范要求	m	25			
14	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质:耐热聚乙烯阻氧 PE-RT管 2. 规格:D20x2.0	m	2053			
15	031005006003	地板辐射采暖	名称:地板辐射采暖 1. 钢丝网:100mmx100mm 钢丝网 2. 绝热层:挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料 详见图纸	m2	804.14			
16	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	99.76			
17	031002001003	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	19			
18	031002003007	套管	1. 名称、类型:金属防水套管 2. 材质:02S404~16页、17 3. 规格:DN70	个	1			
19	030702010001	风管检查孔	1. 名称:检修人孔 2. 规格:800X800	个	1			
20	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	21.5			
21	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	99.76			
22	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	10.52			
23	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮	m2	27.27			
24	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房--暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		通风系统						
25	030108006001	其他风机	1. 名称：吸顶式通风机 2. 型号：FV-32CH9C型，L=100m/h，N=35W，~220V	台	13			
26	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板	m2	21.26			
27	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 材质：双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁	m2	18.6			
28	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：70℃熔断防火阀 2. 规格：Φ200	个	13			
29	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统形式：通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房--暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房—暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房—暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房--暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务用房--暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房—暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房--暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 业务用房--暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 业务用房—暖通工程

标段：兴海县公安局唐乃亥派出所
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。