

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 _____ 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目—土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土地面 2. 厚度:200mm 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	2488.6			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 基层:15cm厚水泥稳定碎石垫层（水泥含量3%） 4. 嵌缝材料:4~6m设分仓缝,缝宽20mm,采用沥青砂子或沥青处理过的松木条嵌缝处理	m2	2488.6			
		分部小计						
		管沟土方						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑及详见设计说明 2. 挖土深度:详见施工图 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	5553.41			
4	010404001001	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂、粗砂基础,厚度详见图纸 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	547.49			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实度管顶以上≥90% 2. 填方材料品种:中砂、粗砂、碎石、最大粒径40毫米砂砾或符合要求的原状土分层回填密实 3. 其他:管道回填做法详见设计图纸 4. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	1891.34			
6	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土分层回填密实 2. 其他:管道回填做法	m3	3114.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见设计图纸 3. 其他: 投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面					
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	547.49			
		分部小计						
		污水井						
8	010507006001	污水检查井	1. 名称: 钢筋混凝土污水检查井 2. 图集选用: 20S515-31 3. 尺寸: $\Phi 1000\text{mm}$ 4. 混凝土强度等级: C30 5. 防水、抗渗要求: P8 6. 井盖板采用: $\Phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 7. 检查井配筋图、盖板: 20S515-32 8. 检查井防坠网: $\Phi 10\text{mm}$ 三股聚酯复丝绳, 具体做法详见图纸 9. 流槽: C25 素混凝土 10. 井盖防腐处理: 涂沥青漆 11. 含钢筋、模板等 12. 其他: 具体做法和要求以施工图及相关图集为准 13. 基础表面防护: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300\mu\text{m}$, 聚合物水泥浆两遍。	座	44			
		分部小计						
		化粪池						
9	010507006002	化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土化粪池 2. 图集选用: 22S702 3. 容积: 75m^3 4. 混凝土强度等级: C30 P8	座	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 含挖土方、钢筋及模板 6. 化粪池设置通气管, 通气管排气口距离地面 2.5m, 做法详见22S702, 管材采用镀锌管网, 外做防腐处理 7. 其他: 具体做法和要求以施工图及相关图集为准 8. 基础表面防护: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$, 聚合物水泥浆两遍。					
		分部小计						
		雨水井						
10	010507006003	雨水检查井	1. 名称: 钢筋混凝土雨水检查井 2. 图集选用: 20S515-31 3. 尺寸: $\Phi 1000mm$ 4. 混凝土强度等级: C30 5. 防水、抗渗要求: P8 6. 井盖板采用: $\Phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 7. 检查井配筋图、盖板: 20S515-32 8. 检查井防坠网: $\Phi 10mm$ 三股聚酯复丝绳, 具体做法详见图纸 9. 流槽: C25 素混凝土 10. 井盖防腐处理: 涂沥青漆 11. 含钢筋、模板等 12. 其他: 具体做法和要求以施工图及相关图集为准 13. 基础表面防护: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$, 聚合物水泥浆两遍。	座	36			
		分部小计						
		雨水口						
11	040504009001	雨水口	1. 图集选用: 16S518-42 2. 单篦雨水口: 深度 1.0	座	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--土建

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米 3. 其他：具体做法和要求以施工图及相关图集为准					
12	040504009002	雨水溢流口	1. 尺寸：700*400mm 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：方形铸铁溢流口750X450X180 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土基础 4. 混凝土强度等级：C25 5. 砂浆强度等级及配合比：20mm水泥砂浆抹面 6. 含钢筋、模板等	座	8			
		分部小计						
		支护						
13	04B001	支护	1. 200宽, 50厚实木连续横板 2. 型钢立柱100X100X8X12, 水平间距1.5m 3. 支撑梁(HW200X200X8X12); 间距4m 4. 支护要求分段施工, 原则上按50m一个开挖段, 并按开挖深度及时支护, 上部支护完毕后方能进行下部的开挖	m2	1930.07			
		分部小计						
		措施项目						
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--土建 标段: 海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目—土建

标段：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目—安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质及规格:U-PVC管 DN100 4. 连接形式:卡箍内衬橡胶圈	m	183			
2	040501003001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质及规格:排水铸铁管 DN200 4. 连接形式:卡箍内衬橡胶圈连接	m	140			
3	040501004002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质及规格:HDPE-M 可视直壁耐压管 DN300 4. 连接形式:承插弹性连接	m	611			
		分部小计						
		污水						
4	040501004003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质及规格:U-PVC管 DN100 4. 连接形式:卡箍内衬橡胶圈	m	487			
5	040501004004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质及规格:HDPE-M 可视直壁耐压管 DN300 4. 连接形式:承插弹性连接	m	435			
6	040501004005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质及规格:HDPE-M 可视直壁耐压管 DN400 4. 连接形式:承插弹性连接	m	140			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目一安装 标段: 海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目—安装

标段：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目--安装 标段:海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：