

门源县麻莲乡白崖沟 1 社不稳定斜坡应急治理工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



编制时间： _____

门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程量编制
单 位： _____



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 马德萍
(签字或者盖章)



编 制 人： 赵慧娟
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： 周波
(造价人员签字盖专用章)



编制时间： _____

复核时间： _____

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为：门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

工程地点：门源县

二、编制依据

1. 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程概算、技术要求、建设单位要求等文件资料。
2. 《水利工程工程量清单计价规范》 GB50501-2007相关专业规范相应章节。
3. 取费标准：执行青海省水利厅(2015)512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计业税改征增值税计价依据的通知》计算费用(税金按办财务函[2019]448号文调整为9%)。安全生产措施费按照青水建函[2023]53号《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》调整为2.5%。投标人没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在其他项目单价或价格中。

三、其他说明

1. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、招标图纸及《计价规范》等一起阅读和理解。
2. 本工程量清单所列工程量仅是投标报价的共同基础，是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
3. 工程量清单中各项目工作内容和要求及计量和支付的规定详见技术标准和要求(合同技术条款)的有关规定以及合同条款的约定：其他项目清单中暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额，由招标人

给定，并按合同条款的约定使用。

4. 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本合同全部工程，以及按合同约定修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。

5. 投标人填写工程量清单计价表时应按照招标文件工程量清单、投标文件格式及《计价规范》的计价规则填写。

6. 工程量清单计价表中的每一项目须填入且只允许填入一个单价或价格，任何有选择的报价将不予接受。

7. 除另有规定外，对因承包人原因产生的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

8. 除另有规定外。对承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用、进场费用及工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需退场费用均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不另行支付。

9. 除合同另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

10. 除合同另有规定外，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、间接费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用。

11. 除合同另有规定外，在投标截止时间前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和投标总价中。

12. 在投标过程中应根据设计图纸仔细核对招标清单中的工程量、项目特征描述及项目内容，若有不符之处，应在投标截止时间7日内以书面形式提交招标人，投标期间未提出的，投标结束后不予受理。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	合同技术条款章节号
1	500100001	第一部分: 建筑工程					
1.1	500100002	麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡					
1.1.1	500100003	护面墙工程 (112.0m)					
1.1.1.1	500100003001	坡面土方开挖	m3	164.42			
1.1.1.2	500100003002	墙后土方回填	m3	86.06			
1.1.1.3	500100003003	基础土方开挖	m3	168			
1.1.1.4	500100003004	土方外运 (10km)	m3	246.36			
1.1.1.5	500100003005	砾石反滤层	m3	3.02			
1.1.1.6	500100003006	C25现浇砼护面墙	m3	392			
1.1.1.7	500100003007	沥青木板伸缩缝	m2	39.2			
1.1.1.8	500100003008	泄水孔 (PVC Φ90)	m	95.2			
1.1.2	500100004	挡土墙工程 (241.0m)					
1.1.2.1	500100004001	坡面土方开挖	m3	431.97			
1.1.2.2	500100004002	墙后土方回填	m3	329.88			
1.1.2.3	500100004003	基础土方开挖	m3	360.3			
1.1.2.4	500100004004	土方外运 (10km)	m3	462.39			
1.1.2.5	500100004005	砾石反滤层	m3	9.76			
1.1.2.6	500100004006	C25现浇砼挡土墙	m3	1379.12			
1.1.2.7	500100004007	沥青木板伸缩缝	m2	137.91			
1.1.2.8	500100004008	泄水孔 (PVC Φ90)	m	361.5			
1.1.3	500100005	截排水沟工程					
1.1.3.1	500100006	1#截排水沟工程 (495m)					
1.1.3.1.1	500100006001	土方开挖	m3	207.9			
1.1.3.1.2	500100006002	土方外运 (9km)	m3	207.9			
1.1.3.1.3	500100006003	C20现浇砼排水沟	m3	148.5			
1.1.3.1.4	500100006004	沥青木板伸缩缝	m2	9.9			
1.1.3.2	500100007	2#截排水沟工程 (170m)					

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	合同技术条款章节号
1.1.3.2.1	500100007001	土方开挖	m3	107.1			
1.1.3.2.2	500100007002	土方外运（10km）	m3	107.1			
1.1.3.2.3	500100007003	C20砼	m3	64.6			
1.1.3.2.4	500100007004	沥青木板伸缩缝	m2	4.31			
1.1.4	500100008	绿化工程					
1.1.4.1	500100008001	撒播草籽	m2	570			
2	500100009	第四部分：临时工程					
2.1	500100010	施工房建					
2.1.1	500100010001	生活用房	m2	100			
2.1.2	500100010002	仓库	m2	100			
2.2	500100011	其他临时工程					
2.2.1	500100011001	其他临时工程	%	1			
		合计					

其它项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

[illegible]

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称：门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

[illegible]

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称: 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称: 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程 门源县麻莲乡白崖沟1社不稳定斜坡应急治理工程

第1页 共1页

[illegible]