

监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2024年4月11日

封-1

监舍楼民警卫生间及备
勤室维修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2024年4月15日

复 核 时 间：

2024年4月15日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑				
2	监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-安装				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单项目费		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.8门窗工程		
1.4	A.9屋面及防水工程		
1.5	A.11楼地面装饰工程		
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	A.13天棚工程		
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
1.10	A.16拆除工程		
1.11	补充分部		
2	措施项目费		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	安全生产责任保险费		
6	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+6			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砌块墙, 门洞封堵及卫生间墙、办公室隔墙 2. 砂浆强度等级:M5.0 混合砂浆	m3	7.56			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	卫生间墩台	1. 卫生间墩台 2. 混凝土强度等级:20	m3	10.49			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 2. 成品装饰木门品种、规格:900*2200 3. 五金配件:含所有五金配件	樘	34			
4	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 2. 成品装饰木门品种、规格:1000*2100 3. 五金配件:含所有五金配件	樘	14			
5	B010801001003	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 2. 成品装饰木门品种、规格:1500*2200 3. 五金配件:含所有五金配件	樘	2			
6	B010801001004	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 2. 成品装饰木门品种、规格:900*2000 3. 五金配件:含所有五金配件	樘	1			
7	B010801001005	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 2. 成品装饰木门品种、规格:1000*2300 3. 五金配件:含所有五金配件	樘	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			金配件					
8	B010801001006	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：实木门 2. 成品装饰木门品种、规格：1200*2300 3. 五金配件：含所有五金配件	樘	13			
9	B010801001007	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：实木门 2. 成品装饰木门品种、规格：1500*2300 3. 五金配件：含所有五金配件	樘	1			
10	B010801001008	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：实木门 2. 成品装饰木门品种、规格：1000*2400 3. 五金配件：含所有五金配件	樘	8			
11	B010801001009	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：实木门 2. 成品装饰木门品种、规格：1500*2400 3. 五金配件：含所有五金配件	樘	10			
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022, 1000*2200 2. 门框、扇材质：断桥铝合金钢化玻璃门，70系列	樘	3			
13	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：防盗门1000*2100 2. 门框、扇材质：防盗门 3. 包含所有门窗配件及五金门锁	樘	9			
14	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：防盗门1200*2000 2. 门框、扇材质：防盗门 3. 包含所有门窗配件及五金门锁	樘	3			
15	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：防盗门1500*2300 2. 门框、扇材质：防盗	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			门 3. 包含所有门窗配件及五金门锁					
16	010805005001	有机油砂玻璃门	淋浴间 1. 门代号及洞口尺寸:M0722, 700*2200 2. 框材质:有机油砂玻璃门	樘	34			
17	010805005002	有机油砂玻璃门	卫生间 1. 门代号及洞口尺寸:M0721, 700*2100 2. 框材质:有机油砂玻璃门	樘	4			
18	010805005003	有机油砂玻璃门	卫生间 1. 门代号及洞口尺寸:M0921, 900*2100 2. 框材质:有机油砂玻璃门	樘	64			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
19	010904001001	卷材防水	1. 防水层: 卫生间乙稀丙纶防水卷材	m ²	1016.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
20	011102003001	块料楼地面	1. 位置:卫生间 2. 基层:20厚水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖面层	m ²	499.83			
21	011103001001	地胶地面	1、原水磨石地面清洗 2. 粘接层 3. 地胶地面	m ²	72.62			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线	m	40.03			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011201001001	墙面一般抹灰	位置：公共区域、谈话室、分控室 1. 20厚水泥砂浆抹面	m ²	122.8			
24	011204003001	块料墙面	位置：卫生间 1. 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖铺贴	m ²	1525.71			
25	011210003001	玻璃隔断	玻璃隔断 1. 品种、规格、颜色：断桥隔热钢化玻璃隔断	m ²	47.57			
26	011210003002	不锈钢玻璃隔断	不锈钢钢化磨砂玻璃隔断	m ²	82.12			
27	011210005001	成品隔断	卫生间、淋浴间隔断 1. 品种、规格、颜色：防水板隔断	m ²	506.6			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
28	011302001001	吊顶天棚	卫生间 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m ²	500.46			
29	011302001002	吊顶天棚	公共区域、谈话室、分控室 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m ²	72.62			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1、刷界面剂 2、批腻子两道； 3、乳胶漆两遍（底漆两遍，面漆两遍）；	m ²	9341.64			
31	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1、批腻子两道； 2、乳胶漆两遍（底漆两遍，面漆两遍）；	m ²	2911.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
32	011501018001	不锈钢置物架	1. 台柜规格:2500*1800 2. 材料种类、规格:不锈钢置物架	个	2			
33	011501018002	亚克力透明板置物架	1. 台柜规格:拖布池上亚克力透明板置物架	个	6			
34	011501018003	不锈钢置物架	1. 台柜规格:2400*1800 2. 材料种类、规格:不锈钢置物架	个	1			
35	011501018004	不锈钢置物架	1. 台柜规格:1800*1800 2. 材料种类、规格:不锈钢置物架	个	1			
36	011501018005	不锈钢置物架	1. 台柜规格:3000*1800 2. 材料种类、规格:不锈钢置物架	个	34			
37	011501018006	不锈钢置物架	1. 台柜规格:2200*1800 2. 材料种类、规格:不锈钢置物架	个	34			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
38	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门洞 DK1524 (1个)、M1522 (2个) 2. 垃圾外运: 楼层运出垃圾及外运, 运距自行考虑	m3	2.04			
39	011605001001	地砖地面拆除	卫生间 1. 拆除的基层类型: 拆除原有地砖及防水层楼地面 2. 垃圾清理外运: 楼层运出垃圾及外运, 运距自行考虑	m2	499.83			
40	011605002001	立面块料拆除	卫生间 1. 拆除的基层类型: 拆除原有墙砖及防水层至结构层拆除 2. 垃圾清理外运: 楼层运出垃圾及外运, 运距自行考虑	m2	1509.74			
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚吊顶拆除 2. 垃圾清理外运: 楼层	m2	573.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			运出垃圾及外运，运距自行考虑					
42	011608001001	铲除油漆面（墙面）	1. 原有内墙面铲除至结构层 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	9300.26			
43	011608001002	铲除油漆面（天棚）	1. 原有天棚面乳胶漆铲除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	2911.04			
44	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 部位名称：卫生间隔断拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	27.2			
45	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 部位名称：玻璃隔断拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	29.59			
46	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 部位名称：卫生间隔断拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	21.96			
47	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 120mm厚轻质隔墙拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	41			
48	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 部位名称：铝合金隔断拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	259.2			
49	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 部位名称：卫生间、淋浴间隔断拆除 2. 垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	m ²	406.08			
50	011610002001	门拆除	1. 门拆除900*2200 2. 垃圾清理外运：楼	樘	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层运出垃圾及外运，运距自行考虑					
51	011610002002	门拆除	1、门拆除1000*2100 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	14			
52	011610002003	门拆除	1、玻璃门拆除1000*2200 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	1			
53	011610002004	门拆除	1、实木门拆除1500*2200 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	1			
54	011610002005	门拆除	1、门拆除1000*2100 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	8			
55	011610002006	门拆除	1、门拆除1200*2000 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	3			
56	011610002007	门拆除	1、门拆除1500*2300 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	2			
57	011610002008	门拆除	1、门拆除900*2000 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	1			
58	011610002009	门拆除	1、门拆除1000*2300 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	12			
59	011610002010	门拆除	1、门拆除1200*2300 2、垃圾清理外运：楼层运出垃圾及外运，运距自行考虑	樘	13			
		分部小计						
		补充分部						
6	01B001	门维修费	1.位置:控制室、办公	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		用	室、备勤室共96樘门维修费用					
61	01B002	门禁系统	（新安装门禁需与现有门禁系统相匹配兼容使用） 1. 门禁参数：（3台） 四门双向型，支持8台读卡器接入，支持多门互锁功能、门禁主要功能：支持互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；报警功能：支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；支持多人多组多时段组合管理；SDK开发包：提供完整的、完全公开的SDK开发包；处理器 32bit，内置uC/OS-II嵌入式操作系统或Linux操作系统，数据传输采用3DES算法；上行通讯接口TCP/IP网络接口和RS485接口；下行通讯接口：RS485和Wiegand；支持打印输出接口；合法卡/事件记录：10万合法卡和30万刷卡记录；通讯方式：TCP/IP 10/100M自适应；输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*4（类似继电器）、防拆*1；输出接口：开门继电器*4 报警继电器*4；提供符合国标GB/T	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级产品检测报告证明文件； 2. 门禁参数：（12个）AC220V转DC12V6A专用开关型电源； 3. 门禁参数：（24台）读卡距离：≤6cm；射频标准：ISO14443/ ISO15693；工作频率：13.56MHz；支持卡类型：MIFARE1、CPU卡、国密CPU卡；支持加密类型：3DES\国密SM1或SM7；报警功能：防拆报警；密码键盘：12键ABS按键，双层按键设计，数字永不磨损；刷卡响应时间 ≤1 秒；LED状态指示：工作状态指示、读卡成功/失败指示；蜂鸣器状态指示：读卡成功/失败指示；通信接口：韦根26、34、RS485通讯，与控制器通讯加密处理；电源：DC 12V±10%；最大功率：≤2W；应用环境要求：24小时不间断连续工作；产品需提供检测报告证明。 4. 门禁参数：（12个）断电开锁，高承受拉力：2x280kg，本锁有带信息反馈； 5. 门禁参数：（12个）120N； 6. 门禁参数：（3箱）UTP6； 7. 门禁参数：（3卷）RVV4*0.5； 8. 门禁参数：（3卷）RVV2*1.0；					
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-建筑

标段：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	一、	给排水						
1	011612002018	卫生洁具拆除	1. 淋浴器拆除	套	38			
2	011612002019	卫生洁具拆除	1. 洗脸盆拆除	套	40			
3	011612002020	卫生洁具拆除	1. 蹲便器拆除	套	72			
4	011612002022	卫生洁具拆除	1. 小便器拆除	套	4			
5	011612002023	卫生洁具拆除	1. 拖布池拆除	套	32			
6	011612002021	卫生洁具拆除	1. 热水器拆除	套	36			
7	011612001007	管道拆除	1. 塑料管拆除 ϕ 50mm 以内	m	12			
8	011612001006	管道拆除	1. 塑料管拆除 ϕ 100mm 以内	m	662.6			
9	011613001018	散热器拆除	1. 原有散热器拆除	套	37			
10	010103002005	土方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m ³	29			
11	031004010005	淋浴器	1. 规格、类型:淋浴器	套	38			
12	031004003005	洗手盆	1. 规格、类型:成品洗漱台 2. 附件名称、数量:含所有安装附件(镜面玻璃、洗漱柜体及顶柜等)	组	74			
13	031004006005	大便器	1. 规格、类型:自闭式冲洗阀蹲便器 2. 附件名称、数量:含所有安装附件,详见09 S304	组	75			
14	030108006005	其他风机	1. 名称:卫生间通风器	台	37			
15	031004007004	小便器	1. 规格、类型:感应式小便器 2. 附件名称、数量:含所有安装附件,详见09 S304	组	4			
16	031004008005	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含所有安装配件,详见09 S304	组	37			
17	031006012005	热水器	1. 能源种类:电热水器	台	23			
18	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑	m	220.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料排水管 De110 4. 连接形式: 粘结					
19	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水管 De50 4. 连接形式: 粘结	m	118.4			
20	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及验收规范	m	229.4			
21	031001006024	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及验收规范	m	60			
22	031001006025	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及验收规范	m	131.6			
23	031004014005	地漏	1. 型号、规格: DN50	个	40			
24	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及验收规范	m	370			
25	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	74			
26	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式: 钢制散热	组	37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			器 2. 片数：5片					
		分部小计						
	二、	电气						
27	011613001019	灯具拆除	1. 原有灯具拆除	套	42			
28	011613001020	开关拆除	1. 原有开关拆除	套	37			
29	011613001021	开关拆除	1. 原有插座拆除	套	74			
30	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:功率36w 3. 规格:300*600 4. 安装形式:吊顶安装	套	74			
31	030404034005	照明开关	1. 名称:开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m 安装	个	40			
32	030404035006	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	79			
33	030404031005	小电器	1. 名称:风暖浴霸灯	套	37			
34	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	101			
35	030411006010	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	119			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	884			
37	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5	m	2961			
38	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4	m	1604			
39	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽砖结构 2. 规格:DN25	m	860			
40	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁 2. 规格:按钮、电控锁、控制器、配管、配线等配套安装 3. 与现监控系统联动控制配套使用。	套	32			
41	03B002	原有摄像头拆除后重新安装		台	128			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造-安

标段：监舍楼民警卫生间及备勤室维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

