

海南州政协文史馆改扩建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)



年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
张树平
B11091630001666
青海造价人员签字盖专用章
有效期至:2025年10月12日

复 核 人： _____
李明霞
B1405130009966
青海造价工程师签字盖专用章
有效期至:2025年10月12日



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目
2. 工程地点：海南州

二、编制依据

1. 清单依据 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》执行。
2. 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020）
3. 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
4. 《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）
5. 《青海省市政工程计价定额》（2020）

三、工程取费

1. 安全文明施工费调整依据：《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222号）。
2. 增值税调整依据：《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工〔2019〕116号）。
3. 建筑材料价格执行《青海工程造价管理信息》2025年第一期指导价及市场询价的方式确定价格。
4. 人工费依据：《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工〔2024〕388号文）

四、其他有关说明

- 1、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙拆除 2. 砌体材质:加气块 3. 建筑垃圾外运	m3	28.27			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 瓷砖地面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	257			
		分部小计						
		新建墙体						
3	011210006001	钢结构基层复合墙	具体墙厚见造型定位图,150厚为60*60*3方管单层钢结构;200及以上墙厚为60*60*3方管双层钢结构。 钢架空隙岩棉填充,双面20覆面龙骨+双面15厚阻燃多层板+双面9.5厚纸面石膏板。	m2	16.34			
4	011210006002	新建轻钢龙骨隔墙	150墙厚采用100型轻钢龙骨岩棉填充+双面15厚阻燃多层板+双面9.5厚纸面石膏板	m2	84.25			
		分部小计						
		楼地面装修工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖地面	m2	257			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-1复合防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚两遍 3. 反边高度:600mm	m2	46.35			
7	011204003001	块料墙面	1. 加气混凝土砌块,甩浆,满铺铁丝网,25mm抹灰层 2. 1.5m高JS-1墙面防水 3. 水泥砂浆粘贴层,瓷砖	m2	126			
8	011210005001	成品隔断	1. 成品卫生间隔断	m2	18			
9	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:50*50*4钢结构焊接, 12mm厚阻燃板基层					
10	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:MR-01银镜 2. 框材质、断面尺寸:MT-03不锈钢边框 3. 基层材料种类:12mm厚阻燃板基层	m ²	1.32			
11	01B001	垃圾桶	1. 垃圾桶	个	2			
12	01B002	烘手机	1. 烘手机	台	2			
13	01B003	抽纸盒	1. 抽纸盒	个	5			
		分部小计						
		吊顶工程						
14	011302001002	吊顶天棚（卫生间）	1. 吊顶距离结构楼板、梁底 ≤1500mm时，用M8/M10膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距≤1000*1000mm;吊顶距离结构楼板、梁底 >1500mm时，加角钢转换层 2. C50主龙骨间距≤1000mm主龙骨与配套吊件相连，次龙骨间隔300mm采用次挂件与主龙骨相连（平级） 3. 蜂窝大板吊顶	m ²	34.56			
15	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底 ≤1500mm时，用M8/M10膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距≤1000*1000mm;吊顶距离结构楼板、梁底 >1500mm时，加角钢转换层 2. C50主龙骨间距≤1000mm主龙骨与配套吊件相连，次龙骨间隔300mm采用次挂件与主龙骨相连（平级） 3. 双层防水9.5mm纸面	m ²	141.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石膏板 4. 螺钉眼用防锈腻子填平，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带（阴阳角加贴塑料角条） 5. 快干石膏补修，二遍腻子批荡找平，刷涂料三遍（一底、二面漆） 高端乳胶漆					
16	011303001001	采光天棚	1. 面层材料品种、规格：软膜	m ²	4.68			
17	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料：装配式T型龙骨（不上人型） 2. 面层材料品种、规格：铝格栅吊顶	m ²	51.8			
18	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底 ≤1500mm时，用M8/M10膨胀螺栓连接镀锌吊杆，间距≤1000*1000mm；吊顶距离结构楼板、梁底 >1500mm时，加角钢转换层 2. C50主龙骨间距≤1000mm主龙骨与配套吊件相连，次龙骨间隔300mm采用次挂件与主龙骨相连（平级） 3. 阻燃板基层+木饰面	m ²	31.56			
		分部小计						
		墙面工程						
		墙饰面						
		A立面						
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 防护材料种类：白色质感漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：2	m ²	17.4			
20	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色：石材窗台板	m ²	3.39			
2	011207001001	墙面装饰	1. 龙骨材料种类、规	m	9.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		板	格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面	2	9			
22	011504001001	饰面板暖气罩	1.暖气罩材质:成品暖气罩	m2	2.31			
23	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:定制成品实木隔断	m2	19.2			
		分部小计						
		B立面						
24	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m2	13.34			
25	011502008001	装饰线条	1.线条规格:藏式雕刻	m	5.3			
26	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	29.8			
27	011105006001	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	16.2			
		分部小计						
		C立面图						
28	01B004	展板	1.PVC 高清UV打印	m2	9.5			
29	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	29.8			
30	011504001002	饰面板暖气罩	1.暖气罩材质:成品暖气罩	m2	2.31			
31	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	1.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 窗台板材质、规格、颜色：石材窗台板					
32	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：成品窗套	m	9.6			
		分部小计						
		D立面图						
33	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面	m ²	8.23			
34	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：乳胶漆	m ²	29.8			
35	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：黑色哑光不锈钢踢脚线	m	16.2			
		分部小计						
		E立面图						
36	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆	m ²	29.8			
37	011502008002	装饰线条	1. 线条规格：藏式雕刻	m	5			
38	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面	m ²	3.25			
		分部小计						
		F立面图						
39	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：定制成品实木隔断	m ²	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m2	6.64			
41	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	2.4			
42	011105006003	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	11.5			
		分部小计						
		G立面图						
43	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	2.4			
44	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	18.2			
45	011105006004	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	10.56			
		分部小计						
		H立面图						
46	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m2	5.6			
47	011406001002	抹灰面油漆	1. 防护材料种类:白色质感漆 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	17.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:2					
48	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	16.6			
		分部小计						
		J立面图						
49	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	14.4			
50	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m2	4.6			
51	011105006005	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	6.6			
		分部小计						
		I立面图						
52	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m2	14.4			
53	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m2	4.6			
54	011105006006	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	6.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		K立面图						
55	011207001020	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆	m ²	28			
56	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:真石漆	m ²	6.9			
57	011105006007	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线	m	10.1			
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		门窗工程						
58	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm2100mm 2. 实木套装门	樘	1			
59	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900mm2100mm 2. 实木套装门	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
60	011701006001	满堂脚手架		m ²	257			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	100000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-装修工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上洗脸盆 3. 组装形式:延时自闭式水嘴 4. 附件名称、数量:成套	组	2			
2	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 规格、类型:带水嘴	组	1			
3	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:液压脚踏式, 09S304-89 4. 附件名称、数量:成套	组	5			
4	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:液压脚踏式, 09S304-89 4. 附件名称、数量:成套	组	2			
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑复合钢管 DN50	m	45			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160 4. 连接形式:承插胶粘剂连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-给排水工程

标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-给排水工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:800X600X180 3. 安装方式:距地1.4m 挂壁明装	台	1			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	325			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	125.6			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 安装形式:吸顶	m	155.8			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	71			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装形式:吸顶	套	75			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:AP86K11-10 3. 安装方式:距地1.4米 安装	个	11			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:AP86K21-10 3. 安装方式:距地1.4米 安装	个	1			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:AP86K31-10 3. 安装方式:距地1.4米 安装	个	2			
10	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 安装方式:距地1.4米 安装	个	3			
11	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座	个	6			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	23			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	155			
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 安装方式:距地0.3米 暗装	台	1			
15	030409008002	等电位端子箱、测	1. 名称:局部等电位连	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		试板	接端子箱 LEB 2. 安装方式:距地0.3米暗装					
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
17	030507008001	监控设备	1. 名称:监控主机 2. 备注:含55寸显示屏、系统控制器音视频切换矩阵、多媒体电脑主机、长时硬盘录像机、电源装置 3. 详见图纸	台	1			
18	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外监控摄像头(IP65) 2. 安装方式:距地3.5米处壁装	台	4			
19	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:室内监控摄像头(IP65) 2. 安装方式:距地3.5米处壁装	台	8			
20	030502005001	双绞线缆	1. 名称:监控线 2. 规格:六类八芯双绞线 3. 敷设方式:穿管	m	125.3			
21	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KJG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	120			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-电气工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-电气工程 标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-门头

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品格栅	m ²	11.5			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:岩板	m ²	7.6			
3	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力装饰板	m ²	7.6			
4	011508001001	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力字	个	14			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-门头

标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-门头

标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-设备

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030507014001	壁挂一体机	1. 32 触摸一体机	台	1			
2	030507014002	电视	1. 75寸电视	台	1			
3	030506001001	LED 视频处理器	1、处理器具有矩阵功能交换功能，支持 1080P 信号无损投放多个屏幕，可控制任意信号的切换与选择，同时转换显示相同信号或不同信号 2、全硬件 DSP 分布式处理结构、无操作系统，内部自建核心运算机制；具有极高的稳定性与可靠性，支7X24 小时连续开机。	台	1			
4	03B001	内容定制	1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑：根据客户及监制、导演意见由后期人员 剪辑、合成完整成片。（使用软件 Premiere, After Effects)CG 数字虚拟复原, 1:1 实景采集 UV 拆分及组合 5. 配音配乐：由专业配音师根据镜头配音，根据 剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件nuke, FinalCut) 6. 成片：微调，修改。	秒	60			
5	030507014003	室内全彩LED屏	像素点间距：≤1.5 像素密度：≥422500 Dots/m2 单元板分辨率：208*104≥21632Dots 显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广	m2	9.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-设备

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			驱动方式：恒流驱动 供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 整屏平整度：≤0.04mm 模组平整度：≤0.03mm 拼接缝：≤0.03mm 白平衡亮度：≥600Cd/m ² 亮度均匀性：≥99% 色度均匀性：±0.001 Cx、Cy内 色温：800-18000K 水平视角：≥170° 垂直视角：≥170° 对比度：≥8000：1 刷新率：≥3840Hz 像素失控率：<1/10000 0 发光点中心偏距：<0.8% 峰值功耗：≤300W/m ² 平均功耗：≤120W/m ² 最大电流：≤5A					
6	030506001002	LED 视频处理器	1、处理器具有矩阵功能交换功能，支持 1080P 信号无损投放多个屏幕，可控制任意信号的切换与选择，同时转换显示相同信号或不同信号 2、全硬件 DSP 分布式处理结构、无操作系统，内部自建核心运算机制；具有极高的稳定性与可靠性，支7X24 小时连续开机。	台	1			
7	030501013001	多媒体工程服务器(LED)	1、正版操作系统、语言中英文可选，支持网络上多个用户同时对显示墙的控制操作； 2、在一个软件界面下，对实现对所有信号源的定义、调度和管理；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-设备

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、实现所有输入信号源窗口模式组合的定义、编辑； 4、实现对显示单元、投影机、多屏处理器等系统核心设备的控制与管理，包括底层参数设置、设备故障报警与管理等； 5、可实现对矩阵、中央集中控制系统等周边系统设备的无缝接入； CPU：≥ I7；存储：≥ 256G；2.5 英寸 SATA-3；缓存≥256MB；内存：≥4GB 内存；电源：额定功率≥500W 6、功能：图像图形处理器；音视频演示输出；信息发布系统受控终端；					
8	030506001003	工程专用音响	工程专用吸顶立体音响	台	2			
9	030506001004	工程专用功放	工程专用立体音源功放 2.0 接口	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-设备

标段：海南州政协文史馆改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-设 标段：海南州政协文史馆改扩建项目
备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南州政协文史馆改扩建项目-家具

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B001	书写板台	1. 书写黑桃木板台 2. 2100mm*900mm 3. 三把椅子	套	3			
2	01B002	条案	1. 黑胡桃条案 2. 1580mm*45mm	个	4			
3	01B003	花架	1. 成品实木花架	个	4			
4	01B004	圈椅	1. 黑桃木圈椅	个	6			
5	01B005	方几	1. 方几	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

