



共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）工程 招标工程量清单

招标人：共和县农牧和科技局



(单位盖章)

造价咨询人：青海佳璇工程项目管理有限公司



(单位盖章)

年 月 日



共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村） 工程

招标工程量清单


招标人：共和县农牧和科技局
(单位盖章)




造价咨询人：青海丰源工程项目管理有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：(人员签字盖专用章)



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2024年05月06日

复核时间：2024年05月06日

编制说明

一、工程概况

1、项目名称：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

2、主要建设内容为：1.新建冷库一座，建筑面积为750平方米；2.总图工程：新建给水工程。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）；

1、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》执行青建工[2021]168号文；

2、《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工【2022】222号文；

3、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工【2023】133号；

三、投标相关说明

1.本说明未尽事项按国家相关规范规定及招标文件执行。

2.分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

四、其他有关说明

1.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；

2.本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 弃土运距: 投标人自行考虑	m ²	750			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 弃土运距: 投标人自行考虑 4. 本工程基坑开挖时应按要求放坡并做好支护措施以防止塌方。 5. 施工单位综合考虑本工程土方放坡工程量或基坑支护工程量、降排水措施, 开挖过程中遇到管线, 坟墓, 树根, 混凝土构筑物不再单独计取费用。	m ³	116.64			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 根据规范及设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m ³	71.53			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	45.11			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结煤矸石实心砖, M7.5混合砂浆 2. 墙体类型: 240厚外墙及平台下方砌体	m ³	34.3			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	8.16			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	32.04			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	10.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.64			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.28			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.5			
12	010507007001	二次灌缝	1. 类型:混凝土构件接头灌缝 2. 混凝土种类:C35细石混凝土灌实	m3	0.32			
13	010507007002	砼包裹保护层	1. C20素混凝土包脚	m3	1.29			
14	010507003001	基础梁防冻胀	1. 基础梁下部用200厚粗砂回填,基础侧面240砖竖放及临土墙和基础梁侧面松填粗砂200厚防止基础梁冻胀变形 2. 做法详见图纸	m	111.2			
15	010507001001	水泥砂浆面层散水	1. 做法详见:青19J2-12-散3 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 6. 10宽沥青砂浆嵌缝 7. 素土碾压,向外坡3%-5%	m2	118.66			
16	010507004001	水泥砂浆面层台阶	1. 做法详见:青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 3. 300厚级配砂石为防冻胀层,宽出面层100 4. 素土碾压	m2	25.26			
17	010507001002	坡道	1. 做法详见:青19J2-9-坡1 2. 20(25)厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条,中距80(160)凸	m2	11.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			出坡面3~4 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.100（150）厚C20混凝土 5.300厚级配砂 6.素土碾压（坡度按工程设计）					
18	010515001001	砌体内加固钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300(直径mm) ≤10	t	0.178			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10mm以内	t	1.647			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12mm~18mm	t	4.662			
21	010606013001	地脚螺栓	1.构件名称:地脚螺栓 2.钢材品种、规格:含运输,含连接件等	t	0.297			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
22	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:钢屋架详见图纸 2.钢号:Q235B 3.其他:含运输,含连接件等 4.除锈、刷漆及防火要求:详见图纸	t	24.819			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:ZC、XG、SC、WLT1/QLT钢筋拉条C12、WXL/QXL钢筋斜拉条C12、WCG/QCG撑杆Φ12 / D32X2.5、YC/QYC隅撑L50*3等。 2.其他:含运输,含连接件等 3.除锈、刷漆及防火要求:详见图纸	t	0.933			
24	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:屋面、C180X70X20X2.5,墙面檩条C180X70X20X2.5 2.其他:含运输,含连接件等	t	6.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 除锈、刷漆及防火要求: 详见图纸					
25	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: CZ/CL窗柱/窗梁C180X70X20X2.5、MZ/ML门柱/门梁2C180X70X20X2.5 2. 其他: 含运输, 含连接件等 3. 除锈、刷漆及防火要求: 详见图纸	t	0.261			
26	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 100厚岩棉夹芯彩钢板 2. 做法详见图纸	m ²	226.16			
27	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 150厚冷库专用聚氨酯双面彩钢夹芯板 2. 做法详见图纸	m ²	604.31			
28	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 150厚聚氨酯双面彩钢板 2. 做法详见图纸	m ²	575.27			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
29	010802001001	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸: M1524、1500*2400 2. 门材质: 密闭门	樘	5			
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1827、1800*2700 2. 门材质: 密闭门	樘	2			
31	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1622、1600*2200 2. 门材质: 密闭门	樘	6			
32	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 1800*1500 2. 框、扇材质: 70铝塑复合节能平开窗	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 采用100厚天蓝色岩棉夹芯板彩钢板、参	m ²	812.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			01j9251-1 2.做法详见图纸						
34	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙体防潮层做法：在-0.060mm处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道。	m ²	26.69				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
35	011002003001	防腐胶泥面层	1.防腐部位：±0以下埋入土中的混凝土或砌体结构 2.胶泥种类、配合比：沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300μm。	m ²	264.22				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
36	011101005001	自流坪楼地面	1.环氧砂浆自流平地面 2.150厚C25混凝土地面 3.100厚石墨聚苯板保温板 4.50厚C20混凝土垫层 5.200厚级配砂防冻胀层 6.房心回填土压实，压实系数0.93	m ²	750				
37	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置：入口平台 2.150厚C25混凝土随打随抹光 3.30厚级配砂石防冻胀层 4.地基土夯实	m ²	8.74				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
38	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.做法：水泥砂浆抹灰	m ²	190.11				
39	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.做法：水泥砂浆抹灰	m ²	104.12				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:土黄色外墙涂料 3. 做法参见:青19J2-27-外17	m ²	190.11			
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:采用Φ50的铸铁管 2. 其他详见图纸	m	13.24			
		分部小计						
		措施项目						
42	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:全装 配钢架结构 2. 檐口高度:4m	m ²	750			
43	011703001001	垂直运输		m ²	750			
44	011702001001	基础垫层		m ²	17.76			
45	011702001002	独立基础		m ²	63.36			
46	011702002001	矩形柱模板及包柱脚模板		m ²	81.92			
47	011702006001	矩形梁		m ²	101.18			
48	011702003001	构造柱		m ²	30.08			
49	011702008001	圈梁		m ²	48.82			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目
(莫合村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（
莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：新建冷库—建筑工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—给水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型	具	8			
2	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:1800*700*160 3. 附件材质、规格:详见设计	套	4			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	2			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:CARX复核排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
5	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
6	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
7	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
8	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	78.74			
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	15.6			
11	031002001001	管道支架	1. 名称:支架 2. 管架形式:详见设计	kg	68			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种:樟丹、银	kg	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—给水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			粉 2. 结构类型: 支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道						
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: 详见设计	m ³	1.44				
14	031103009001	电缆	1. 规格、型号: 伴热电缆 2. 敷设部位: 室内 3. 敷设方式: 绕水管	m	78.74				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目
(莫合村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建冷库—给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场
改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建冷库一给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建给水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
		给水						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖沟深度:详见图纸 3. 回填土地段做300mm厚灰土垫层	m	36			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN100PE 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	36			
3	010507006001	方水表井	1. 部位:方水表井 2. 做法详见05S502-136 3. 规格2150*1100 (含水表等所以内容)	座	1			
4	010507006002	阀门井	1. 部位:给水阀门井 2. 做法详见05S502-68 3. 规格1200*1200 (含管件等所有内容)	座	1			
		分部小计						
		消防水						
5	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖沟深度:详见图纸 3. 回填土地段做300mm厚灰土垫层	m	314			
6	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	36			
7	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	240			
8	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN400 4. 压力试验及吹、洗	m	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计 日 工 表

工程名称：新建给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新建给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村
）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建给水工程

标段：共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

