

大通县宝库乡五间房村宽台沟沟道治理工程

工程量清单

(合同编号:)


招 标 人: _____ (单位盖章)

招标单位法定代表人: _____ (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人: _____ (签字盖执业专业章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号: _____ (签字盖执业专业章)

编 制 时 间: _____



总 说 明

合同编号:

工程名称: 大通县宝库乡五间房村宽台沟沟道治理工程

一、工程招标范围:

本标段工程为大通县宝库乡五间房村宽台沟沟道治理工程河道疏浚 防洪墙加高及潜坝填筑。

二、编制依据:

- 1、《青海省水利厅关于严格执行水利工程工程量清单计价规范的通知》青水建函〔2021〕13号;
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、青海省水利厅青水建[2009]875号发布的《青海省水利水电建筑工程预算定额》；
- 4、青水建[2016]179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》；

三、其他:

- 1、砼清单项均包括模板施工内容;

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 大通县宝库乡五间房村宽台沟渠道治理工程

第1页、共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		右岸0+000-0+500防洪墙及左岸加高				
	500101002001	人工开挖III级土	m ³	1047		
	500101002002	机械开挖III级土	m ³	2443		
	500103001001	土方回填夯实	m ³	2585		
	500101002003	土方外运	m ³	905		
	500105003001	M10浆砌石	m ³	1250		
	500109001001	C25混凝土压顶	m ³	37.5		
	500109009001	沥青杉板伸缩缝	m ²	156.25		
	500105009001	浆砌石拆除	m ³	126.5		
	500105009002	浆砌石拆除物外运	m ³	126.5		
	500202008001	Φ50PVC排水管	m	275		
	500202008002	玻璃丝布	m ²	125		
	500103005001	反滤料填筑	m ³	16		
	500104002001	渠道疏浚	m ³	3077.3		
	500109001002	C25混凝土(左岸防洪墙加高)	m ³	41.5		
二		潜坝				
	500101002004	人工开挖III级土	m ³	255.15		
	500101002005	机械开挖III级土	m ³	595.35		
	500103001002	土方回填夯实	m ³	850.5		
	500202009001	格宾网箱	m ²	3234		
	500105001001	网箱填料	m ³	548.1		
三		临时工程				
1		临时房屋工程				
	500114002001	临时工棚	m ²	30		
	500114002002	临时仓库	m ²	30		
2		临时导流工程				
	500202008000	DN400导流波纹管	m	40		
合 计						

