

贵德县新街乡高原夏菜
种植基地建设项目转运
库房工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

1、工程概况：

本工程包括以下内容：

1.1、贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房，结构形式：钢结构，外墙均采用 100 厚岩棉夹心复合保温板，内墙均采用 100 厚聚氨酯隔热夹心保温板；屋面板材选用 120 厚岩棉夹心复合保温板；冷冻库冷库板厚度为 150mm，保鲜库冷库板厚度为 100mm；包含建筑、电气、消防、给排水等相关工程；

1.2、新建室外一体化消防水池及泵房，基础为筏板基础；

2、控制价编制范围：

2.1、青海东亚工程建设管理咨询有限公司提供设计图纸的全部内容；

3、控制价编制依据：

3.1 依照设计单位提供的设计图纸综合考虑；

3.2 国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3 （2020 版）《青海省建设工程计价定额》（房屋建筑与装饰、市政、安装）；

3.4 青建工[2015]441 号文件——《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》、青建工[2021]168 号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；

3.5 营改增按照：青建工[2021]142 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》；

3.6 安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工[2020]255 号文、青建工[2022]222 号；

3.7 青建工[2024]388 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定

额人工费单价通知》；

3.8 青建工[2020]332号《青海省施工机械台班费用单价（西宁市区）》、《青海省施工仪器仪表台班费用单价（西宁市区）》、《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》；

4、其他备注说明：

4.1、本工程清单根据规范只做重点描述，施工方须根据项目特点，招标文件及现场条件等要求考虑全面报价（如：开槽、开堵孔洞、原有设施及局部零星拆除恢复、建渣以及原有设施的保护措施等必要发生的附属工作内容）。

4.4、本清单中所列所有内容依照设计单位提供的设计图纸综合考虑，做法已按相关规范要求考虑计算，施工方须结合施工组织及实施方案全面考虑报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: 1.55m	m3	850.04			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土 回填	m3	798.37			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	51.67			
4	010103001002	回填方	1. 房心回填土, 回填厚度 详见图纸	m3	1423.61			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	15.42			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	53.51			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.82			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	47.33			
9	010507007001	其他构件	1. 钢柱C20素混凝土包 脚	m3	6.48			
10	010507007002	其他构件	1. 柱脚C35细石混凝土 二次灌浆	m3	0.63			
11	010501002001	元宝基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.31			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB 400 Φ10以内	t	4.53			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB 400 Φ12-18mm	t	2.901			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB 400 Φ20-25mm	t	8.21			
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连 接 2. 规格: Φ20以内	个	216			
16	010403004001	石挡土墙	1. 毛石挡土墙做法详: 青19J5-1-47-9 (h=1050)	m3	92.4			
17	011702029001	散水	散水做法详见: 青19J2- 12-散2 1. 50厚C20细石混凝土 随打随抹, 上撒1:1水	m2	104.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 素土碾压，向外坡3%~5%					
18	010507004001	台阶	台阶做法详见青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压	m2	11.05			
		分部小计						
		金属结构工程						
		主体						
19	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M20	t	0.007			
20	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.1			
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q355钢 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底， 4. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈，采用手工除锈时，除锈质量等级不得低于St2级， 5. 钢结构构件应在构件	t	51.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B,水平支撑L75X6,刚系杆圆管159X4,柱间支撑L75X6,系杆与钢梁连接等节点板详见图纸 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h;	t	6.863			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
23	010606002001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B, 檩条LTC220X75X20X2.5(檩距约为1.20m), 撑杆CG Φ12; Φ32×2.5; 直拉条LT Φ12; 斜拉条XLT; Φ12; 隅撑YCL75X6, 檩条与钢架梁连接节点等其他板详见图纸 2. 螺栓种类: 构件的拼连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前, 表面应彻底除锈, 本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈, 采用手工除锈时, 除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆, 工厂和现场各涂一道面漆, 漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料: 钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h; 梁、水平支撑:1.5h; 檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及	t	19.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
24	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B, 檩条LTC220X75X20X 2. 5, 墙面拉条, 门柱, 门梁, 隅撑均为Q235B, 具体规格详见图纸; 墙面檩条与钢柱连接等其他节点板详见图纸 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷	t	11.329			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h;					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护, 涂刷在防腐涂料表面, 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
25	010605002001	钢板墙板	1. 外墙均采用100厚岩棉夹心复合保温板	m2	1387.37			
26	010605002002	钢板墙板	1. 内墙均采用100厚聚氨酯隔热夹心保温板, 由专业厂家配合制作安装。	m2	657.61			
27	010605002003	钢板墙板	1. 冷冻库聚氨酯冷库板 2. 规格: 150mm厚 3. 高度: 5m	m2	281.25			
28	010605002004	钢板墙板	1. 保鲜库聚氨酯冷库板 2. 规格: 100mm厚 3. 高度: 5m	m2	1129			
29	011302001001	冷库板顶棚	1. 聚氨酯冷库板冷库板顶棚	m2	994.11			
		分部小计						
		水箱平台						
30	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B, HW300X300X10X15, 节点板详见图纸 2. 螺栓种类: 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前, 表面应彻底除锈, 本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈, 采用手工除锈时, 除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆, 工厂和现场各涂一道面漆, 漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂	t	0.386			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
31	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B,具体规格详见图纸,节点板详见图纸 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓	t	1.918			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底， 4. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈，采用手工除锈时，除锈质量等级不得低于St2级， 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆，工厂和现场各涂一道面漆，漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料：钢结构耐火等级二级（柱、柱间支撑：2.5h；梁、水平支撑：1.5h；檩条、系杆、屋面板1.0h； 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护，涂刷在防腐涂料表面，防火涂料与防腐涂料应相容、匹配， 8. 其他事项详见图纸及规范要求 2. 螺栓种类：构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底， 4. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈，采用手工除锈时，除锈质量等级不得低于St2级， 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆，工厂和现场各涂一道面漆，漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
32	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:花纹钢板,具体规格详见图纸,节点板详见图纸 2. 螺栓种类:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求 2. 螺栓种类:构件的拼	t	1.296			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 3. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 4. 钢结构在制作前,表面应彻底除锈,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,采用手工除锈时,除锈质量等级不得低于St2级, 5. 钢结构构件应在构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于250微米。 6. 耐火极限与防火涂料:钢结构耐火等级二级(柱、柱间支撑:2.5h;梁、水平支撑:1.5h;檩条、系杆、屋面板1.0h; 7. 钢构件采用非膨胀型室内防火涂料保护,涂刷在防腐涂料表面,防火涂料与防腐涂料应相容、匹配, 8. 其他事项详见图纸及规范要求					
		分部小计						
		分部小计						
		门窗工程						
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称: 钢制平开门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2027: 2000X2700mm	樘	5			
34	010802004001	成品三防门	1. 名称: 成品三防门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2027: 2000X2700mm	樘	1			
35	010802004002	成品三防门	1. 名称: 成品三防门 2. 门代号及洞口尺寸:M 1527: 1500X2700mm	樘	1			
36	010804007001	特种门	1. 名称: 冷库专用电动	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			保温防火门 2. 门代号及洞口尺寸： BWM2027：2000X2700mm					
		分部小计						
		屋面及防水工程						
37	010901002001	型材屋面	1. 屋面板材使用120厚岩棉夹心复合保温板，天沟做法详见图集：01J925-1-21-5	m2	2045.16			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
38	01B001	基础梁防冻胀	1. 具体做法详见图纸	项	1			
		分部小计						
		楼地面装饰工程地面						
39	011101003001	细石混凝土楼地面	做法详见青19J2-44-地4 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3：7灰土 4. 素土夯实	m2	2004.12			
		分部小计						
		措施项目						
40	011702001001	垫层		m2	31.46			
41	011702002001	矩形柱		m2	49.11			
42	011702001002	独立基础		m2	140.76			
43	011702001003	元宝基础		m2	77.25			
44	011702005001	基础梁		m2	315.18			
45	011702025001	其他现浇构件		m2	54			
46	011701001001	综合脚手架		m2	1149.12			
47	011703001001	垂直运输		m2	1149.12			
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建转运库房——房屋建筑与装饰工程 标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN40 4. 连接形式:电容连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压	m	19.08			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 DN75 4. 连接形式:弹性橡胶圈承插连接	m	7.23			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC De100 4. 连接形式:热熔连接	m	66			
4	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN40	套	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:液位水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
6	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN40	个	1			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
8	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	12			
9	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	2			
10	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN75	个	1			
11	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水盆 2. 备注:含相关附件及辅材, 详见图纸设计	组	1			
		分部小计						
		消火栓给水						
12	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:热浸镀	m	189.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压					
13	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压	m	29.1			
14	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 型号、规格:3000*2500*2500 3. 容积:18.75m³ 4. 备注:含相关附件及配件, 详见图纸设计 5. 基础:按设计要求	台	1			
15	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:增压稳压设备 2. 型号、规格:XW (L)-I-1.0-30-ADL 3. 备注:含相关设备及附件配件, 详见图集17S205-15 4. 基础:按设计要求 5. 附件要求: 含稳压泵ADL3-5 2台, 气压罐SQL800*0.6 1台;详设计	套	1			
16	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 备注:响应时间1-10s, 24VDC, 范围1-150cm/s, 详见图纸设计	台	1			
17	030601002001	压力仪表	1. 名称:电接点压力表 2. 型号:YX-150 3. 量程:0-2.00MPa 4. 精度等级:2.5 5. 工作电压:220	台	1			
18	030602001001	显示仪表	1. 名称:磁耦合液位显示仪 2. 测量范围:0-8000mm 3. 工作压力:0.3-6.4MPa	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 测量精度:±2.5mm					
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:液位水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
20	030507014001	显示设备	1. 名称:玻璃管就地显示液位计 2. 备注:详见图纸设计	台	1			
21	030901011001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:SN65 3. 备注:含消火栓箱体、水枪、水带及软管卷盘等附件, 详见图纸设计	套	6			
22	030601002002	压力仪表	1. 名称:电压力表 2. 备注:量程0-2.00MPa, 精度等级2.5 (试验消火栓)	台	1			
23	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN100	个	2			
24	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
25	031003012002	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100	套	1			
26	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
27	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5			
28	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	6			
29	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5			
30	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
31	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建转运库房——给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	6			
33	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
34	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	4			
35	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	12			
36	030404021001	限位开关	1. 名称:流量开关 2. 备注:详见图纸设计	个	1			
37	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 备注:详见图纸设计	台	1			
38	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN100	个	2			
39	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:钢性防水套管 2. 规格:DN125	个	3			
40	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 支架除锈、刷油:按设计要求	kg	172.67			
41	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 备注:C型槽钢, 间距12米, 详见图纸设计	套	16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房——给排水工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设
项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建转运库房---给排水工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜AA 2. 型号、规格:800*600*2200 3. 安装形式:落地安装 4. 基础型钢形式、规格:按设计要求 5. 备注:含相应附件配件, 详见图纸设计	台	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号、规格:800*600*180 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱SXX 2. 型号、规格:600*600*180 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:稳压泵控制箱 2. 备注:一用一备, 详见图纸设计	台	1			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-1KV-3*240+1*120 3. 敷设方式、部位:直埋	m	7.2			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1KV-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位:桥架+穿管	m	64.29			
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1KV-3*25+2*16 3. 敷设方式、部位:桥架+穿管	m	159.6			
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1KV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架+穿管	m	126.21			
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	10.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:YJV22-1KV-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管敷设					
10	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1KV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架+穿管	m	144.46			
11	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZN-YJV22-1KV-4*10 3. 敷设方式、部位:直埋	m	3.5			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-1KV-3*240+1*120	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-3*95+2*50	个	4			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-3*25+2*16	个	8			
15	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-5*16	个	4			
16	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-5*10	个	4			
17	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-5*6	个	2			
18	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZNBV-4 3. 配线部位:桥架、管内敷设	m	47.21			
19	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZRBV-4 3. 配线部位:桥架、管内敷设	m	86.49			
20	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZRBV-3*2.5 3. 配线部位:桥架、管内敷设	m	1968.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZN-BV-2.5 3. 配线部位:桥架、管内敷设	m	86.04			
22	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZN-BV-1.5 3. 配线部位:桥架、管内敷设	m	19.91			
23	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:100 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	3.34			
24	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	9.85			
25	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	3.33			
26	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	11.2			
27	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	9.95			
28	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	10.09			
29	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	20.89			
30	030411001008	配管	1. 名称:电气配管	m	662.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复					
31	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配, 含开、凿槽及恢复	m	71.03			
32	030411003001	桥架	1. 名称:水平强电桥架NBQJ 2. 规格:300*150 3. 备注:距地2.5m沿墙敷设 4. 类型:内设隔板并做防火处理 5. 支架:支架间距水平不大于1.5m,垂直不大于2m,首端、终端、进出接线盒、转角处0.5m内设置支架;支架除锈刷油符合设计要求及相应规范,抗震支架综合考虑	m	76.22			
33	030904013001	联动控制主机	1. 名称:呼叫主机 2. 备注:详见图纸设计	台	1			
34	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 型号、规格:2x18W/LED T8直管 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
35	030412005002	荧光灯	1. 名称:低温冷库专用灯 2. 型号、规格:1x22W/LED 3. 安装形式:吸顶安装,防护等级≥IP65	套	100			
36	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:1x50W/LED 3. 安装形式:梁下吊装,距地面5m,防护等级≥IP54	套	16			
37	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:1x36W/LED	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:吸顶安装,防护等级≥IP54自带蓄电池,应急时间≥180min					
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED冷库专用长明灯 2. 型号、规格:10W/LED 3. 安装形式:出口上方0.2m壁装,防护等级≥IP65	套	5			
39	030404034001	照明开关	1. 名称:二联翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地1.4米	个	14			
40	030404034002	照明开关	1. 名称:三联翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地1.4米	个	1			
41	030404034003	照明开关	1. 名称:三联密闭翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地1.4米	个	1			
42	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地0.3米	个	3			
43	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三密闭插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地1.4米	个	2			
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	130			
45	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21			
46	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	321.45			
47	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:圆钢	m	66.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建转运库房---电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:利用柱内主筋引下 4. 断接卡子、箱材质、规格:按设计要求					
48	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 安装形式:详见图纸设计	块	1			
49	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 安装形式:详见图纸设计	块	1			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
51	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
52	080906004001	不间断电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:BD-ZFJC-nKVA 3. 备注:A型应急供电及控制、巡检、报警显示,底距地1.8m明装	台	1			
53	030412001002	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯(小型) 2. 型号:BD-ZFJC-IP67系列 1W A型 3. 安装形式:出口上方0.2m壁挂	套	9			
54	030412001003	普通灯具	1. 名称:方向标志灯(单向)(小型) 2. 型号:BD-ZFJC-IP67系列 1W A型 3. 安装形式:底距地0.8m壁挂	套	1			
55	030412001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:BD-ZFJC-IP67系列 3W A型 3. 安装形式:底边距地2.6m壁挂	套	7			
56	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:	m	108.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建转运库房--电气工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设
项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建转运库房---电气工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：总图——井类构筑物

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图---建筑工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设
项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图——建筑工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图---电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变电站 2. 容量 (kV·A):500 3. 备注:含基础及相关设备附件, 防护围栏, 详见图纸设计	台	1			
2	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-1KV-3*240+1*120 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	134.12			
3	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZN-YJV22-1KV-3*35+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	72.94			
4	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZN-YJV22-1KV-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	155.42			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:电缆铺砂盖砖 2. 规格:4根电缆	m	67.06			
6	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:电缆铺砂盖砖 2. 规格:1`2根电缆	m	91.19			
7	030411001011	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:150	m	30			
8	030411001012	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:80	m	15			
9	030411001013	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:50	m	30			
10	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 规格:配24V/100W-LED光源 3. 灯杆形式(单、双):单杆 10m 4. 备注:灯具防护等级	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图---电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			不低于IP65。含锂电池、控制器、基础及相关附件配件，详见图纸设计					
		分部小计						
		监控						
11	031101077001	监控设备	1. 名称: 监控主机 2. 备注: 含相关附件配件，详见图纸设计	套	1			
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 监控配线 2. 线缆对数: UTPCat6	m	684.51			
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 监控配线 2. 线缆对数: RVS2*1.5	m	684.51			
14	030411001014	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 直埋	m	213.66			
15	030411001015	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25	m	47.25			
16	040205020001	监控摄像机	1. 名称: 室外高清彩色监控球机 2. 备注: 有效监控距离不小于30m，室外防护等级不低于IP65，自带红外夜视功能，样式建设方自定。对院内实行全天候监控，详见图纸设计。	台	9			
17	080804006001	系统调试	1. 名称: 视频监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		管沟开挖与回填						
18	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 根据地勘及现场确定, 综合考虑 2. 管外径: 4根电缆, 详设计 3. 挖沟深度: 详设计 4. 回填要求: 综合考虑 5. 余土外运: 自行考虑 6. 电缆管底和顶各不小于10cm的细砂, 顶部放	m	67.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图---电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图——电气工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图---给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯PE管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6. 垫层: 100厚中砂垫层, 具体按设计要求	m	260			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯PE管 DN40 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6. 垫层: 100厚中砂垫层, 具体按设计要求	m	22			
3	031003012003	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:含相应设备及附件, 详见图纸设计	套	2			
4	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
5	03B001	地埋式一体化消防泵站	1. 名称:地埋式一体化消防泵站 (池顶覆土1.52m, 水池 (容积868m³), 水池 (有效容积540m³) 筏板厚500mm, 双层双向C16@150通长布置); 2. 地埋式一体化消防泵站不锈钢板组装, 内设室内外消火栓合用泵组 (扬程50m, 流量50L/s, 功率37KW);取水管道泵 (扬程5m, 流量15L/s, 功率5.5KW);集水坑潜水泵 (扬程10m, 流量45m³/h, 功率2.2KW);一套压力开关、一套远传液位显示仪;	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图---给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包含设备连接管道、阀门、压力表、压力开关等附件。 4. 所有管道与室外管道碰头。 5. 连接设备管线、桥架、电线电缆、控制柜、巡检柜、配电箱 6. 室内照明、通风采暖 7. 防雷接地 8. 基坑土方、基础处理、吸水槽、排水沟、筏板基础、防水等，详见图纸设计；以上具体做法内容及参数按设计要求 9. 安装调试、现场吊装、池顶覆土、底部加固用工字钢等全部工作内容 10. 报价时自行考虑确保消防一体化泵站能够正常运行的全部费用					
6	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计要求 2. 管外径:DN100以内 3. 挖沟深度:按设计要求 4. 回填要求:综合, 按设计要求 5. 余土外运:自行考虑	m	282			
		分部小计						
		排水						
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PE钢带波纹管 De200 4. 连接形式:弹性密封圈连接 5. 垫层: 100厚中砂垫层, 具体按设计要求	m	145			
8	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计要求 2. 管外径:DN200以内	m	145			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图---给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 挖沟深度:按设计要求 4. 回填要求:综合, 按设计要求 5. 余土外运:自行考虑					
		分部小计						
		消防						
9	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE管 DN300 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6. 垫层: 100厚中砂垫层, 具体按设计要求	m	30			
10	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6. 垫层: 100厚中砂垫层, 具体按设计要求	m	256			
11	030901011002	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65 3. 备注:做法详见图集05S502-68	套	3			
12	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	3			
13	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5			
14	010101007005	管沟土方	1. 土壤类别:根据地勘报告及设计要求 2. 管外径:DN300以内 3. 挖沟深度:按设计要求 4. 回填要求:综合, 按设计要求 5. 余土外运:自行考虑	m	286			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图——给排水工程

标段：贵德县新街乡高原夏菜种植基地建设项目转运库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：