

西宁市第一中学、光华中学附
属设施维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年6月20日

封—1

西宁市第一中学、光华中学附属设施
维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

2025 年 6 月 18 日

复核时间:

2025 年 6 月 20 日

编制说明

工程名称：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目

一、工程概况

本工程为西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目，主要建设内容：西宁市第一中学主要改造内容为知行楼、致远楼外立面改造。光华中学主要改造内容为实验楼内的连廊、综合楼至 4#教学楼的连廊、4#楼教学楼至 5#教学楼的连廊改造、合办教室及走廊墙面顶面改造及实验楼卫生间改造等。

二、清单编制依据

1、依据西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目的施工图纸的所有内容；

2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

三、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。

四、其他

1、西宁一中外立面装饰暂列金按50000元计入，光华中学--土建暂列金额按50000计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市第一中学外立面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		知行楼						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 原有保温一体板表面清理及打磨处理 2. 重新挂贴一体板单板面层（颜色由建设单位指定） 3. 包含完成此工序所有的内容 4. 施工中如遇原有保温层开裂，松动等情况，进行固定后方可进行施工。	m2	3259.27			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 部位：独立柱及通道 2. 原有保温一体板表面清理及打磨处理 3. 重新挂贴一体板单板面层（颜色由建设单位指定） 4. 包含完成此工序所有的内容 5. 施工中如遇原有保温层开裂，松动等情况，进行固定后方可进行施工。	m2	272.77			
3	011701008001	外装饰吊篮	1. 外立面吊篮	m2	3259.2			
4	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	175.57			
		分部小计						
		致远楼						
5	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有外墙涂料 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	2839.71			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有保温一体板 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	611.95			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层处理刷界面剂 2. 满刮腻子两遍，喷刷真石漆 3. 包含完成此工序所有内容 4. 施工中如遇原有保温层开裂，松动等情况，进行固定后方可进行施工。	m2	2839.71			
8	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：首层	m2	611.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市第一中学外立面改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温装饰一体板（厚度90mm，颜色甲方自定） 3. 包含完成此工序所有内容					
9	011701008002	外装饰吊篮	1. 外立面吊篮	m2	3381.81			
		分部小计						
		地面硬化						
10	040203007001	水泥混凝土	1. 校园地坪维修 2. 选用图集：青19J2-16-路1 3. 原有地面找平压实处理 4. 面层厚度：150mm 5. 混凝土强度等级：c25	m2	1350			
11	040203007002	水泥混凝土	1. 停车台地面整平 2. 原有地面找平压实处理 3. 面层厚度：150mm 4. 混凝土强度等级：c25	m2	350			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市第一中学外立面改造

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市第一中学外立面改造

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市第一中学外立面改造

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		实验楼连廊						
1	011607001001	原有屋面面层拆除	1. 拆除:面层、防水层、保温层等铲除至屋面板 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	203			
2	01B001	变形缝处理	1. 将屋面变形缝处缝内填塞岩棉板 2. 屋面变形缝做法:青19J1-5-14	项	1			
3	011102003001	防滑地砖屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实,防水砂浆填缝 3. 砂浆配合比:20厚聚合物砂浆卧铺 4. 隔离层:10厚低强度等级砂浆隔离层 5. 原有雨水口不变	m2	203			
4	011001001001	保温隔热屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚岩棉板(原设计保温层计算为120厚)	m2	203			
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 报价含卷边	m2	203			
6	010902002001	屋面涂膜防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂膜一道 3. 报价含卷边	m2	203			
7	011101006001	找平层	1. 找平层厚度:用LC5.0轻集料混凝土找2%的坡,最薄处30厚 2. 20厚M20水泥砂浆找平层 2. 钢筋混凝土屋面板表	m2	203			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面清扫干净					
8	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内连廊顶棚面层铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	203			
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 选用图集:青19J2-18 1-棚15 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	203			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧 2. 品种、喷刷遍数:白色真石漆	m2	110.5			
11	011608001002	外墙铲除油漆面	1. 铲除部位名称:女儿墙内侧 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	110.5			
12	011701002001	脚手架	1. 脚手架	m2	203			
		分部小计						
		综合楼至4#教学楼的连廊屋面						
13	011607001002	原有屋面面层拆除	1. 拆除:面层、防水层、保温层等铲除至屋面板 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	110			
14	01B002	变形缝处理	1. 将屋面变形缝处缝内填塞岩棉板 2. 屋面变形缝做法:青19J1-5-14	项	1			
15	011102003002	防滑地砖屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实,防水砂浆填缝 3. 砂浆配合比:20厚聚合物砂浆卧铺 4. 隔离层:10厚低强度等级砂浆隔离层 5. 原有雨水口不变	m2	110			
16	011001001002	保温隔热屋面	1. 选用图集:青	m2	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J2-225-屋15 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚岩棉板（原设计保温层计算为120厚）					
17	010902001002	屋面卷材防水	1. 选用图集:青19J2-225-屋15 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 报价含卷边	m2	110			
18	010902002002	屋面涂膜防水	1. 选用图集:青19J2-225-屋15 2. 涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂膜一道 3. 报价含卷边	m2	110			
19	011101006002	找平层	1. 找平层厚度:用LC5.0轻集料混凝土找2%的坡, 最薄处30厚 2. 20厚M20水泥砂浆找平层 2. 钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	m2	110			
20	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内连廊顶棚面层铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	110			
21	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 选用图集:青19J2-181-棚15 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	110			
22	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧 2. 品种、喷刷遍数:白色真石漆	m2	98			
23	011608001004	外墙铲除油漆面	1. 铲除部位名称:女儿墙内侧 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	98			
24	011701002002	脚手架	1. 脚手架	m2	110			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		4#楼教学楼至5#教学楼的连廊屋面						
25	011607001003	原有屋面面层拆除	1. 拆除:面层、防水层、保温层等铲除至屋面板 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	203			
26	01B003	变形缝处理	1. 将屋面变形缝处缝内堵塞岩棉板 2. 屋面变形缝做法: 青19J1-5-14	项	1			
27	011102003003	防滑地砖屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实, 防水砂浆填缝 3. 砂浆配合比:20厚聚合物砂浆卧铺 4. 隔离层:10厚低强度等级砂浆隔离层 5. 原有雨水口不变	m2	203			
28	011001001003	保温隔热屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚岩棉板 (原设计保温层计算为120厚)	m2	203			
29	010902001003	屋面卷材防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 报价含卷边	m2	203			
30	010902002003	屋面涂膜防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂膜一道 3. 报价含卷边	m2	203			
31	011101006003	找平层	1. 找平层厚度:用LC5.0轻集料混凝土找2%的坡, 最薄处30厚 2. 20厚M20水泥砂浆找平层	m2	203			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢筋混凝土屋面板表面清扫干净					
32	011608001005	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内连廊顶棚面层铲除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	203			
33	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 选用图集:青19J2-18 1-棚15 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	203			
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧 2. 品种、喷刷遍数:白色真石漆	m2	110.5			
35	011608001006	外墙铲除油漆面	1. 铲除部位名称:女儿墙内侧 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	110.5			
36	011701002003	脚手架	1. 脚手架	m2	203			
		分部小计						
		合办教室及走廊						
		防水						
37	011607001004	原有屋面面层拆除	1. 拆除:面层、防水层、保温层等铲除至屋面板 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	652.2			
38	01B004	变形缝处理	1. 将屋面变形缝处缝内填塞岩棉板 2. 屋面变形缝做法:青19J1-5-14	项	1			
39	011102003004	防滑地砖屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实,防水砂浆填缝 3. 砂浆配合比:20厚聚合物砂浆卧铺 4. 隔离层:10厚低强度等级砂浆隔离层 5. 原有雨水口不变	m2	652.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	011001001004	保温隔热屋面	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚岩棉板（原设计保温层计算为120厚）	m2	652.2			
41	010902001004	屋面卷材防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 报价含卷边	m2	652.2			
42	010902002004	屋面涂膜防水	1. 选用图集:青19J2-22 5-屋15 2. 涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂膜一道 3. 报价含卷边	m2	652.2			
43	011101006004	找平层	1. 找平层厚度:用LC5.0轻集料混凝土找2%的坡,最薄处30厚 2. 20厚M20水泥砂浆找平层 2. 钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	m2	652.2			
44	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧 2. 品种、喷刷遍数:白色真石漆	m2	568.68			
45	011701002004	脚手架	1. 脚手架	m2	652.2			
		分部小计						
		走廊墙面顶面						
46	011608001007	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:合班教室走廊顶面 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	108.09			
47	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 选用图集:青19J2-18 1-棚15 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	108.09			
48	011605002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除:走廊 2. 垃圾外运:投标人自行考	m2	90.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
49	011204003001	块料墙面	1. 选用图集:青09J2-16 3-裙11 2. 块料墙裙	m2	90.36			
50	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:走廊 墙面 2. 垃圾外运:投标人自 行考虑	m2	67.94			
51	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 选用图集:青09J2-12 3-内10 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数 :白色无机涂料	m2	67.94			
52	011701002005	脚手架	1. 脚手架	m2	158.3			
		分部小计						
		合班教室						
53	011606003001	天棚面龙骨及饰面 拆除	1. 拆除合班教室吊顶 2. 垃圾外运:投标人自 行考虑	m2	424.29			
54	011302001001	吊顶天棚	1. 选用图集:青19J2-18 7-棚33 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨、石膏 板	m2	424.29			
55	011606002002	墙柱面龙骨及饰面 拆除	1. 部位:合班教室墙面 2. 垃圾外运:投标人自 行考虑	m2	227.87			
56	011207001003	墙面装饰板	1. 选用图集:青19J2-13 4-内53 2. 面层材料品种、规格 、颜色:18厚陶铝吸音 板	m2	227.87			
57	011701002006	脚手架	1. 脚手架	m2	227.87			
		分部小计						
		分部小计						
		实验楼						
		卫生间1						
58	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:卫生 间墙面 2. 垃圾外运:投标人自	m2	61.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行考虑					
59	011605002002	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	59.02			
60	011605001001	平面块料拆除	1. 卫生间块料地面拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	47.46			
61	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间吊顶 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	46.84			
62	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 选用图集: 青09J2-12 3-内10 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料	m2	61.92			
63	011204003002	块料墙面	1. 选用图集: 青09J2-14 7-内86 2. 块料墙裙: 1500mm (600*600mm)	m2	59.02			
64	011102003005	块料楼地面	1. 1选用图集: 青09J2-5 3-地30 2. 800*800地砖、颜色 甲方选定	m2	47.46			
65	011302001002	吊顶天棚	1. 选用图集: 青19J2-19 4-棚46 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 铝扣板吊顶	m2	46.84			
66	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: 一道1.5厚合成高分子防水涂膜, 一道聚合物水泥防水砂浆	m2	47.46			
67	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 一道1.5厚合成高分子防水涂膜, 一道聚合物水泥防水砂浆	m2	11.8			
68	010501006001	混凝土止水带	1. 300高细石混凝土止水带	m3	0.6			
69	011505001001	洗漱台	1. 选用图集: 青19J10-1-125 2. 面层为大理石 3. 台面距楼地面800mm	m2	2.28			
70	011505010001	镜面玻璃	1. 选用图集: 青	m2	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1910-2.54.1.C 2. 镜面高1000mm					
71	01B005	不锈钢小便池	1. 选用图集:青02J05-17-2 2. 长2850mm	个	1			
72	011210005001	成品隔断	1. 选用图集:青19J10-2-24-2 2. PVC千思板, 含不锈钢纸架, 3. 1800mm高	m2	61.94			
73	011701002007	脚手架	1. 脚手架	m2	61.92			
		分部小计						
		卫生间2						
74	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:卫生间墙面 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	893.8			
75	011605002003	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	383.32			
76	011605001002	平面块料拆除	1. 卫生间块料地面拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	621.6			
77	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间吊顶 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	621.08			
78	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 选用图集:青09J2-123-内10 2. 腻子种类:成品腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	893.8			
79	011204003003	块料墙面	1. 选用图集:青09J2-147-内86 2. 块料墙裙:1500mm (600*600mm)	m2	383.32			
80	011102003006	块料楼地面	1. 1选用图集:青09J2-53-地30 2. 800*800地砖、颜色甲方选定	m2	621.6			
81	011302001003	吊顶天棚	1. 选用图集:青19J2-194-棚46 2. 龙骨材料种类、规	m2	621.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 光华中学附属设施维修改造-土建

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、中距:轻钢龙骨. 铝扣板吊顶					
82	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:一道1.5厚合成高分子防水涂膜, 一道聚合物水泥防水砂浆	m2	621.6			
83	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:一道1.5厚合成高分子防水涂膜, 一道聚合物水泥防水砂浆	m2	47.22			
84	010501006002	混凝土止水带	1. 300高细石混凝土止水带	m3	2.4			
85	011505001002	洗漱台	1. 选用图集:青19J10-1-125 2. 面层为大理石 3. 台面距楼地面800mm	m2	7.92			
86	011505010002	镜面玻璃	1. 选用图集:青1910-2.54. 1. C 2. 镜面高1000mm	m2	13.2			
87	01B006	不锈钢小便池	1. 选用图集:青02J05-17-2 2. 长5700mm	个	4			
88	011210005002	成品隔断	1. 选用图集:青19J10-2-24-2 2. PVC千思板, 含不锈钢纸架, 3. 1800mm高	m2	297			
89	011701002008	脚手架	1. 脚手架	m2	1277.12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 光华中学附属设施维修改造-土建

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建 标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		50000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-土建

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-安装

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-安装 标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：光华中学附属设施维修改造-安装

标段：西宁市第一中学、光华中学附属设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：