

西宁市湟中区中医院改
造建设项目 工程

招标工程量清单


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目

1、工程概况：

本工程西宁市湟中区中医院改造建设项目。

2、工程招标范围：

2.1 招标清单内的全部内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 建设单位提供的施工图纸及建设单位交代需要考虑的因素；

3.2 清单依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013；

3.4《通用安装工程工程量计算规范》GB50855-2013；

3.5《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）；

3.6《青海省通用安装工程计价定额》（2020）；

3.7现行青海省建设工程造价管理部门颁发的相关计价管理文件、规定；

3.8国家有关的法律、法规、技术规范；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目-房屋
建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:断桥门 3. 具体做法及要求详见图纸:	樘	2			
2	010809004001	石材窗台板	包括: 拆除原有窗台板	m ²	5.94			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
3	011101005001	自流坪楼地面	1. 基层 :原有瓷砖 2. 面层材料种类:自流平水泥层	m ²	617.53			
4	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面(耐磨层厚0.5mm) 2. 基层:专用粘结剂 3. 具体做法要求详见图纸:	m ²	696.38			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:高H=100mm 厚度B=15mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢踢脚线	m	198.4			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011207001001	墙面装饰板	1. 墙体: 2. 美固钉(带塑料膨胀管): 3. 覆面龙骨 十字沉头自贡螺丝: 4. 基层材料种类、规格:12mm厚石膏板,基层阻燃处理 5. 面层材料品种、规格、颜色:铝板(专用胶粘贴), 包括:钛合金装饰条 6. 具体做法要求详见图纸: 7. 包括:铝板窗套	m ²	569.52			
7	011207001002	墙面装饰板	1. 墙体:	m ²	17.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目-房屋
建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 美固钉（带塑料膨胀管）： 3. 覆面龙骨 十字沉头自贡螺丝： 4. 基层材料种类、规格：基层阻燃处理 5. 面层材料品种、规格、颜色：6mm有机玻璃 6. 具体做法要求详见图纸：					
8	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 墙体： 2. 美固钉（带塑料膨胀管）： 3. 覆面龙骨 十字沉头自贡螺丝： 4. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板，基层阻燃处理 5. 面层材料品种、规格、颜色：铝板（专用胶粘贴），包括：钛合金装饰条 6. 具体做法要求详见图纸：	m2	59.28			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：承载龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶 3. 具体做法要求详见图纸：	m2	616.56			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砌体拆除 2. 具体要求详见图纸： 3. 建筑垃圾外运：运距投标单位自行考虑，包括：倒运	m3	178.44			
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	616.56			
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种	m2	200.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目-房屋
建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			类:拆除玻璃隔断 2.具体要求详见图纸: 3.建筑垃圾外运:运距 投标单位自行考虑,包 括:倒运					
13	011610001001	木门窗拆除	1. 洞口尺寸:900mm*2100mm 木门拆除 2. 具体要求详见图纸: 3. 建筑垃圾外运:运距 投标单位自行考虑,包 括:倒运	樘	11			
14	011610002001	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1500mm*2400mm 钢质门 2. 建筑垃圾外运:运距 投标单位自行考虑,包 括:倒运	樘	2			
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手 池拆除,包括管道 2. 具体要求详见图纸: 3. 建筑垃圾外运:运距 投标单位自行考虑,包 括:倒运	个	12			
16	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:污水 池拆除,包括管道 2. 具体要求详见图纸: 3. 建筑垃圾外运:运距 投标单位自行考虑,包 括:倒运	个	12			
17	AB002	需拆除管材、线、 地面、墙面需修复 部位,等未列明细 材料,包括:倒运 、外运		项	1			
		分部小计						
		补充分部						
18	AB001	服务台	具体做法要求详见图纸 :	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目-房屋
建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区中医院改造建设项目—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	413.51			
2	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷设	m	735.78			
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷设	m	504.75			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装一位单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装两位单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三位单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:600*600 LED灯	套	44			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:射灯	套	8			
9	03B001	服务台软膜灯	1. 名称:服务台软膜灯	m ²	15			
10	03B002	配电箱增加钥匙节能开关	1. 名称:配电箱增加钥匙节能开关	套	1			
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.35m	个	26			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	30			
1	030502005001	双绞线	1. 名称:双绞线缆	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

