

湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

6301231005169

造价咨询人：_____

(单位盖章)

6301012257918

2024 年 5 月 12 日



湟源文庙（含高等小学
堂及劝学所）修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 5 月 12 日

复 核 时 间： 2025 年 5 月 12 日



编制说明

一、工程名称：湟源文庙（含高等小学堂级劝学所）修缮工程

二、主要建设内容：修缮包含：管理用房、过廊、大成殿、东西两庑、棂星门、戟门、外影壁、内影壁、校门、影门、曲径回廊、教室、影壁、所长室、藏书室、工作人员室、过廊及个院落地面。建筑面积约 969 平方米。本次工程内容主要包括屋面揭瓦、木基层制安、木构架整修、木装修补配、地面铺墁等。

三、编制依据

1、依据北京建工建筑设计研究院设计的《湟源文庙（含高等小学堂级劝学所）修缮工程修缮设计方案》；

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、定额《青海省房屋修缮工程消耗量定额与基价》（2016）、《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016）、《青海省仿古建筑工程消耗量定额与基价》（2016）等；

4、人工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工(2024) 388 号）；

5、主要材料价参西宁市《青海工程造价管理信息》2025 年第 2 期及当地市场价计入；

6、清单项目特征描述不祥，根据方案设计文件、施工经验做法及相关施工验收规范计入；清单描述与方案技术标准不一致的，以较优的技术标准计入；



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 湟源文庙修缮工程

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		东戟门						
		台基						
1	020701001001	台明	小停泥淌白台明 1. 剔除台基水泥抹面，月白灰重新勾缝。 2. 拆除、剔补更滑风化酥碱深度超过30mm的小停泥砖0.12m3， 埂干活，打点。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.8			
2	020201002001	踏步	小停泥砖立砌踏步 1. 剔除台阶灰缝脱灰等。 2. 更换风化酥碱的小停泥砖0.06m3，月白灰重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.5			
3	011605001001	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	1.95			
4	020703001001	散水	小停泥细埂散水 1. 小停泥一顺出细埂散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.1			
5	020703002001	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层 2. 现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护	m	8.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 湟源文庙修缮工程

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等全部内容。					
		分部小计						
		大木架						
6	020514001001	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm; 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
7	020514001002	木檩修补	1. 檐檩Φ190 1根 2. 檐檩干缩开裂，宽度2-3mm; 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
		分部小计						
		屋面						
8	020505007001	飞椽	1. 拆除、更换糟糟朽飞椽6根。 2. 安装飞椽80*80， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	13			
9	020505004001	檐椽	1. 拆除、更换糟糟朽檐椽7根。 2. 安装檐椽Φ80	根	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
10	020508025001	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
11	020602001001	灰泥背	1. 拆除原有的灰泥背 2. 按传统做法重做灰泥背。 3. 掺灰泥背,厚 60mm~120mm,分层苦抹,护板灰10mm 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
12	020602001002	瓦屋面	挑顶修缮，掺灰泥瓦屋面 1. 10号筒板瓦屋面，拆除、补配破损的瓦，重新安装。 2. 剔补更换筒瓦、底瓦各50%， 3. 大麻刀青灰背厚30，分层扎实 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
13	020508028001	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装博缝板；	m2	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			剔补、更换糟朽的博缝板50%；刷防腐涂料、刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		分部小计						
		西戟门						
		台基						
14	020701001002	台明	小停泥滴白台明 1. 剔除台基水泥抹面，月白灰重新勾缝。 2. 剔补更换风化酥碱的小停泥砖0.13m3，墁干活，打点。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.8			
15	020201002002	踏步	小停泥砖立砌踏步 1. 剔除台阶灰缝脱灰等。 2. 更换风化酥碱的小停泥砖面层0.6m2， 3. 月白灰重新勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.5			
16	011605001002	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	1.95			
17	020703001002	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥一顺出细墁散水，总宽280	m2	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
18	020703002002	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层 2. 现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	7.2			
		分部小计						
		大木架						
19	020514001003	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于2mm; 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
20	020514001004	木檩修补	1. 檐檩Φ190 1根 2. 檐檩干缩开裂，宽度2-3mm; 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理; 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	1			
		分部小计						
		屋面						
21	020505007002	飞椽	1. 拆除、更换糟糟朽飞椽7根。	根	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装飞椽80*80， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
22	020505004002	檐椽	1. 拆除、更换糟朽檐椽7根。 2. 安装檐椽Φ80 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	13			
23	020508025002	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
24	020602001003	灰泥背	1. 拆除原有的灰泥背 2. 按传统做法重做灰泥背。 3. 掺灰泥背,厚 60mm~120mm,分层苦抹,护板灰厚10mm 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
25	020602001004	瓦屋面	挑顶修缮 1. 10号筒板瓦屋面，拆除、重新安装。 2. 剔补、更换破损的筒瓦、底瓦各40%。 3. 拆除物外运及现场清	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
26	020508028002	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板60%，刷防腐涂料、刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	0.6			
		分部小计						
		分部小计						
		棂星门						
		台明及地面						
27	020201001001	块料面层勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	12.2			
28	020201001002	台帮	毛石台帮 1. 剔除毛石水泥勾缝，青灰浆重新勾缝。 2. 剔补更换风化小停泥砖0.2m3。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	10.8			
29	020201001003	砖角柱	台帮-小停泥砖淌白砖角柱 1. 剔补风化小停泥砖柱0.53m3，月白灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
30	020201008001	垂带	垂带 1. 剔除垂带水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.2			
31	020201009001	象眼	小停泥砖淌白象眼 1. 剔补更换象眼风化酥碱的小停泥砖0.1m3。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.5			
32	020701001003	细墁地面	细墁地面 1. 规格：220*220方砖心细墁地面，厚度60。 2. 拆除原地面水泥抹面及垫层8m2。 3. 拆除、更换风化地面方砖及粘接层26.5m2。 4. 3:7灰土垫层150mm厚一步夯实。 5. 拆除物外运及现场清理； 6. 符合方案设计要求。 7. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	26.5			
33	011605001003	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	15.6			
34	020703001003	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥一顺出细墁散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
35	020703002003	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm， 3:7灰土垫层。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	45.5			
		分部小计						
		墙体						
36	020801002001	小停泥砖下碱	部位：西立面、东立面 1. 拆除、剔补风化的小停泥砖0.7m2。 2. 剔补后期修补的滑粘泥抹面0.7m2。 3. 外刷改性广红浆下碱，月白灰勾缝；墁干活、打点。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.5			
37	020101001001	小停泥砖下碱	部位：内墙 1. 物理清洗被污染的墙面， 2. 拆除、剔补风化酥碱深的小停泥砖0.4m2。 3. 剔除后期修补滑粘泥抹面外刷改性广红浆下碱，月白灰重新勾缝。墁干活、打点。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	6.5			
38	020101001002	上身土坯墙	上身土坯墙 1. 规格：280*140*70。 2. 拆除原后期封堵门洞1.13m3。 3. 拆除原后期改制为水泥砖3.12m3，恢复土坯	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙； 4. 拆除、更换山尖破损的土坯墙0.6m3； 5. 部位：西立面、东立面。 6. 拆除物外运及现场清理 7. 符合方案设计要求。 8. 施工区域内成品保护等全部内容。					
39	020801001001	墙面抹灰	土坯墙 1. 铲抹 2. 重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	65			
40	020101001003	槛墙	方砖心槛墙 1. 规格：220*220。 2. 拆除、更换风化酥碱的方砖0.05m3。 3. 部位：南立面、北立面。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	0.2			
41	020101001004	小停泥砖墙	大枋子、线枋子 1. 规格：小停泥砖 2. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖0.06m3。 3. 部位：南立面、北立面 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	0.2			
42	020801001002	墙面抹灰	槛墙 1. 做立八字滑秸泥抹面 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。	m2	8.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
43	020801001003	墙面抹灰	内墙 1. 铲除、重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	15.5			
		分部小计						
		大木架						
44	020514001005	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm; 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	5			
45	020514001006	木檩修补	1. 檐檩Φ190 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-2mm; 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理; 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	4			
		分部小计						
		屋面						
46	020505007003	飞椽	1. 拆除、更换糟朽飞椽 2. 安装飞椽120*120, 3. 刷ACQ防腐涂料四	根	142			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
47	020505004003	檐椽	1. 拆除、更换糟朽檐椽 2. 安装檐椽Φ120 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	60			
48	020508025003	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	85			
49	020602001005	灰泥背	1. 拆除原有的灰泥背 2. 按传统做法重做灰泥背。 3. 掺灰泥背，厚 60mm~120mm，分层苦抹，护板灰10mm 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	85			
50	020602001006	瓦屋面	挑顶修缮，2号筒板瓦屋面 1. 拆除、更换破损的瓦，重新安装屋面。 2. 剔补、更换破损的筒瓦、底瓦50%，扣脊筒瓦40%。	m2	85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
51	020508028003	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装：剔补更换糟朽的博缝板50%，刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.2			
52	020508016001	连檐	1. 拆除、安装，更换腐朽的连檐，刷防腐涂料等 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	25			
53	020508018001	瓦口板	1. 拆除、安装，更换腐朽的瓦口，刷防腐涂料等 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	25			
		分部小计						
		分部小计						
		西庑房						
		台明及地面						
54	020206001001	花岗岩柱顶石	1. 拆除原改制为水泥柱顶石，补配花岗岩柱顶石。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	020201001004	蓝四丁砖阶条	蓝四丁砖阶条 1. 拆除、剔补原阶条水泥修补0.2m2。 2. 拆除、剔补原青石修补0.4m2。 3. 拆除、更换风化、酥碱的蓝四丁砖3.1m2。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.5			
56	020201001005	块料面层勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 3. 拆除物外运； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.2			
57	020201001006	台帮勾缝	毛石台帮 1. 剔除原水泥0.6m2。 2. 剔补风化小停泥砖0.15m3。 3. 剔除原水泥勾缝，重新青灰勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	11.8			
58	020201002003	踏步	蓝四丁砖立砌踏步 1. 更换风化酥碱蓝四丁砖踏步 3. 月白灰重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	9.5			
59	020201002004	踏步	花岗岩砚窝石 1. 剔除水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护	m2	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等全部内容。					
60	020201008002	垂带	蓝四丁砖垂带 1. 更换风化酥碱蓝四丁砖垂带0.13m2。 2. 剔除原水泥勾缝，青灰重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	0.5			
61	020201009002	象眼勾缝	蓝四丁淌白象眼 1. 剔补风化酥碱蓝四丁淌白象眼0.05m3，墁干活，打点。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.8			
62	020701001004	细墁地面	细墁地面 1. 规格：220*220方砖 细墁地面，厚度60。 2. 拆除、更换断裂、风化酥碱地面方砖及垫层18.06m2。 3. 3:7灰土垫层150mm厚一步夯实。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	19.2			
63	011605001004	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	7.5			
64	020703001004	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥一顺出细墁散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
65	020703002004	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	18.5			
		分部小计						
		墙体						
66	020801001004	墙面抹灰	土坯墙 1. 铲除、重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	102			
		分部小计						
		大木架						
67	020514001007	木柱修补	柱子墩接 1. 檐柱Φ220,1根 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	1			
68	020514001008	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等全部内容。					
69	020514001009	木檩修补	1. 檐檩Φ160 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-2mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
		分部小计						
		屋面						
70	020505004004	檐椽	1. 拆除、更换糟朽檐椽 2. 安装檐椽80*80 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	78			
71	020508025004	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	68			
72	010902001001	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。	m2	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
73	020601003001	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60 2. 拆除、重新安装面砖，利旧60%；安装筒瓦，利旧80%；安装青砖正脊，利旧70%，安装扣脊筒瓦，利旧70%；剔补滴水口6个； 3. 补配风化酥碱破损方砖26.5m ² 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	68			
74	020508028004	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板50%，刷防腐涂料、刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	3.5			
75	020508019001	封檐板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、剔补更换糟朽的封檐板60%，刷防腐涂料、刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	22			
		分部小计						
		装修						
76	020509001001	槅扇	1. 跟换糟朽、开裂、变形的槅扇门 2. 拆除物外运及现场清理；	m ²	25.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		分部小计						
		东庑房						
		台明及地面						
77	020201001007	蓝四丁砖阶条	蓝四丁砖阶条 1. 拆除、更换风化、酥碱的蓝四丁砖，勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.2			
78	020201001008	台帮勾缝	毛石台帮 1. 剔除原水泥0.4m2。 2. 剔补风化小停泥砖0.1m3，堰干活，打点。 3. 剔除原水泥勾缝，重新青灰勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.1			
79	020201002005	踏步	蓝四丁砖立砌踏步 1. 更换风化酥碱蓝四丁砖踏步0.62m2， 2. 月白灰重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	0.9			
80	020201002006	踏步	花岗岩硯窝石 1. 剔除水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等全部内容。					
81	020201008003	垂带	蓝四丁砖垂带 1. 更换风化酥碱蓝四丁砖垂带0.13m2。 2. 剔除原水泥勾缝，青灰重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	0.5			
82	020201009003	象眼勾缝	蓝四丁淌白象眼 1. 剔补风化酥碱蓝四丁淌白象眼0.05m3，堰干活，打点。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.5			
83	020701001005	细墁地面	细墁地面 1. 规格：220*220方砖 细墁地面，厚度60。 2. 拆除、更换断裂、风化酥碱地面方砖及垫层。 3. 3:7灰土垫层150mm厚一步夯实。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	20			
84	011605001005	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	6.2			
85	020703001005	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥褥子面细墁散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理	m2	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
86	020703002005	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	18.2			
		分部小计						
		墙体						
87	020801001005	墙面抹灰	土坯墙 1. 铲除、重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	102			
		分部小计						
		大木架						
88	020514001010	木柱修补	1. 檐柱Φ220 2. 柱与梁节点处脱开的扁铁重新拉结，开裂处采用木构件进行修补，刷漆等。 3. 加强对柱端偏移的检测。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	1			
89	020514001011	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理；	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
90	020514001012	木檩修补	1. 檐檩Φ160 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-2mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
		分部小计						
		屋面						
91	020505004005	檐椽	1. 拆除、更换糟糟朽檐椽 2. 安装檐椽80*80 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	55			
92	020508025005	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	68			
93	010902001002	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理；	m2	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
94	020601003002	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60 2. 拆除、重新安装面砖，利旧60%；安装筒瓦，利旧80%；安装青砖正脊，利旧80%，安装扣脊筒瓦，利旧80%；剔补滴水口6个； 3. 补配风化酥碱破损方砖26.5m2 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	68			
95	020508028005	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板50%，刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	3.2			
96	020508019002	封檐板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、更换糟朽的封檐板，利旧50% 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	21			
		分部小计						
		装修						
97	020509001002	槅扇	1. 跟换糟朽、开裂、变形的隔扇门 2. 拆除物外运及现场清理；	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		分部小计						
		大成殿						
		台明及地面						
98	020201001009	块料面层勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	5.5			
99	020201002007	踏跺	1. 剔除水泥勾缝，油灰重新勾缝 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	22.8			
100	020201009004	象眼勾缝	小停泥砖象眼 1. 剔补风化酥碱小停泥砖象眼0.05m3，慢干活，打点。 2. 剔除勾缝，重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.24			
101	020701001006	细墁地面	细墁地面 1. 规格：230*230方砖 细墁地面，厚度60。 2. 拆除、更换断裂、风化酥碱地面方砖及粘接层。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	48.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	020701001007	细墁地面	细墁地面 1. 重做后檐小停泥拐子锦地面。 2. 3:7灰土垫层一步夯实（150mm厚）。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	8.3			
103	011605001006	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	15.2			
104	020703001006	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥褥子面细墁散水，总宽420 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	15.2			
105	020703002006	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	18.8			
		分部小计						
		墙体						
106	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙面清理 2. 做防潮层1:2.5防水水泥砂浆（20mm厚） 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	19.2			
107	020801001006	墙面抹灰	1. 拆除外墙后贴的水泥面砖95.28m2 2. 铲抹、重做滑秸泥抹	m2	126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面外刷改性广红浆。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
108	020801001007	墙面抹灰	1. 内墙铲抹、重做白灰抹面。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	98.5			
109	020801001008	墙面抹灰	1. 山尖铲抹、重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	27.5			
110	020101001005	廊门筒子	1. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	0.82			
		分部小计						
		大木架						
111	020514001013	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm; 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
112	020514001014	木檩修补	1. 檐檩Φ400 2. 檐檩干缩开裂，宽度	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1-2mm; 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		屋面						
113	020505004006	檐椽	1. 拆除、更换糟糟朽檐椽 2. 安装檐椽Φ120 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	65			
114	020505007004	飞椽	1. 拆除、更换糟糟朽飞椽，利旧80%。 2. 安装飞椽120*120， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	215			
115	020508025006	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	172			
11	020602001007	灰泥	1. 拆除原有的灰泥背	m	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		背	2. 按传统做法重做灰泥背。 3. 掺灰泥背, 厚 60mm~120mm, 分层苦抹, 护板灰10mm 4. 拆除物外运及现场清理; 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	2	2			
117	020602001008	瓦屋面	挑顶修缮, 2号筒板瓦屋面 1. 拆除、重新安装瓦屋面, 安装筒瓦, 底瓦各利旧70%; 安装正脊, 安装扣脊筒瓦, 利旧60%; 安装垂脊, 利旧60%; 剔补滴水口6个; 剔补破损望兽1个; 剔补破损垂脊2个; 2. 拆除物外运及现场清理; 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	172			
118	020508028006	博缝板	1. 悬山式建筑, 博缝板厚度约20. 2. 拆除、安装; 剔补更换糟朽的博缝板50%; 刷漆等; 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	10.8			
119	010902007001	屋面檐沟	1. 0.8厚镀锌钢板檐沟	m	15			
		分部小计						
		装修						
120	020509001003	槅扇	1. 更换明间及西次间下槛 2. 更换糟朽, 变形的隔扇3扇 3. 拆除物外运及现场清理;	m2	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		分部小计						
		廊子						
		台明及地面						
121	020201001010	小停泥阶条	小停泥砖阶条 1. 拆除、剔补原阶条水泥抹面0.6m ² 。 2. 拆除、更换风化、酥碱的小停泥砖9.2m ² 。 3. 剔除水泥勾缝。青灰重新勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	9.8			
122	020201001011	台帮勾缝	毛石台帮 1. 剔除原水泥抹面1.2m ² 。 2. 剔补风化小停泥砖0.2m ³ ，堰干活，打点。 3. 剔除原水泥勾缝，重新青灰勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	16.42			
123	020701001008	细墁地面	细墁地面 1. 规格：230*230方砖 细墁地面，厚度60。 2. 拆除地面及垫层，其中：风化酥碱方砖地面25m ² ，拆除原改制青砖地面18m ² ，拆除原改制水泥地面34m ² 。 3. 恢复方砖细墁地面，3:7灰土垫层一步夯实（150mm厚），桐油钻	m ²	107.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			生。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
124	011605001007	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	4.85			
125	020703001007	散水	小停泥一顺出细墁散水 1. 小停泥一顺出细墁散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.85			
126	020703002007	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	17.86			
		分部小计						
		墙体						
127	020801001009	墙面抹灰	1. 内墙面剔补风化酥碱小停泥砖1m3 2. 铲抹、重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	88			
128	020801001010	墙面抹灰	1. 更换破损的土坯墙12.5m3，拆除原水泥砖22m2，拆除原封堵门洞3m3。 2. 墙身铲抹、重做滑秸	m2	118.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥抹面外刷改性广红浆。 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		大木架						
129	020514001015	木柱修补	柱子墩接 1. 檐柱Φ170, 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	6			
130	020514001016	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
131	020514001017	木檩修补	1. 檐檩Φ170 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-2mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面						
132	020505004007	檐椽	1. 拆除、更换糟朽檐椽 2. 安装檐椽Φ80 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	126			
133	020508025007	望板	1. 横铺木条望板，厚20mm 2. 拆除糟朽望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	140.1			
134	010902001003	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	140.1			
135	020601001001	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60 2. 拆除、重新安装面砖，利旧70%；安装筒瓦，利旧80%；剔补滴水口12个； 3. 补配风化酥碱破损方砖42m2 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。	m2	140.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
136	020508028007	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板50%；刷防腐涂料、刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	5.52			
137	020508019003	封檐板	1. 悬山式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、更换糟朽的封檐板50%，刷防腐涂料、刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	75			
		分部小计						
		装修						
138	020510001001	寻杖栏杆	1. 更换糟朽、变形的栏杆 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容	m	38.2			
		分部小计						
		分部小计						
		院落地面						
		二进院						
139	020701001009	细堰地面	小停泥砖拐子锦细堰地面 1. 整体揭堰，拆除后期改制水泥地面及垫层； 2. 恢复小停泥砖拐子锦地面，3:7灰土一步夯	m2	20.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湟源文庙修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：湟源文庙修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		校门						
		台基						
1	020201001012	块料面层勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	5.5			
2	020201008004	垂带	花岗岩垂带踏步 1. 剔除垂带水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 断裂垂带1块，粘修； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.85			
3	020701001010	方砖地面	方砖细墁地面 1. 规格：230*230方砖细墁地面，厚度60。 2. 拆除月台地面原改制水泥砖人字缝地面及垫层11.3m2，拆除原改制水泥地面及垫层12.52m2。 3. 重做方砖细墁地面，3:7灰土垫层150mm厚一步夯实，桐油钻生； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	25			
		分部小计						
		墙体						
4	020802001001	柱面修复勾缝	小停泥砖滴白十字缝砖柱 1. 剔除砖柱后期水泥抹面12m2； 2. 拆除、剔补风化酥碱的小停泥砖0.6m3；	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 月灰白修补勾缝，墁干活、打点； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
5	020801001011	墙面下碱修复勾缝	小停泥砖淌白十字缝下碱 1. 拆除后期水泥抹面8m ² ； 2. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖0.4m ³ ； 3. 月灰白修补勾缝，墁干活、打点； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	13.5			
6	020801001012	墙面上身修复勾缝	土坯砖墙面抹灰 1. 铲除后期水泥抹面7.64m ² ，重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆； 2. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖砖檐0.3m ³ ； 3. 拆除窗后期封堵2.44m ³ ； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	15.2			
7	020801001013	墙面抹灰	墙面抹灰刷浆 1. 部位：西立面 2. 墙面新做滑秸泥抹面，外刷改性广红浆； 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	22.6			
8	020801001014	墙面下碱	小停泥砖淌白十字缝下碱 1. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖1.23m ³ ； 2. 墁干活、打点；	m ²	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
9	020801001015	内墙面抹灰	墙面抹灰 1. 拆除原墙面抹灰层； 2. 墙面新做白灰抹面； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	65.2			
		分部小计						
		大木架						
10	020514001018	木柱修补	柱子墩接 1. 柱Φ220, 2根； 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
11	020514001019	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-2mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	5			
12	020514001020	木檩修补	1. 檩Φ220 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-2mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			脂粘接严实； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		屋面						
13	020411002001	檐椽	1. 拆除、更换安装糟朽的檐椽Φ60 2. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	110			
14	020508025008	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除、更换糟朽望板，重新铺望板， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	56			
15	010902001004	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	56			
16	020601003003	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60， 2. 拆除、重新安装面砖，利旧60%；剔补更换破损筒瓦80%；剔补排水口2个； 3. 更换、补配风化酥碱	m2	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			破损方砖22m2 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
17	020508019004	封檐板	1. 半厦式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、剔补更换糟朽的封檐板50%，刷防腐涂料，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	6.5			
		分部小计						
		装修						
18	020509012001	攒边门	1. 重做大门； 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.44			
		分部小计						
		分部小计						
		影门						
		台基						
19	020201001013	阶条石勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.2			
20	020701001011	方砖地面	方砖细墁地面 1. 规格：230*230方砖细墁地面，厚度60。 2. 拆除原水泥地面至夯土层。 3. 恢复方砖细墁地面，	m2	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3:7灰土垫层150mm厚一步夯实，桐油钻生； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		大木架						
21	020514001021	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于2-8mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
		分部小计						
		屋面						
22	020505004008	檐椽	1. 拆除、更换糟糟朽檐椽 2. 安装檐椽Φ60 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	25			
23	020505007005	飞椽	1. 拆除、更换糟糟朽飞椽，利旧70%。 2. 安装飞椽60*60， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	020508025009	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除、更换糟朽望板，重新铺望板， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	18.6			
25	020602001009	灰泥背	1. 拆除原有的灰泥背 2. 按传统做法重做灰泥背。 3. 掺灰泥背,厚 60mm~120mm, 分层苦抹；护板灰10mm 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	18.6			
26	020602001010	瓦屋面	挑顶修缮 1. 2号筒板瓦屋面，拆除，重新安装屋面。 2. 剔补更换筒瓦、底瓦60%；剔补更换扣脊筒瓦40%。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	18.6			
27	020508028008	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板50%； 刷防腐涂料、刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.6			
28	020508016002	连檐	1. 拆除、更换腐朽的连檐 2. 拆除物外运及现场清理；	m	8.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
29	020508018002	瓦口板	1. 拆除、更换腐朽的瓦口 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	8.2			
		分部小计						
		装修						
30	020509012002	攒边门	1. 重做大门； 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	10.75			
		分部小计						
		分部小计						
		曲径回廊						
		台基						
31	020201001014	阶条石勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	7.2			
32	020201002008	踏步	花岗岩踏步 1. 剔除原水泥抹面，拆除原铁质防滑条。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	8.8			
33	020201001015	台帮	毛石台帮 1. 剔除原水泥抹面1.5m 2。	m ²	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 剔补风化小停泥砖0.15m ² ，补配毛石台帮0.35m ³ 3. 剔除水泥勾缝，青灰重新勾缝。 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
34	020701001012	方砖地面	方砖细墁地面 1. 规格：230*230方砖细墁地面，厚度60。 2. 拆除原水泥地面及垫层。 3. 恢复方砖地面，3:7灰土垫层150mm厚一步夯实，桐油钻生； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	38.2			
35	011605001008	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m ²	4.2			
36	020703001008	散水	小停泥细墁散水 1. 小停泥一顺出细墁散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	4.2			
37	020703002008	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层 2. 现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	13.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙体						
38	020801001016	墙面修复勾缝	土坯砖墙面抹灰 1. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖0.6m3; 2. 铲抹，重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆; 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	58			
39	020801001017	墙面抹灰刷浆	墙面抹面 1. 墙面新做滑秸泥抹面，外刷改性广红浆; 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	95			
		分部小计						
		大木架						
40	020514001022	木柱修补	柱子墩接 1. 柱Φ200 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
41	020514001023	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-5mm; 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
42	020514001024	木檩修补	1. 檩Φ200	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 檐檩干缩开裂，宽度1-5mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
		分部小计						
		屋面						
43	020411002002	檐椽	1. 拆除、更换安装糟朽的檐椽Φ70 2. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	78			
44	020508025010	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除、更换糟朽望板，重新铺望板， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	55.6			
45	010902001005	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	55.6			
46	020601003004	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60，拆	m2	55.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			除、重新安装面砖， 2. 剔补更换破损方砖30%；剔补更换筒瓦20%；剔补更换滴水口8个； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
47	020508019005	封檐板	1. 半厦式建筑，博缝板厚度约20。 2. 拆除、安装封檐板；剔补更换糟朽封檐板60%，刷涂料、刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	28.5			
		分部小计						
		装修						
48	020510001002	寻杖栏杆	1. 更换糟朽、变形的栏杆 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容	m	21			
		分部小计						
		分部小计						
		教室						
		台基						
49	020201001016	阶条石勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.2			
50	020201001017	台帮	小停泥淌白十字缝台帮	m2	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 剔补风化酥碱小停泥砖0.08m3。 2. 剔除水泥勾缝，月白灰浆重新勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
51	020201008005	垂带	花岗岩垂带踏步 1. 剔除垂带水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	5.2			
52	020201009005	象眼	小停泥砖淌白象眼 1. 剔补象眼风化酥碱的小停泥砖0.07m3。 2. 勾缝。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	1.2			
53	020701001013	方砖地面	方砖细墁地面 1. 规格：230*230方砖细墁地面，厚度60。 2. 拆除原水泥地面及垫层50m2，拆除原改制水泥砖拐子锦地面及垫层32m2。 3. 恢复方砖细墁地面，3:7灰土垫层150mm厚一步夯实，桐油钻生； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	82			
		分部小计						
		墙体						
54	020801001018	墙面修复勾缝	小停泥砖淌白十字缝下	m2	81.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			碱 1. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖0.65m3; 2. 铲抹29.78m2。 3. 重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
55	020801001019	墙面修复勾缝	土坯砖墙面抹灰 1. 拆除、修复风化酥碱小停泥砖1.8m3; 2. 铲抹，重做滑秸泥抹面，外刷改性广红浆； 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	48.6			
56	020801001020	墙面抹灰	墙面抹灰 1. 剔除原墙面脱落、污染严重抹灰层； 2. 墙面新做白灰抹面； 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	95.5			
		分部小计						
		大木架						
57	020501001001	圆柱修复	柱子墩接 1. 柱Φ200 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	2			
		分部小计						
		屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	020411002003	檐椽	1. 拆除、更换安装糟朽的檐椽Φ80 2. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	152			
59	020508025011	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除、更换糟朽望板，重新铺望板， 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	92			
60	010902001006	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	92			
61	020601003005	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60，拆除、重新安装面砖， 2. 剔补更换破损方砖40%；剔补更换筒瓦30%；剔补更换滴水口6个； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	92			
62	020508028009	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板50%； 刷防腐涂料、刷漆等；	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
63	020508019006	封檐板	1. 半厦式建筑，封檐板厚度约20。 2. 拆除、安装封檐板，剔补更换糟朽封檐板50%，刷防腐涂料，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	17.6			
		分部小计						
		装修						
64	020509012003	攒边门	1. 重做大门； 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.7			
		分部小计						
		分部小计						
		影壁						
		影壁						
65	011201003001	墙面勾缝	1. 剔除原影壁水泥抹面 2. 8m2， 2. 拆除、剔补风化酥碱影壁砖0.2m3， 3. 月灰白重新勾缝，垠干活，打点 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	6.8			
66	020108001001	壁（墙）心	1. 更换风化酥碱砖椽2.33m，更换风化酥碱的花池砖2.89m2	m3	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 月灰白勾缝 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
67	020602001011	筒瓦屋面	1. 更换屋面破损筒瓦 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.05			
		分部小计						
		分部小计						
		院落地面						
		院落地面						
68	020701001014	细墁地面	小停泥砖拐子锦细墁地面 1. 拆除原改水泥地面及水泥砖人字缝地面及垫层， 2. 恢复小停泥砖拐子锦地面，3:7灰土垫层150mm厚一步夯实。 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	22.8			
		分部小计						
		分部小计						
		脚手架及成品保护						
69	021001001013	综合脚手架	1. 工程名称: 脚手架 2. 含室内外装饰用脚手架、苦背铺瓦用外脚手架等全部施工内容	项	1			
70	02B013	现场成品保护措施费用	1. 含施工区围护等全部内容	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高等小学堂修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：高等小学堂修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工作人员室						
		台基						
1	020201001018	阶条石勾缝	归安阶条石 1. 剔除阶条石原水泥勾缝，油灰重新勾缝； 2. 原有花岗岩阶条石移位归安1块（阶条石利旧）； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	9.2			
2	020201001019	毛石台帮勾缝	1. 剔除台帮毛石水泥勾缝 2. 青灰重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	5.5			
3	020201008006	垂带踏步	1. 剔除原水泥勾缝 2. 油灰重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	9.2			
4	020201009006	象眼	1. 剔除象眼水泥抹面 2. 粍干活、打点 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	0.8			
5	020701001015	方砖地面	方砖细粍地面 1. 规格：230*230方砖 细粍地面，厚度60. 2. 拆除月台地面原改为水泥砖人字缝地面及垫层，室内原改为水泥砖人字缝及瓷砖地面及垫层 3. 3:7灰土垫层150mm厚 一步夯实，桐油钻生；	m2	121			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容					
		分部小计						
		墙体						
6	020801001021	墙面抹灰涂料	部位：外墙北立面 1. 墙面铲抹 2. 重做改性广红浆墙面 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	32			
7	020801001022	墙面抹灰涂料	部位：内墙面 1. 墙面铲抹 2. 重做墙面白灰罩面 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	217			
		分部小计						
		屋面						
8	020505004009	檐椽	1. 拆除、更换糟朽圆椽 2. 安装圆檐Φ100 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	104			
9	020508025012	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除望板，更换糟朽后檐望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。	m2	145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
10	020602001011	灰泥背	1. 拆除原土灰泥背，按传统做法重做灰泥背。 2. 苦泥灰背，分三次苦齐，总厚平均约 90mm~120mm之间，泥灰背每层苦好后待其基本干燥后再苦下一层，每层均须拍实抹平。护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	145			
11	020602001012	瓦屋面	硬山式建筑，2号筒板瓦屋面， 1. 挑顶修缮，拆除、安装瓦屋面。 2. 剔补更换破损筒瓦40%；剔补更换破损底瓦30%；剔补更换破损勾头滴水30%；剔补更换砖椽30%； 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	145			
		分部小计						
		分部小计						
		藏书室						
		台基						
12	020201001020	块料面层勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.5			
13	020201001021	台帮	毛石台帮	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 剔除毛石水泥勾缝，青灰浆重新勾缝。 2. 拆除、剔补风化酥碱小停泥砖0.1m3， 堰干活，打点 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容					
14	020201008007	垂带、踏步	1. 剔除垂带踏步水泥勾缝 2. 油灰重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	7.2			
15	020201009007	象眼	1. 剔除象眼水泥抹面 2. 拆除、剔补更换风化酥碱小停泥砖0.15m3， 堰干活、打点 3. 月灰白重新勾缝 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	2.5			
16	020701001016	方砖地面	方砖地面 1. 规格：230*230方砖地面60厚 2. 拆除原改制水泥砖地面及垫层 3. 重做方砖细堰地面，3:7灰土一步夯实（150mm厚），桐油钻生。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	25			
17	020512001001	木地板	1. 拆除、更换糟朽的木地板 2. 拆除物外运及现场清	m2	43.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
18	011605001009	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	6.8			
19	020703001009	散水	小停泥细堰散水 1. 小停泥一顺出细堰散水，总宽280 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	6.8			
20	020703002009	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	18.5			
		分部小计						
		墙体						
21	011201003002	墙面勾缝	1. 剔除槛墙原水泥抹面，月白灰重新勾缝 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	5.2			
22	010401003001	槛墙修复	1. 拆除、剔补更换风化酥碱的墙体 2. 墙面裂缝灌桃花浆1.5m，青灰勾缝 3. 剔补更换风化酥碱方砖心0.85m2、线枋子17.96m、踏板0.58m； 4. 拆除物外运及现场清理；	m3	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
23	020801001023	槛墙墙面抹灰涂料	1. 墙面铲抹，重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	27			
24	020801001024	外墙面抹灰涂料	1. 墙面铲抹，重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	55			
25	020801001025	墙面抹灰涂料	部位：内墙面 1. 墙面铲抹，重做墙面白灰抹面 2. 拆除物外运及现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m ²	148.5			
		分部小计						
		大木架						
26	020514001025	木柱修补	柱子墩接 1. 柱Φ210 2. 剔除、修复糟朽柱根，高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	3			
27	020514001026	梁枋修补	1. 檐枋干缩开裂宽度小于1-5mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实。	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
28	020514001027	木檩修补	1. 檩Φ200 2. 檐檩干缩开裂，宽度1-5mm； 3. 开裂构件木材嵌补修整，刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实； 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	5			
		分部小计						
		屋面						
29	020505004010	檐椽	1. 拆除、更换糟糟朽圆椽 2. 安装圆檐Φ100 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	80			
30	020508025013	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除望板，补配糟朽后檐望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	138			
31	010902001007	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm	m2	138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
32	020601001002	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60，拆除、重新安装面砖， 2. 剔补更换破损方砖30%；剔补更换筒瓦40%；剔补更换滴水口6个； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	138			
33	020508028010	博缝板	1. 悬山式建筑，博缝板20mm 2. 拆除、安装；剔补更换糟朽的博缝板 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	4.2			
34	020508019007	封檐板	1. 悬山式建筑，封檐板厚度约20。 2. 拆除、安装封檐板，剔补更换糟朽的封檐板30% 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	26.5			
		分部小计						
		分部小计						
		所长室						
		台基						
35	020201001022	花岗岩阶条石	1. 拆除原水泥砖阶条石1.5m，剔补更换花岗岩	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			阶条石1.5m 2. 拆除物外运及现场清理; 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。					
36	020201001026	花岗岩阶条石勾缝	1. 剔除水泥勾缝，油灰重新勾缝 2. 拆除物外运及现场清理; 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	7.56			
37	020201001023	台帮勾缝	1. 剔除台帮毛石水泥勾缝 2. 剔补风化酥碱小停泥砖0.1m3，堰干活，打点 3. 拆除物外运及现场清理; 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	3.1			
38	050307016001	花池	1. 更换花池小停泥砖，月白灰重新勾缝，堰干活，打点 2. 拆除物外运及现场清理; 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m3	4.05			
39	020201008008	垂带、踏步	1. 剔除花岗岩垂带踏步水泥勾缝，青灰重新勾缝 2. 拆除物外运及现场清理; 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	15.8			
40	020201009008	象眼	1. 剔补风化酥碱小停泥砖0.22m3 2. 剔除水泥勾缝，月灰白重新勾缝，堰干活、打点 3. 拆除物外运及现场清	m2	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。					
41	011605001010	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	7.5			
42	020703001010	散水	小停泥细堰散水 1. 小停泥一顺出细堰散水，总宽420 2. 150mm厚3:7灰土垫层一步夯实，桐油钻生。 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	7.5			
43	020703002010	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 现场清理； 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	22			
		分部小计						
		墙体						
44	020801001026	墙面抹灰涂料	部位：内墙面 1. 拆除原墙面贴壁纸 2. 重做墙面白灰抹面 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	225			
		分部小计						
		屋面						
45	020505004011	圆椽	1. 拆除、更换糟糟朽圆椽 2. 安装圆檐Φ100 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清	根	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。					
46	020508025014	望板	1. 横铺望板，厚20mm 2. 拆除望板，补配糟朽后檐望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	65			
47	010902001008	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	65			
48	020601003006	方砖屋面	掺灰泥瓦方砖屋面 1. 挑顶修缮，方砖屋面220*220，厚60，拆除、重新安装面砖， 2. 剔补更换破损方砖30%；剔补更换筒瓦40%；剔补更换滴水口5个； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	65			
49	020508019008	封檐板	1. 悬山式建筑，封檐板厚度约20。 2. 拆除、安装封檐板，剔补更换糟朽的封檐板30% 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	010902004001	屋面排水管	1. 更换后檐PVC排水管	m	20			
		分部小计						
		分部小计						
		假檐走廊						
		台基						
51	020201001024	阶条石勾缝	花岗岩阶条石 1. 剔除阶条石水泥勾缝，油灰重新勾缝。 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	13.2			
52	020201001025	台帮勾缝	1. 剔补风化酥碱小停泥砖0.2m3，堰干活，打点 2. 剔除台帮水泥勾缝，青灰重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	8.3			
53	020701001017	方砖地面	方砖地面 1. 规格：230*230方砖地面 60厚 2. 拆除后期改制水泥地面及水泥砖十字缝地面及垫层 3. 重做方砖细堰地面，3:7灰土一步夯实（150mm厚），桐油钻生。 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	120.2			
54	011605001011	散水垫层拆除	1. 拆除散水垫层100mm厚 2. 现场清理及垃圾外运等 3. 施工区域内成品保护	m2	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等全部内容					
55	020703001011	散水	小停泥细堰散水 1. 小停泥一顺出细堰散水，总宽280 2. 3:7灰土一步夯实150mm厚 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	19.2			
56	020703002011	细砖牙子	1. 小停泥砖牙子70mm，3:7灰土垫层。 2. 符合方案设计要求。 3. 现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	57			
		分部小计						
		墙体						
57	020801002002	墙面下碱勾缝	1. 拆除、补配更换下碱风化酥碱小停泥砖0.8m3，堰干活，打点 2. 剔除下碱水泥勾缝，油灰重新勾缝 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	35.9			
58	020801001027	墙面抹灰涂料	1. 上身墙面铲抹，重做滑秸泥抹面外刷改性广红浆 2. 拆除物外运及现场清理 3. 符合方案设计要求。 4. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	171.9			
		分部小计						
		大木架						
59	020514001028	柱子墩接修补	1. 柱Φ170 2. 柱根糟朽，拆除，补配柱根	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 柱子墩接高度700mm，打铁箍两道，刷漆等 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容					
60	020514001029	梁架修补	1. 梁架开裂宽度1-5mm，剔除干净 2. 开裂构件木材嵌补修整、刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	根	2			
61	020514001030	木檩修补	1. 檩Φ150，檐檩干缩开裂宽度1-5mm； 2. 开裂构件木材嵌补修整、刷漆等，用干燥木材按所需形状及尺寸修补修整，并用环氧树脂粘接严实 3. 拆除物外运及现场清理 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	根	1			
		分部小计						
		屋面						
62	020505004012	圆椽	1. 拆除、更换糟朽圆椽 2. 安装圆檐Φ100 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等 4. 拆除物外运及现场清理； 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	根	149			
6	020508025015	望	1. 横铺望板，厚20mm	m	144.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		板	2. 拆除望板，补配糟朽后檐望板，重新铺望板 3. 刷ACQ防腐涂料四道，刷漆等； 4. 拆除物外运及现场清理 5. 符合方案设计要求。 6. 施工区域内成品保护等全部内容。	2	2			
64	010902001009	屋面卷材防水	1. 望板上增加玛蹄脂玻璃纤维布（两布三油）防水层 2. 护板灰10mm 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	144.22			
65	020601003007	方砖屋面	挑顶修缮，掺灰泥瓦方砖屋面 1. 方砖屋面220*220，厚60，拆除、重新安装面砖 2. 剔补更换破损方砖30%；剔补更换破损筒瓦20%； 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m2	144.22			
66	020508019009	封檐板	1. 悬山式建筑，封檐板厚度约20。 2. 拆除、安装封檐板，剔补更换糟朽的封檐板50% 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容。	m	52			
		分部小计						
		装修						
67	020510001003	寻杖栏杆	1. 拆除、安装更换槽	m	31.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			朽、变形的栏杆 2. 刷漆等 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容					
		分部小计						
		分部小计						
		院落地面						
		一进院						
68	020701001018	细墁地面	小停泥砖拐子锦细墁地面 1. 整体揭墁，拆除后期改制水泥砖十字缝面层及垫层， 2. 恢复小停泥砖拐子锦地面，3:7灰土一步夯实（150mm厚） 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	42			
		分部小计						
		二进院						
69	020701001019	细墁地面	小停泥砖拐子锦细墁地面 1. 整体揭墁，拆除后期改制水泥地面及垫层； 2. 恢复小停泥砖拐子锦地面，3:7灰土一步夯实（150mm厚） 3. 拆除物外运及现场清理； 4. 符合方案设计要求。 5. 施工区域内成品保护等全部内容	m2	70			
		分部小计						
		分部小计						
		脚手架及成品保护						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：劝学所修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：劝学所修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：劝学所修缮工程

标段：湟源文庙（含高等小学堂及劝学所）修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：