

共和县甘地乡甘地村种植建设项目

工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)

法 定 代 表 人 _____ (签字盖章)
(或委托代理人)：_____

咨 询 单 位 法 _____ (签字盖章)
定 代 表 人：_____

造 价 工 程 师 及 _____ (签字盖执业专业章)
注 册 证 号：_____

编 制 时 间：_____ 2025年05月28日

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：共和县甘地乡甘地村种植建设项目
- 2、改建斗渠 5 条，长 2123m;改建农渠 88 条，总长 14219m;配套渠系建筑物 1041 座，其中：斗门 89 座，农口 910 座，桥涵 42 座。

二、编制依据

- 1、本项目设计文件；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、青水建【2016】179 号《关于调整 青海省水利水电工程营业税改增值税计价依据的通知 》以及水利部办公厅办财务函〔2019〕448 号文《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知 》进行编制；
- 4、工程单价包括直接工程费（直接费、其他直接费、现场经费）、间接费、计划利润、税金和差价。
- 5、工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。
- 6、本说明未尽事项按国家相关规范规定及招标文件执行。

注：工程量清单中座、个、套、处相对应的清单工程量为总量，如有异议，在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

分类分项工程量清单

工程名称：共和县甘地乡甘地村种植建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		第一部分 建筑工程					
1.1		渠道	m	16342			
1.1.1		斗渠（0.5*0.45m）	m	2123			
1.1.1.1	500101003001	机械开挖Ⅳ级土	m3	793.58			
1.1.1.2	500101003002	人工开挖渠道Ⅲ级土	m3	340.1			
1.1.1.3	500103001001	原砼渠道拆除破碎及回填夯实	m3	8			
1.1.1.4	500103001002	机械回填夯实利用土	m3	484.04			
1.1.1.5	500103001003	余土回填夯实	m3	564.22			
1.1.1.6	500109001001	C25F150W4现浇砼U型渠道	m3	339.68			
1.1.1.7	AB001	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	42.46			
1.1.1.8	AB002	双组份聚硫密封膏	kg	1358.72			
1.1.2		农渠（0.43*0.40m）	m	14219			
1.1.2.1	500101002001	机械开挖Ⅲ级土	m3	4429.22			
1.1.2.2	500101003003	人工开挖渠道Ⅲ级土	m3	1898.24			
1.1.2.3	500103001004	机械回填夯实利用土	m3	2502.54			
1.1.2.4	500103001005	余土回填夯实	m3	3383.29			
1.1.2.5	500109001002	C25F150W4现浇砼U型渠道	m3	2132.85			
1.1.2.6	AB003	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	266.61			
1.1.2.7	AB004	双组份聚硫密封膏	kg	8531.4			
1.2		渠系建筑物	座				
1.2.1		斗门	座	89			
1.2.1.1	500101002002	机械开挖Ⅲ级土	m3	284.8			
1.2.1.2	500101002005	人工挖沟槽Ⅲ级土	m3	85.44			
1.2.1.3	500103001006	机械回填夯实利用土	m3	306.16			
1.2.1.4	500103001007	基础回填（2遍）	m3	256.32			
1.2.1.5	500109001003	C20现浇砼垫层	m3	32.04			

分类分项工程量清单

工程名称：共和县甘地乡甘地村种植建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.6	500109001004	C25F150W4现浇砼边墙	m3	120.15			
1.2.1.7	500109001005	C25F150W4现浇砼底板	m3	104.13			
1.2.1.8	500109008001	651止水带	m	364.9			
1.2.1.9	500111002001	一体式钢板闸门 (0.45×0.5m)	座	89			
1.2.1.10	500111002002	一体式钢板闸门 (0.43×0.4m)	座	89			
1.2.2		农口	座	910			
1.2.2.1	500101002003	机械开挖III级土	m3	391.3			
1.2.2.2	500101002006	人工挖坑柱III级土	m3	100.1			
1.2.2.3	500103001008	人工回填夯实利用土	m3	273			
1.2.2.4	500109001006	C25F150W4现浇砼边墙	m3	118.3			
1.2.2.5	500109001007	C25F150W4现浇砼底板	m3	109.2			
1.2.2.6	500111002003	一体式钢板闸门 (0.43×0.4m)	座	910			
1.2.3		桥涵	座	42			
1.2.3.1	500101002004	机械开挖III级土	m3	453.6			
1.2.3.2	500101002007	人工挖坑柱III级土	m3	113.4			
1.2.3.3	500103001009	机械回填夯实利用土	m3	386.4			
1.2.3.4	500103001010	原土夯实	m3	634.2			
1.2.3.5	500112004001	DN400预制混凝土管	m	210			
1.2.3.6	500109001008	C25F150现浇砼镇墩	m3	94.5			
1.2.3.7	500109001009	C20现浇砼基础	m3	129.36			
1.2.3.8	500109008002	651止水带	m	54.6			
1.2.3.9	500109008003	止水胶	kg	63			
1.2.3.10	AB005	聚乙烯闭孔泡沫板 (厚2cm, 120kg/m3)	m2	33.6			
		合计					

招标人供应材料价格汇总表

工程名称：共和县甘地乡甘地村种植建设项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

工程名称：共和县甘地乡甘地村种植建设项目

第1页 共1页

[illegible]