

海晏县寄宿制民族小学基础设施升级改造建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

封-1

海晏县寄宿制民族小学
基础设施升级改造建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

编制说明

1. 清单依据 GB 50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》。
2. 定额依据 2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省通用安装工程计价定额》《青海省市政工程计价定额》、《青海省园林绿化工程计价定额》等。
3. 规费按照青建工【2019】361 号文件执行。
4. 工伤保险执行青建工【2019】361 号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》。
5. 安全文明施工费按照青建工【2020】255 号文件执行。
6. 青建工【2024】388 号文《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。
7. 税金按青建工〔2019〕116 号调整通知。
8. 材料价格按照青海省建设工程造价管理总站颁布的《青海工程造价管理信息》2025 年第一期海晏县材料指导价及市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县寄宿制民族小学基础设施升级改造
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		改造室外道路硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 原道路塌陷拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m ²	900			
2	040203007001	混凝土路面	1. C25混凝土200厚混凝土面层，(分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，留缝10~15用沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝) 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚级配砂 4. 平整地面后碾压，压实系数大于0.93(环刀取样)	m ²	900			
3	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨混凝土路面 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m ²	8451			
4	040203006001	沥青混凝土路面	1. 5cm细粒式沥青混凝土(AC-13C改性) 2. 粘层油 3. 沥青抗裂贴 4. 原水泥混凝土路面破损修复	m ²	8451			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 石质路缘石 2. 含垫层	m	2420			
		分部小计						
		广场铺装						
6	041001004002	铣刨混凝土地面	1. 铣刨混凝土地面 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m ²	4960			
7	040203008001	广场铺装	1. 块料品种、规格:花岗岩600*600*20mm，1:2水泥砂浆填缝 2. 表面平整30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 界面涂刷界面剂(水泥基粘结剂)	m ²	4960			
		分部小计						
		围墙						
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m ³	234			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县寄宿制民族小学基础设施升级改造
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 挖土深度:1.3m					
9	040103001001	回填方	1. 原土回填	m ³	175.54			
10	040103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m ³	58.46			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	28.8			
12	011702001001	带形基础	1. 模板	m ²	72			
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25水泥砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	23.76			
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m ³	62.39			
15	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:2.5厚水泥砂浆加5%	m ²	28.8			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	542.4			
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 刮腻子要求:满刮普通耐水腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸乳胶漆两遍	m ²	542.4			
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.91			
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.53			
20	011702005001	基础梁	1. 模板	m ²	57.6			
21	011702003001	构造柱	1. 模板	m ²	42.24			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ12	t	0.603			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 φ6	t	0.196			
24	011701002001	外脚手架		m ²	52.8			
		分部小计						
		绿化						
25	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m ³	350			
26	040103002003	余方弃置	1. 运距自行考虑	m ³	350			
27	050101010001	整理绿化用地		m ²	500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海晏县寄宿制民族小学基础设施升级改造
建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	050101009001	种植土回（换）填	1. 详见图纸	m ³	350				
29	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1. 草籽混合播种	m ²	500				
30	050102001006	栽植乔木	1. 种类：青海云杉 2. 株高、冠径：1.2m；1.0-1.5	株	14				
31	050102001007	栽植乔木	1. 种类：丁香 2. 株高、胸径：3.5-4.0m；φ4.0-5.0cm	株	4				
32	050102001005	栽植乔木	1. 种类：海棠 2. 株高、胸径：2.5-3.5m；φ5.0-6.0cm	株	4				
33	050102002002	栽植灌木	1. 种类：榆叶梅 2. 株高、胸径：2.5-3.5m；φ5.0-6.0cm	株	6				
34	050102002001	栽植灌木	1. 种类：丁香球 2. 高度、冠幅：2.5m；2.0m 3. 二十分枝以上	墩	11				
		分部小计							
		室外雨水管网							
35	040201022001	排水沟	1. 详见：青19J5-2-10	m	190				
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类	m ³	1416				
37	040103001002	回填方	1. 原土回填	m ³	531				
38	040103002002	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m ³	885				
39	040501001001	混凝土管	1. 规格：DN300	m	590				
40	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：中粗砂	m ³	843.3				
41	040504002001	混凝土井	1. 详见06MS201-3-12	座	22				
42	040504009001	雨水口	1. 详见05S518	座	30				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

