

送



吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目
招标工程量清单

招标人：刚察县农牧水利和科技局
(单位盖章)

造价咨询人：青海洲锦工程项目管理有限公司
(单位盖章)



2025年06月17日

返



吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目
招标工程量清单

招标人：刚察县农牧水利和科技局
(单位盖章)

造价咨询人：青海洲锦工程项目管理有限公司
(单位公章)



法定代理人
或其授权人：李秀太
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：李洪峰
(签字或盖章)



编制人：王铭晋
(造价工程师签字盖专用章)



复核人：雷沛云
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年06月17日

复核时间：2025年06月17日

编制说明

一、工程概况：

工程概况：本工程为吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目，项目建设地点为刚察县，主要建设内容为：1) 羊棚:地上建筑耐火等级为二级，建筑物抗震设防烈度为:7 度(0.15g,第二组)，砌体结构+三角形钢屋架，羊棚 2 栋，建筑面积:350 平方米，地上一层、层高为 3.30m，室内外高差 0.15m；2) 兽医兽药室，地上建筑耐火等级为二级，建筑物抗震设防烈度为:7 度(0.15g,第二组)，砌体结构，建筑规模:60 平方米，建筑层数:层高 3.30 米，地上 1 层，室内外高差 0.30m；3) 饲料加工车间，耐火等级:地上建筑耐火等级为二级;建筑物抗震设防烈为:7 度，建筑结构类型:钢结构，建筑规模:150 平方米，建筑层数:地上一层、层高为 6.00m，室内外高差 0.15m；4) 隔离舍，总建筑面积为 50 平方米，本工程地上一层,层高为 3.60 米,室内外高差 0.1 米,檐口高度 3.50 米),结构形式为砌体结构+钢结构；5) 堆粪场，总建筑面积为 50 平方米，本工程地上一层,层高为 3.60 米,室内外高差 0.15 米,结构形式为砌体结构+钢结构,设计使用年限为 25 年；6) 水井泵房，地上建筑耐火等级为二级，建筑物抗震设防烈度为:7 度(0.15g,第二组)，建筑结构类型:轻钢结构，建筑规模:23.92 平方米，建筑层数:地上一层、层高为 3m，室内外高差 0.15m；7) 室外总图工程。

二、编制依据：

1.1 由建设单位提供的施工图纸及可研方案为依据；

1.2 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

1.3 2020 年《青海省建筑与装饰工程计价定额》、2020 年《青海省通用安装工程计价定额》；

1.4 取费：海拔 3000-3500m；

1.5 青建工【2019】116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

1.6 青建工【2024】388 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

1.7 青建工【2022】222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

1.8 青建工【2019】361 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》；

1.9 材料差价依据：执行 2025 年《青海工程造价管理信息》第 2 期刚察县材料指导价及市场价。

2、其他说明：

2.1 工程量清单项目特征只做重点描述，具体详见设计施工图，并加以完善报价；

2.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据地质报告或施工单位现场勘探	m2	700			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别、土石比例:结合地质资料综合考虑 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数:结合施工图、现场地貌综合考虑, 结算不作调整	m3	225.95			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:采用不具湿陷性及盐胀性的素土回填	m3	154.34			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑, 结算不作调整	m3	71.61			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	31.98			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	59.76			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	独立基础垫层	1. 混凝土种类:商品混	m3	2.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C20					
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.6			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.51			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.79			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.19			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.42			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.23			
14	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.35			
15	010507001001	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5、素土碾压，向外坡3%~5% 6、散水、坡道与建筑主体断开，坡度不小于3%，做防冻胀措施，其下填入200mm厚天然级配砂 7、图集：青19J2-12-散3	m2	36.73			
16	010507001002	坡道	1、20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	25.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100(150)厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土碾压（坡度按工程设计） 6、散水、坡道与建筑主体断开，坡度不小于3%，做防冻胀措施，其下填入200mm厚天然级配砂 7、图集：青19J2-9-坡1					
17	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.01			
18	010507007001	柱脚保护层	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.63			
19	010507007002	二次灌浆	1. 混凝土种类:C40微膨胀灌浆料	m3	0.13			
20	010507007003	其他构件	1. 构件的类型:水簸箕 2. 混凝土种类:C25 3. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.02			
21	010510003001	过梁	1. 图代号:GL-4**2P 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.41			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.305			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm） ≤10	t	0.32			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm） ≤18	t	2.249			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.259			
26	010516002001	地脚螺栓	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:M24预埋螺栓（带螺母）	t	0.121			
27	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B	t	0.427			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	60			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
29	010602001001	钢屋架	1. 名称:HJ-1、HJ-2、HJ-3 2. 钢材品种、规格:Q235B φ45*3.0、φ25*2.0 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料,地上部分钢柱涂层厚3.0mm,钢梁涂层厚度2.5mm,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.273			
30	010602001002	钢屋架	1. 名称:GHJ-1 2. 钢材品种、规格:Q235B 上弦杆:φ89*4 下弦杆:φ89*4 腹杆:φ32*2.5 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火	t	2.081			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
31	010602001003	钢屋架	1. 名称:GHJ-1 2. 钢材品种、规格:Q235B 上弦杆:方钢管100*100*5 下弦杆:方钢管100*100*5 腹杆:方钢管40x40x3 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	1.494			
32	010603003001	钢管柱	1. 名称:钢管柱 2. 钢材品种、规格:Q235B Φ168*5 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火	t	0.848			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
33	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:钢管 Φ102*3.5 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.553			
34	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:L70*4 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层	t	0.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
35	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:L70*4 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.356			
36	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉条、斜拉条 2. 钢材品种、规格:Φ12 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.496			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚一一房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
37	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 撑杆 2. 钢材品种、规格: D32 X2.5+Φ12圆钢 3. 安装高度: 5.7m以内 4. 除锈方式: 进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求: 防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道, 面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求: 梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料, 地上部分钢柱涂层厚3.0mm, 钢梁涂层厚度2.5mm, 耐火等级二级, 各构件的耐火极限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.214			
38	010606002001	屋面檩条	1. 构件类型: 屋面檩条 2. 钢材品种、规格: Q235B : C180X70X20X2.0 3. 安装高度: 5.7m以内 4. 除锈方式: 进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求: 防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道, 面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求: 梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料, 地上部分钢柱涂层厚3.0mm, 钢梁涂层厚度2.5mm, 耐火等级二级, 各构件的耐火极限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	3.913			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010606008001	屋面检修梯	1. 详见 青19J9-109-1	t	0.09			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
40	010804003001	成品钢管焊接门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2015 2000*1500mm 2. 门框、扇材质:成品钢管焊接门 3. 备注:Φ60钢管焊接, 样式建设单位选定	樘	2			
41	010804003002	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2124 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
42	010804003003	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2424 2400*2400mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
43	010804003004	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2427 2400*2700mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
44	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1809 1800*900mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃窗	樘	6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
45	010901002001	型材屋面	1. 部位:羊棚 2. 型材品种、规格:100厚岩棉彩钢夹芯板	m ²	252.3			
46	010901002002	型材屋面	1. 部位:运动场 2. 型材品种、规格:0.6厚单层彩钢板屋	m ²	244.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面					
47	010901003001	阳光板屋面	1. 部位:羊棚 2. 阳光板品种、规格:10mm厚阳光板采光带	m2	116			
48	010901003002	阳光板屋面	1. 部位:运动场 2. 阳光板品种、规格:10mm厚阳光板采光带	m2	112.4			
49	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC落水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型雨水斗 DN100 6个	m	20.7			
50	010902007001	屋面天沟	1. 3mm厚镀锌钢板排水沟 2. 宽200, 深200	m	76.2			
51	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位:所有墙体-0.06m标高处 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	31.09			
52	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆	m2	96.49			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
53	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚C25混凝土	m2	79.94			
54	011101001001	素土夯实地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:素土夯实地面	m2	588.97			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆	m2	287.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			抹面，压实赶光 4. 图集：青19J2-121-内3					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
56	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：雨篷板底 2. 抹灰厚度、材料种类：20厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	18			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
57	011407001001	墙面喷刷涂料	图集：青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料	m ²	320.12			
58	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：雨篷板底及侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷（喷）外墙涂料 3. 图集：青19J2-205-外涂1	m ²	18			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
59	011503001001	羊棚栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：Φ60钢管栏杆，高度1.5米，横向间距(350)（竖向活动围栏） 2. 备注：包括活动开启扇、栏杆基础、模板、土方、油漆等所有内容	m	24.52			
		分部小计						
		补充分部						
60	01B001	成品无动力风帽	1. 名称：成品无动力风帽 2. 规格：Φ500	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊棚一—房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊棚一--房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:橡皮软管 DN20	m	6			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	13.1			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	21			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝扣	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣	个	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程						
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道保温、防结露做法详见国标图集03S401。	m3	0.26			
8	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚	m2	2.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊棚一--给排水工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊棚一--给排水工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚——电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*600*180mm 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 规格:86KF31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1kV 3. 规格:2×10mm ² 4. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	10			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:2*10mm ²	个	1			
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	144.2			
7	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用钢柱作为避雷引下线	m	23.08			
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300*200*100mm 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	台	1			
9	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试卡子	块	4			
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	94.36			
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	29.95			
12	030411004001	配线	1. 名称:电气配线	m	283.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊棚一--电气工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚一—电气工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:根据地质报告或施工单位现场勘探	m2	700			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别、土石比例:结合地质资料综合考虑 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数:结合施工图、现场地貌综合考虑, 结算不作调整	m3	360.51			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:采用不具湿陷性及盐胀性的素土回填	m3	280.27			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑, 结算不作调整	m3	80.24			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	52.66			
6	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	59.76			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001002	独立基础垫层	1. 混凝土种类:商品混	m3	2.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C20					
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.14			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.51			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.35			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.88			
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.42			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.23			
14	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.35			
15	010507001003	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5、素土碾压，向外坡3%~5% 6、散水、坡道与建筑主体断开，坡度不小于3%，做防冻胀措施，其下填入200mm厚天然级配砂 7、图集：青19J2-12-散3	m2	36.73			
16	010507001004	坡道	1、20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	25.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100(150)厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土碾压（坡度按工程设计） 6、散水、坡道与建筑主体断开，坡度不小于3%，做防冻胀措施，其下填入200mm厚天然级配砂 7、图集：青19J2-9-坡1					
17	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.01			
18	010507007004	柱脚保护层	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.63			
19	010507007005	二次灌浆	1. 混凝土种类:C40微膨胀灌浆料	m3	0.13			
20	010507007006	其他构件	1. 构件的类型:水簸箕 2. 混凝土种类:C25 3. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.02			
21	010510003002	过梁	1. 图代号:GL-4**2P 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.41			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.305			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.418			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	2.436			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.259			
26	010516002003	地脚螺栓	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:M24预埋螺栓（带螺母）	t	0.121			
27	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B	t	0.427			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	60			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
29	010602001004	钢屋架	1. 名称:HJ-1、HJ-2、HJ-3 2. 钢材品种、规格:Q235B φ45*3.0、φ25*2.0 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料,地上部分钢柱涂层厚3.0mm,钢梁涂层厚度2.5mm,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.273			
30	010602001005	钢屋架	1. 名称:GHJ-1 2. 钢材品种、规格:Q235B 上弦杆:φ89*4 下弦杆:φ89*4 腹杆:φ32*2.5 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火	t	2.081			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
31	010602001006	钢屋架	1. 名称:GHJ-1 2. 钢材品种、规格:Q235B 上弦杆：方钢管100*100*5 下弦杆：方钢管100*100*5 腹杆：方钢管40x40x3 3. 屋架跨度、安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	1.494			
32	010603003002	钢管柱	1. 名称:钢管柱 2. 钢材品种、规格:Q235B Φ168*5 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火	t	0.848			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
33	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:钢管 Φ102*3.5 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.553			
34	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:L70*4 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层	t	0.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
35	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:L70*4 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.356			
36	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉条、斜拉条 2. 钢材品种、规格:Φ12 3. 安装高度:5.7m以内 4. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求:防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道，面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求:梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料，地上部分钢柱涂层厚3.0mm，钢梁涂层厚度2.5mm，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.496			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。					
37	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 撑杆 2. 钢材品种、规格: D32 X2.5+Φ12圆钢 3. 安装高度: 5.7m以内 4. 除锈方式: 进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求: 防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道, 面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求: 梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料, 地上部分钢柱涂层厚3.0mm, 钢梁涂层厚度2.5mm, 耐火等级二级, 各构件的耐火极限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	0.214			
38	010606002002	屋面檩条	1. 构件类型: 屋面檩条 2. 钢材品种、规格: Q235B : C180X70X20X2.0 3. 安装高度: 5.7m以内 4. 除锈方式: 进行喷砂(抛丸)除锈处理 5. 油漆要求: 防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道, 面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 6. 防火要求: 梁、柱、屋架等主体结构构件均刷NCB超薄膨胀型防火涂料, 地上部分钢柱涂层厚3.0mm, 钢梁涂层厚度2.5mm, 耐火等级二级, 各构件的耐火极限为柱2.5h, 梁1.5h, 柱间支撑, 屋面水平支撑、檩条、屋面板1.0h。	t	3.913			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010606008002	屋面检修梯	1. 详见 青19J9-109-1	t	0.09			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
40	010804003005	成品钢管焊接门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2015 2000*1500mm 2. 门框、扇材质:成品钢管焊接门 3. 备注:Φ60钢管焊接, 样式建设单位选定	樘	2			
41	010804003006	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2124 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
42	010804003007	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2424 2400*2400mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
43	010804003008	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2427 2400*2700mm 2. 门框、扇材质:成品钢板保温平开门 3. 备注:建设单位选型, 专业厂家二次深化设计制作安装。	樘	2			
44	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1809 1800*900mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃窗	樘	6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
45	010901002003	型材屋面	1. 部位:羊棚 2. 型材品种、规格:100厚岩棉彩钢夹芯板	m ²	252.3			
46	010901002004	型材屋面	1. 部位:运动场 2. 型材品种、规格:0.6厚单层彩钢板屋	m ²	244.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面					
47	010901003003	阳光板屋面	1. 部位:羊棚 2. 阳光板品种、规格:10mm厚阳光板采光带	m2	116			
48	010901003004	阳光板屋面	1. 部位:运动场 2. 阳光板品种、规格:10mm厚阳光板采光带	m2	112.4			
49	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC落水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型雨水斗 DN100 6个	m	20.7			
50	010902007002	屋面天沟	1. 3mm厚镀锌钢板排水沟 2. 宽200, 深200	m	76.2			
51	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位:所有墙体-0.06m标高处 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	31.09			
52	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆	m2	73.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
53	011101003002	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚C25混凝土	m2	79.94			
54	011101001002	素土夯实地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:素土夯实地面	m2	588.97			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆	m2	287.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			抹面，压实赶光 4. 图集：青19J2-121-内3					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
56	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：雨篷板底 2. 抹灰厚度、材料种类：20厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	18			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
57	011407001002	墙面喷刷涂料	图集：青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料	m ²	320.12			
58	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：雨篷板底及侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷（喷）外墙涂料 3. 图集：青19J2-205-外涂1	m ²	18			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
59	011503001002	羊棚栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：Φ60钢管栏杆，高度1.5米，横向间距（350）（竖向活动围栏） 2. 备注：包括活动开启扇、栏杆基础、模板、土方、油漆等所有内容	m	24.52			
		分部小计						
		补充分部						
60	01B005	成品无动力风帽	1. 名称：成品无动力风帽 2. 规格：Φ500	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊棚二一房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚二--房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二一给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:橡皮软管 DN20	m	6			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	13.1			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	21			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝扣	个	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣	个	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐、绝热工程						
7	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道保温、防结露做法详见国标图集03S401。	m3	0.26			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二—给排水工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊棚二一给排水工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*600*180mm 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 规格:86KF31-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1kV 3. 规格:2×10mm ² 4. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	10			
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:2*10mm ²	个	1			
6	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	144.2			
7	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用钢柱作为避雷引下线	m	23.08			
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 规格:300*200*100mm 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	台	1			
9	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试卡子	块	4			
10	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	94.36			
11	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	29.95			
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线	m	283.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊棚二一电气工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚二—电气工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:根据地质报告或施工单位现场勘探	m2	60			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别、土石比例:结合地质资料综合考虑, 结算不作调整 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数:结合施工图、现场地貌综合考虑, 结算不作调整	m3	406. 5			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 投标人综合考虑放坡及工作面	m3	138. 14			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑, 结算不作调整	m3	268. 36			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:采用不具湿陷性的2:8水泥土分层夯实换填 2. 换填工作面、放坡系数:结合施工图、现场地貌综合考虑, 结算不作调整	m3	252. 99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	9. 75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆	m3	23.67			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	8.4			
9	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.93			
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.3			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	6.64			
12	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.48			
13	010505008003	雨篷	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.53			
14	010507001005	散水	图集：青19J2-12-散3 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5、素土碾压，向外坡3%-5% 6、台阶、散水、坡道与建筑主体断开，坡度不宜小于3%，其下填入200厚（天然级配砂）。	m2	23.92			
15	011102001001	石材楼地面	图集：青19J2-8-台5 1. 20厚花岗石板铺面，	m2	25.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7、素土碾压					
16	010507005003	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22			
17	010510003003	过梁	1. 图代号:GL-4**2P 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300 Φ10以内	t	0.11			
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ12~18	t	0.8			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	1.011			
21	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.287			
22	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	0.011			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
23	010606008003	屋面检修钢梯	15J401-D3-(1-1)	t	0.028			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
24	010802004001	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010807001003	金属（断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 1200*1800 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金单框三玻中空玻璃内平开窗	樘	3			
26	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:600*1200 2. 窗纱材料品种、规格:隐形纱窗	樘	3			
27	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 1200*1800 2. 框、扇材质:首层外窗加成品不锈钢防护网	樘	3			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 图集:青19J2-224-屋10 2. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜一道,3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道(聚酯胎)。	m ²	57.44			
29	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位:-0.06m标高处 2. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m ²	9.94			
30	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆,厚度5mm。	m ²	94.22			
31	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC落水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型雨水斗 DN100 6个	m	13.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
32	011001001001	保温隔热屋面	青青19J2-224-屋10 1. 40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6的1级筋,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(高分格	m ²	57.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝) 2. 160mm岩棉保温板 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水卷材或涂膜层（在防水中另计） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 屋面洞口周边及女儿墙内侧均设500宽A级BS改性防火保温板防火隔离带					
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 面、栏板 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚岩棉保温一体板	m2	135.17			
34	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm石墨聚苯板	m2	64.32			
35	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位：地面以下临土墙两侧 2. 隔离层做法：刷冷底子油一道热沥青两道。	m2	36.31			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
36	011102003001	块料楼地面	青19J2-地29 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m2	50.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m2	7.8			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001003	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥3砂浆打底扫毛	m2	148.22			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
39	011302001001	吊顶天棚	青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨L22x22，中距600(或1200). 3. T型轻钢中龙骨「35x22，中距600，找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺栓吊杆，双向中距<1200，与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	50.12			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	青19J2-130-内38	m2	148.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 兽医兽药室—房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 兽医兽药室—房屋建筑与装饰工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室—给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 兽医兽药室--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 兽医兽药室—采暖

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 兽医兽药室--采暖

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室--电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C	强电						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AL箱 2. 规格:400*600*180 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:DL箱 2. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
3	030404034003	照明开关	1. 名称:防水防尘双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
4	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1kV-2×10mm ²	m	19.89			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-2x10mm ²	个	4			
7	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	43.98			
8	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	1			
9	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结箱 LEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	1			
10	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	19.89			
11	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20	m	30.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室--电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配					
12	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	56.53			
13	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BY-2.5mm ² 4. 配线部位:砖、混凝土结构	m	105.59			
14	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-4mm ²	m	169.58			
15	030412001003	单管LED灯	1. 名称:单管LED灯 2. 型号:36W*1 3. 安装形式:吸顶	套	6			
16	030412001004	防水防尘单管LED灯	1. 名称:防水防尘单管LED灯 2. 型号:21W*1 3. 安装形式:吸顶 4. 防护等级不低于IP54	套	2			
17	030412001005	太阳能雨棚灯	1. 名称:太阳能雨棚灯 2. 型号:22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 专业厂家购置,成套安装	套	3			
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座（安全型） 2. 规格:86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	10			
19	030404035002	插座	1. 名称:防水防尘单相二三孔插座（安全型） 2. 规格:86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	3			
20	030404035003	插座	1. 名称:防水防尘单相二三孔插座（安全型防护等级不低于IP54） 2. 规格:86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室--电气

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0. 3m, 暗装					
21	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
22	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	1			
23	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
24	030502010001	配线架	1. 名称:BD 2. 含配线箱、配线架	套	1			
25	030411001008	配管	1. 名称:电气配管（预留） 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	7			
26	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	7			
27	030502006001	大对数电缆	1. 规格:GYTA4B1	m	7. 5			
28	030502007001	光缆	1. 规格:UPTCat6-4×2×0. 5A	m	35. 4			
29	030502005001	双绞线缆	1. 规格:RVS-2×0. 5	m	35. 4			
30	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45+RJ11 3. 安装方式:底边距地0. 3m, 暗装	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
31	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医兽药室—电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 兽医兽药室--电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m2	50			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 2.45m 具体 详见结构设计图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	50.18			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	37.8			
4	010103002004	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	12.38			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比: 100mm 煤炉焦渣防冻胀 2. 部位: 基础梁底	m3	0.63			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU25 混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆	m3	0.91			
7	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆	m3	9.98			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.05			
9	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	7.06			
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30	m3	4.54			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	2.52			
1	010505010001	挡雪	1. 挡雪	m	21.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场--房屋建筑与装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		板	板		2			
13	010507001006	散水	图集：青19J2-12-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5. 素土碾压，向外坡3%-5%	m2	30			
14	010507001007	坡道	图集：青19J2-9-坡1 1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计） 备注：面层100厚混凝土（具体详见做发表）	m2	8			
15	010507003001	截水沟	1. 300*400截水沟（混凝土篦子）做法参青19J6-20-2 2. 含模板	m	21.2			
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.053			
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.317			
18	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 Φ12~18	t	0.818			
19	010516002005	预埋件	1. 规格：柱脚预埋件	t	0.032			
20	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ18	个	64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 6	金属结构工程						
21	010602001007	钢屋架	1. 名称:钢屋架GJ 2. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管100x4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑、屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.325			
22	010603003003	钢管柱	1. 名称:钢管柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管100x4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐	t	0.193			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火等级应满足相应建筑防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
23	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：系杆 2. 钢材品种、规格：圆管 $\varnothing 70 \times 3.0$ 3. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆（氯磺化聚乙烯）两道，面漆（氯磺化聚乙烯）两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求，其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.143			
24	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格：等	t	0.141			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边角钢L60X4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
25	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:L60X4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁	t	0.135			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
26	010606002003	屋面檩条	1. 构件类型:屋面檩条、檩托 2. 钢材品种、规格:Q235B C100X50X15X2.0 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.263			
27	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm厚镀锌钢板排水沟宽200,深200	m	21.2			
28	010606013001	零星钢构件	1. 构件类型:钢结构节	t	0.079			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			点钢板连接件 2. 钢材品种、规格:Q235B 零星钢板 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
29	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:M3015 60钢管焊接门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
30	010901002005	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板屋面17J925-1-(2-6)屋面单层彩钢板	m2	62.35			
31	010902004004	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:100PVC落水管接引至附近排水沟	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场一房屋建筑与装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆,厚度5mm。	m2	75.42			
33	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:在所有墙体-0.06m标高处 2. 砂浆厚度、配合比:做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	6.05			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
34	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:在地面以下临土墙两侧上 2. 隔离层材料品种:刷冷底子油一道热沥青两道	m2	7.56			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 图集:青19J2-44-地4(具体详见做发表) 1. 垫层为200厚天然级配砂, 2. 上部设水泥砂浆一道(内掺建筑胶)、 3. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20; 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层一道,四周卷起150高。 5. 备注:地面在垫层上部增设防水土工膜一道。	m2	43.03			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001004	墙面一般抹灰	图集:青19J2-121-内3 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3. 13厚1:3水泥砂浆打底	m2	40.14			
37	011201001005	墙面一般抹灰	1. 图集:青19J2-24-外4	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 堆粪场—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：堆粪场—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 堆粪场--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 堆粪场--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房--房屋建筑与装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m2	23.92			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 1.25m 具体 详见结构设计图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	45			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	41.18			
4	010103002005	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	3.82			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.78			
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	2.59			
7	010502001004	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.85			
8	010505010002	挡雪板	1. 挡雪板 2. 17J925-1-(2-58)	m	10			
9	010507001008	散水	图集: 青19J2-12-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 5. 素土碾压, 向外坡3%-5%	m2	21.15			
10	010507001009	坡道	图集: 青19J2-9-坡1 1. 20 (25) 厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂 (或铁屑) 水泥防滑条, 中距80 (160) 凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压 (坡度按工	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			程设计） 备注：面层100厚混凝土 （具体详见做发表）					
11	010507007007	其他构件	1. 构件的类型：柱脚保护层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.42			
12	010507007008	其他构件	1. 构件的类型：柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类：微膨胀灌浆料 3. 混凝土强度等级：C40	m3	0.08			
13	010507007009	其他构件	1. 构件的类型：挡水门檻 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.05			
14	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.059			
15	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 Φ12~18	t	0.172			
16	010516002006	预埋件	1. 钢材种类：Q235B 地脚锚栓 2. 规格：M24	t	0.03			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
17	010602001008	钢屋架	1. 名称：钢屋架GJ 2. 钢材品种、规格：Q235B 镀锌方钢管100x4 3. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆（氯磺化聚乙烯）两道，面漆（氯磺化聚乙烯）两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求，其耐	t	0.138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火等级应满足相应建筑防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
18	010603003004	钢管柱	1. 名称：钢管柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 镀锌方钢管120*4 3. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆（氯磺化聚乙烯）两道，面漆（氯磺化聚乙烯）两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求，其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.186			
19	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁GL	t	0.166			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管100*4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑、屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
20	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:夹芯板外墙17J925-1-(1-25)	m2	49.27			
21	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:等边角钢L56*4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达	t	0.072			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房--房屋建筑与装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
22	010606001015	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉条WLT、斜拉条WXL、QLT直拉条、QXLT斜拉条 2. 钢材品种、规格:Φ12 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.069			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010606001016	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:WCG撑杆、QCG撑杆 2. 钢材品种、规格:D32 X2.5+φ12圆钢 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.026			
24	010606002004	屋面檩条	1. 构件类型:屋面檩条、檩托 2. 钢材品种、规格:Q235B C160*60*20*2 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑	t	0.172			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
25	010606002005	墙面檩条	1. 构件类型：墙梁QL、墙柱QZ、门窗柱MZ、门窗梁ML 2. 钢材品种、规格：Q235B C120*50*20*2.5、C100*50*20*2 3. 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆（氯磺化聚乙烯）两道，面漆（氯磺化聚乙烯）两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求，其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求，耐火等级二级，各构件的耐火极限为柱2.5h，梁1.5h，柱间支撑，屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级；防腐使用年限为7年；当选用薄涂型，应有可靠经验或实验数据；涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房—房屋建筑与装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606013002	零星钢构件	1. 构件类型:钢结构节点钢板连接件 2. 钢材品种、规格:Q235B 零星钢板 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.143			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
27	010804003009	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521成品钢板门 2. 备注:建设单位选型,专业厂家深化设计后制作安装	樘	1			
28	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃窗 2. 备注:建设单位选型,专业厂家深化设计后制作安装	樘	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房--房屋建筑与装饰

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
29	010901002006	型材屋面	1. 型材品种、规格:17J925-1-(2-8)彩钢夹芯板	m2	28.64			
30	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆,厚度5mm。	m2	16.08			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
31	011101003003	细石混凝土楼地面	图集:青19J2-44-地3 1. 面层C25混凝土180厚（详见做发表） 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚了：7灰土 4. 素土夯实	m2	21.86			
		分部小计						
	A. 17	混凝土及钢筋混凝土工程						
32	010507003002	地沟	1. 混凝土排水明沟起端深100mm,坡度i=0.005 2. 含篦子、模板	m	2.7			
		分部小计						
		补充分部						
33	01B009	检修口	1. 水井检修口活动盖板	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001005	综合脚手架		m2	23.92			
35	011702001010	基础		m2	2.24			
36	011702001011	基础		m2	8.64			
37	011702002004	矩形柱		m2	6.8			
38	011702029003	散水		m2	1.63			
39	011702029004	坡道		m2	0.45			
40	011703001003	垂直运输		m2	23.92			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水井泵房—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井泵房—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:通气管DN100, 管口设18目钢丝网罩包扎	m	2.7			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑镀锌钢管SP-C-(PE)DN50 4. 连接形式:沟槽式连接	m	17.1			
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑镀锌钢管SP-C-(PE)DN40 4. 连接形式:沟槽式连接	m	6.35			
4	031003001005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 含橡胶接头	个	4			
5	031003001006	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含橡胶接头	个	1			
6	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 含橡胶接头	个	2			
7	031003011001	法兰	1. 规格、压力等级:DN50	副	6			
8	031003011002	法兰	1. 规格、压力等级:DN40	副	3			
9	031003001008	微阻缓闭止回阀	1. 类型:微阻缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含橡胶接头	个	1			
10	031003001009	微阻缓闭止回阀	1. 类型:薄膜式液压力水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:电接点压力表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房一给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力传感器	台	1			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN80	个	2			
14	030901013005	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	2			
15	03B001	防虫网	1. 防虫网	m2	9.75			
16	031006015001	水箱	1. 生活储水箱(8立方米) 2. 材质:食品级不锈钢 3. LXBXH=3.0X3.0X2.0m 4. 含混凝土支座及模板,高0.5m,间距1.0m 5. 水箱六壁及管道均做防结露保温 6. 内置式水臭氧自洁器,14S104-25型号:WTS-2A,N=745W、水位传感器 7. 含成套配套设施	台	1			
17	031006015002	成套供水设备	1. 成套供水设备AAB8/0.30-2-1.5Q=8m3/h,H=30m,N=1.5KW稳流罐:110002418;变频控制柜:HLC-2-1.5 2. 含变频泵组一备一用、阀门配套设施、设备基础、模板	台	1			
18	030109011001	潜水泵	1. 潜水泵	台	1			
19	031208002003	管道绝热	1. 水池进水管及各类管道均应采用保温措施,材料选用难燃橡塑套管保温,厚度=50mm	m3	0.49			
20	031208007001	防潮层、保护层	1. 保温外壳外包镀锌铁皮保护壳,作法详见厂家样本及国标03S401。	m2	14			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水井泵房—给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水井泵房--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水井泵房--电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C	强电						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:DX箱 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:底边距地1.6m明装	台	1			
2	030404034005	照明开关	1. 名称:防水密闭三联单控开关 2. 规格:P86K21F10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x10mm2	m	7.39			
4	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4x10mm2	个	2			
5	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	29.6			
6	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	1			
7	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结箱 LEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	2			
8	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	7.39			
9	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	12.13			
10	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	11.08			
11	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BY-2.5mm2 4. 配线部位:砖、混凝	m	48.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水井泵房—电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：水井泵房—电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m2	50			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 1.05m具体 详见结构设计图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	95.83			
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	83.7			
4	010103002006	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	12.13			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	8.82			
6	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m3	14.63			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 备注: 详见设计说明 混凝土强度等级表	m3	6.1			
8	010502002004	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25 2. 备注: 详见设计说明 混凝土强度等级表	m3	4.96			
9	010503002003	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.24			
10	010503004004	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 备注: 详见设计说明 混凝土强度等级表	m3	1.95			
11	010503004005	圈梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 备注: 详见设计说明 混凝土强度等级表	m3	1.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010505008004	雨篷	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
13	010505010003	挡雪板	1. 挡雪板 2. 17J925-1-(2-58)	m	20.8			
14	010507001010	散水	图集：青19J2-12-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5. 素土碾压，向外坡3%-5%	m2	30			
15	010507001011	坡道	图集：青19J2-9-坡1 1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计） 备注：面层100厚混凝土（具体详见做发表）	m2	6			
16	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.077			
17	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.203			
18	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ12~18	t	0.676			
19	010516002007	预埋件	1. 规格:柱脚预埋件	t	0.015			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
20	010602001009	钢屋架	1. 名称:钢屋架GWJ 2. 钢材品种、规格:Q235B 方钢管60x60x4 3. 除锈:除镀锌构件外,	t	0.153			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑、屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
21	010606001017	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:等边角钢L70X4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑、屋面水平支撑、檩条屋面板	t	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
22	010606002006	屋面檩条	1. 构件类型:屋面檩条、钢桁架、檩托 2. 钢材品种、规格:Q235B C100X50X15X2.0、Φ45*3.0 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.418			
23	010606008004	屋面检修梯	1. 详见 青19J9-109-1	t	0.09			
24	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:17J925-1-(2-25), 3mm厚镀锌钢板排水沟宽200,深200	m	21.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606013003	零星钢构件	1. 构件类型:钢结构节点钢板连接件 2. 钢材品种、规格:Q235B 零星钢板 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.027			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
26	010804003010	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3027 成品钢板保温平开门 2. 备注:建设单位选型专业厂家深化设计后制作安装	樘	1			
27	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1809 70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃窗	樘	5			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--房屋建筑与装饰

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010901002007	型材屋面	1. 型材品种、规格:17J925-1-(2-8)100厚彩钢夹芯板, 夹芯板自带防水层	m2	42.12			
29	010901003005	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:17J925-1-(2-74-2-77)10厚阳光板屋面	m2	17.08			
30	010902004005	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:青19J3-43 2. 下设C20混凝土接水簸箕	m	13.2			
31	010904003004	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:在所有墙体-0.06m标高处 2. 砂浆厚度、配合比:做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	7.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
32	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:在地面以下临土墙两侧上 2. 隔离层材料品种:刷冷底子油一道热沥青两道	m2	57.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
33	011101004001	三合土地面	1. 三合土地面	m2	43.03			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011201001006	墙面一般抹灰	图集: 青19J2-121-内3 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 3. 13厚1:3水泥砂浆打底 4. 不做涂料层(详见做发表)	m2	80.05			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍—房屋建筑与装饰

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工程						
35	011407001004	墙面喷刷涂料	图集：青19J2-205-外涂1 1.清理基层 2.填补缝隙、局部腻子、磨平 3.涂饰底涂料 4.涂饰面层涂料 5.涂饰第二层面层涂料	m2	89.67			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
36	030703013001	不锈钢风帽	1. 17J925-1-(2-63)直径500mm成品不锈钢风帽	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
37	011702001012	基础		m2	17.42			
38	011702003004	构造柱		m2	40.89			
39	011702008004	地圈梁		m2	16.27			
40	011702008005	圈梁		m2	15.43			
41	011702006003	矩形梁		m2	2.9			
42	011702023004	雨篷		m2	6.84			
43	011701001006	综合脚手架		m2	50			
44	011702029005	散水		m2	2.04			
45	011702029006	坡道		m2	0.7			
46	011703001004	垂直运输		m2	50			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：隔离舍—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍--电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C	强电						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:AL箱 2. 规格:400*600*180 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	1			
2	030404034006	照明开关	1. 名称:防水防尘双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
3	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1kV-2×10mm ²	m	9.04			
4	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-2x10mm ²	个	2			
5	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	37.15			
6	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	1			
7	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	9.04			
8	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	19.38			
9	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BY-2.5mm ² 4. 配线部位:砖、混凝土结构	m	58.14			
10	030412001007	大功率节能灯	1. 名称:大功率节能灯 2. 型号:CDM-TT70W/830 3. 安装形式:底边距顶0.5m, 吊装	套	2			
11	030412001008	大功率节能灯	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号:YJ10011×32W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍—电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：隔离舍一电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001007	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	150			
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 1.95m 具体 详见结构设计图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	175.5			
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	155.35			
4	010103002007	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	20.15			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比: 100mm 煤炉焦渣防冻胀 2. 部位: 基础梁底	m ³	1.25			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU25 混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆	m ³	2.94			
7	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆	m ³	20.28			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001006	垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.69			
9	010501003005	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	9.32			
10	010502001005	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	5.58			
11	010503001002	基础梁	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	4.47			
1	010505010004	挡雪	1. 挡雪板	m	31.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--房屋建筑与装饰

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		板	2. 17J925-1-(2-58)		2			
13	010507001012	散水	图集：青19J2-12-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5. 素土碾压，向外坡3%-5%	m2	43.6			
14	010507001013	坡道	图集：青19J2-9-坡1 1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计） 备注：面层100厚混凝土（具体详见做发表）	m2	15.6			
15	010507005004	压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96			
16	010507007010	其他构件	1. 构件的类型:柱脚保护层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.06			
17	010507007011	其他构件	1. 构件的类型:柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类:微膨胀灌浆料 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.21			
18	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.085			
19	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.611			
20	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 Φ12~18	t	1.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010516002008	预埋件	1. 钢材种类:Q235B 地脚锚柱 2. 规格:M24	t	0.084			
22	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 18	个	120			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
23	010602001010	钢屋架	1. 名称:钢屋架GHJ、腹杆、圆钢 2. 钢材品种、规格:Q235B Ø60*4.0、Ø32*2.5、Ø20 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.595			
24	010602003001	钢桁架	1. 名称:钢桁架HJ 2. 钢材品种、规格:Q235B Ø45*3.0、Ø25*2 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应	t	0.097			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
25	010603003005	钢管柱	1. 名称:钢管柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 圆管180*5 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。	t	1.453			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--房屋建筑与装饰

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
26	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢板外墙17J925-1-(3-2)	m ²	202			
27	010606001018	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:L70 X4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.243			
28	010606001019	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:等边角钢L70*4 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应	t	0.223			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
29	010606001020	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:圆管 $\varnothing 89 \times 3.0$ 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。	t	0.212			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
30	010606001021	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉条WLT、斜拉条WXL、QLT直拉条、QXLT斜拉条 2. 钢材品种、规格:Φ12 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.2			
31	010606001022	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:WCG撑杆、QCG撑杆 2. 钢材品种、规格:D32 X2.5+Φ12圆钢 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处	t	0.093			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5.本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6.本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
32	010606002007	屋面檩条	1.构件类型:屋面檩条、檩托 2.钢材品种、规格:Q235B C180*70*20*2 3.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5.本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。	t	0.878			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房一房屋建筑与装饰

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。					
33	010606002008	墙面檩条	1. 构件类型:墙梁QL、墙柱QZ、门窗柱MZ、门窗梁ML 2. 钢材品种、规格:Q235B C160*60*20*2、C120*50*20*2、C16a 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	1.746			
34	010606008005	屋面检修梯	1. 详见 青19J9-109-1	t	0.09			
35	010606011003	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:17J925-1-(2-25), 3mm厚镀锌钢板排水沟宽200,深200	m	31.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--房屋建筑与装饰

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010606013004	零星钢构件	1. 构件类型:钢结构节点钢板连接件 2. 钢材品种、规格:Q235B 零星钢板 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4. 要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。 5. 本工程防火等级应达到二级防火要求,其耐火等级应满足相应建筑防火等级的要求,耐火等级二级,各构件的耐火极限为柱2.5h,梁1.5h,柱间支撑,屋面水平支撑、檩条屋面板1.0h。 6. 本工程大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级为Ⅱ级;防腐使用年限为7年;当选用薄涂型,应有可靠经验或实验数据;涂覆道数及干膜最小厚度根据耐火极限定。	t	0.379			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
37	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824成品三防门(带亮子) 2. 备注:建设单位选型,专业厂家深化设计,制作安装。	樘	1			
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM5040成品电动卷帘门 2. 备注:建设单位选型,专业厂家深化设计,制作安装。	樘	1			
39	010807004002	洞口(外侧设防鸟	1. 窗代号及框的外围尺	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--房屋建筑与装饰

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网)	寸:DK1809 洞口(外侧设防鸟网)					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
40	010901002008	型材屋面	1. 型材品种、规格:17J925-1-(2-6)0.6厚单层彩钢板 2. 具体详见做发表	m2	180.64			
41	010902004006	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:青19J3-43 2. 下设C20混凝土接水簸箕	m	24			
42	010904003005	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:基础表面涂刷两遍聚合物水泥砂浆,厚度5mm。	m2	132.28			
43	010904003006	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:在所有墙体-0.06m标高处 2. 砂浆厚度、配合比:做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	12			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
44	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:在地面以下临土墙两侧上 2. 隔离层材料品种:刷冷底子油一道热沥青两道	m2	25			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
45	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 图集:青19J2-44-地4(具体详见做发表) 1. 150厚3:7灰土改为200厚天然级配砂 2. 上部设水泥砂浆一道(内掺建筑胶)、 3. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20; 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层一道,四周卷起150高。	m2	138.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--房屋建筑与装饰

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 图集:青19J2-123-内11 3. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 4. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 5. 墙面先用水湿润,除去浮灰杂物	m2	82.56			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
47	011407001005	墙面喷刷涂料	图集:青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料	m2	92.7			
48	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 墙体类型:内墙 2. 图集:青19J2-123-内11 3. 刷(喷)内墙涂料	m2	82.56			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
49	011506003001	彩钢夹芯板雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:17J925-1-(3-32)50厚彩钢夹芯板	m2	12.9			
		分部小计						
		措施项目						
50	011702001013	基础		m2	6.56			
51	011702001014	基础		m2	25.92			
52	011702002005	矩形柱		m2	35.1			
5	011702005002	基础		m	46.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草料库房—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草料库房—房屋建筑与装饰

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房—给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草料库房--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草料库房--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C	强电						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:AL箱 2. 规格:400*600*180 3. 安装方式:底边距地1.6m暗装	台	1			
2	030404017008	配电箱	1. 名称:AE箱 2. 安装方式:底边距地1.6m暗装	台	2			
3	030404034007	照明开关	1. 名称:防水防尘双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
4	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1kV-2×10mm ²	m	7.72			
5	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-2x10mm ²	个	2			
6	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	57.47			
7	030409003003	避雷引下线	1. 名称:利用钢柱作为避雷引下线, 图中共8处。上端与接闪器可靠焊接, 下端与接地体可靠焊接	m	67.76			
8	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB 2. 规格:300×200×100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	块	1			
9	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	7.72			
10	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	130.19			
11	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	49.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库房--电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BY-2.5mm ² 4. 配线部位:砖、混凝土结构	m	135.66			
13	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-4mm ²	m	75.3			
14	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:NH-RVS-2.5mm ²	m	84.97			
15	030412001009	LED节能灯	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:150W 3. 安装形式:底边距顶0.5m, 吊装	套	6			
16	030412001010	大功率节能灯	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号:YJ10011×32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
17	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:(DC36V)自带蓄电池应急照明灯 2. 型号:5WA型消防应急灯具LED光源 3. 安装高度:底边距地2.5m, 壁装 4. 备注:应急时间 60 min(非持续性)	套	6			
18	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:(DC36V)安全疏散标志灯 2. 型号:1W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装高度:底边距地2.5m, 吊装 4. 备注:应急时间 60 min(持续性)	套	1			
19	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:(DC36V)安全疏散标志灯 2. 型号:1W A型消防应急灯具 LED光源 3. 安装高度:底边距地0.5m, 暗装 4. 备注:应急时间 60 min(持续性)	套	5			
20	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	20			
2	030414002006	送配电装置系	1. 名称:送配电装置系	系	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草料库房—电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草料库房--电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--土方工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--土方工程

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--网围栏及大门

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		网围栏						
1	011503001003	网围栏	1. 成品简易网围栏 2. 含土方、基础、措施等全部工序(具体做法详见施工图)	m	48			
		分部小计						
		铁艺大门						
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别、土石比例:结合地勘资料综合考虑, 结算不作调整 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数:结合施工图、现场地貌综合考虑, 结算不作调整	m3	3.08			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:采用不具湿陷性及盐胀性的素土回填	m3	1.11			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置:结合工程位置、当地相关政策综合考虑, 结算不作调整	m3	1.97			
5	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土空心砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
6	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 部位: 门柱基础	m3	0.92			
7	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	3.07			
8	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.64			
9	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:门柱	m2	16.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—网围栏及大门

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙涂料					
10	010804005002	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:4 000*2400mm 2. 门框、扇材质:成品 铁艺大门 3. 含：行走轮、插销、 双孔插座	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—网围栏及大门

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--网围栏及大门

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--机井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--机井

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程—机井

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE50塑料管 4. 连接形式:接口采用HDPE电热熔管件连接 5. 备注:给水管道工作压力为1.0MPa,采用管件、附件、阀门的公称压力不得小于1.6MPa。	m	49			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
5	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32	个	2			
7	031003011003	法兰	1. 规格、压力等级:DN50	副	1			
8	031003011004	法兰	1. 规格、压力等级:DN32	副	4			
9	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN80	个	2			
10	031002003003	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN50	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管沟土方、阀门井、排水沟						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 管外径: DN50 3. 挖沟深度: 详见管道基础大样图 4. 回填要求: 回填压实系数为0.97	m3	77.42			
2	010103001009	回填方	1. 密实度要求: 回填压实系数为0.97 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	70.56			
3	010103001010	回填方	1. 密实度要求: 回填压实系数为0.97 2. 填方材料品种: 中、粗砂回填 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	6.86			
4	010103002009	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	6.86			
5	010507006002	检查井	1. 给水阀门井 2. 规格: D=1200mm 3. 图集: 做法参照05S502-68 4. 土方已包含在管沟内 5. 含钢筋、防坠网、井内设泄水阀 6. 抗渗等级S6 7. 备注: 过车道路处阀门井井盖及支座采用Φ800球墨铸铁重型井盖及支座QT500-7, 荷载等级为城-A级。井盖应具有防盗、防坠、防滑、防噪、防位移等功能, 并且在井盖上标明“污水、给水、消防”的字样。化粪池部位的检查井井口做封闭处理。水表井、给水阀门井、室外消火栓井及井盖采用双层保温井盖, 井盖高出地面500mm, 井盖上部做二次防雨措施, 避免	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--土建给排水

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--土建给排水

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管沟土方						
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖沟深度: 详见电缆沟大样图 3. 回填要求: 回填压实系数为0.97	m3	561.25			
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 回填压实系数为0.97 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	535			
3	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 回填压实系数为0.97 2. 填方材料品种: 电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土, 并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	26.25			
4	010103002010	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	26.25			
5	040205001001	人（手）孔井	1. 砌砖型小型手孔井1200×1200×1800 2. 注: 砌砖型小型手孔井及盖板具体做法详见07SD101-8第120页及第122页, 防水做法详见12D101-5第132页。标示桩及标示牌具体做法详见12D101-5第29页及第30页。	座	5			
6	040205018001	标示桩或标示牌	1. 标示桩或标示牌	根	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--土建电气

标段：吉尔孟乡日芒村白藏羊(种羊)良种繁育养殖提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：