













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		汀步石						
1	050201013001	汀步石	1. 50厚800x400芝麻灰烧面花岗岩汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 100厚C25 混凝土找平层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	60.98			
		分部小计						
		木平台						
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见设计图纸 2. 挖土深度:详见设计图纸, 现场勘察	m <sup>3</sup>	122.91			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求	m <sup>3</sup>	38.4			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土外运 2. 运距:施工单位综合考虑	m <sup>3</sup>	84.51			
5	010404001001	垫层	1. 垫层种类、厚度:100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.93			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:C15素混凝土	m <sup>3</sup>	1.46			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:5厚钢板预埋件焊接	t	0.191			
8	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方钢柱(GZ) 2. 钢材品种、规格:内壁10厚Lx200x200热镀锌方钢柱	t	2.864			
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型:镀锌方钢梁(GL) 2. 钢材品种、规格:内壁8厚Lx200x100热镀锌方钢梁	t	11.918			
10	050303009001	防腐木平台	1. 木(防腐木)种类:3000x120x30 防腐木板,留缝5	m <sup>2</sup>	348			
		分部小计						
		木扶手						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011503002001	防腐木扶手栏杆	1. 扶手材料种类、规格：H=1100mm防腐木扶手栏杆	m	39				
		分部小计							
		耐力板不锈钢框架棚							
		耐力板不锈钢框架棚							
12	010404001002	垫层	1. 垫层种类、厚度：100厚碎石垫层 2. 素土夯实	m <sup>3</sup>	1.2				
13	010501001001	基础找平	1. 混凝土种类：100厚C25素砼找平层	m <sup>3</sup>	1.2				
14	010606012001	钢支架	1. $\Phi 30$ 内壁2 厚长6000不锈钢钢管连接件 2. 内壁3厚不锈钢主支撑构架，下支撑弧长2320x100x50，顶棚2110x100x50 3. 内壁3厚不锈钢副支撑构架，弧长3780x50x50，同主支撑构架焊接 4. 内壁2厚L30桁架梁连接构件，同主副支撑构架焊接	t	0.452				
15	010901003001	PC耐力板	1. 5厚PC耐力板(顶棚平直6000x2350, (下支撑部位庄弧处理6000x2510))	m <sup>2</sup>	108.72				
		分部小计							
		樟子松坐凳							
16	050305003001	樟子松坐凳	1. 座凳面厚度、宽度：30厚2000x100樟子松防腐木板面，留缝10 2. 铁件尺寸、厚度：内壁3厚热镀锌管方钢坐凳构架 3. 做法详见设计图纸	m	16				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		挡沙条							
17	010702005001	挡沙木条	1. 构件名称:樟子松挡沙木条 2. 构件规格尺寸:Φ200 L3000-5000挡沙木条 3. C15 素砼护角	m	144				
18	040201022001	混凝土锚固沟	1. 100-200石料稳定层中沙填充 2. 200厚C25素砼锚固沟 3. 200厚碎石垫层 4. 现状土层	m	47				
		分部小计							
		沙滩区							
19	010101006001	河道整理	1. 挖机整理河道	项	1				
20	010507004001	河道台阶	1. 踏步高、宽:3.05*0.66*0.2m 2. 混凝土种类:混凝土台阶	m <sup>2</sup>	10.98				
21	010507004002	沙滩台阶	1. 踏步高、宽:3.05*0.66*0.15m 2. 混凝土种类:混凝土台阶	m <sup>2</sup>	22.14				
22	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:混凝土	m	18				
23	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:石英砂 2. 厚度:300mm	m <sup>2</sup>	384				
24	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:耐践踏草坪	m <sup>2</sup>	496				
25	011503002002	防腐木扶手栏杆	1. 扶手材料种类、规格:H=1100mm防腐木扶手栏杆 2. 观景木平台栏杆	m	40				
26	050201001001	石材地面	1. 50厚800x400芝麻灰烧面花岗岩汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 100厚C25 混凝土找平层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	98				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























