附件 15：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:青海青茂生态开发建设有限公司

包号：包一 单位：人民币（元）

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	退化林修复、封山育林	**网围栏**	**91L-8/110/15**	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**230331**	**米**	/	**5520494.80**	
1.1		**网片**	**91L-8/110/15**	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**230331**	**米**	**7.00**	**1612317.00**	
1.2		**角铁立柱**		**青海青茂生态开发建设有限公司**	**23034**	**根**	/	**2756522.80**	
（1）		大立柱	高 2.15m，材料规格为 9×9×0.8cm	青海青茂生态开发建设有限公司	615	根	150.00	92250.00	
（2）		中立柱	高 2.15m，材料规格为 7×7×0.7cm	青海青茂生态开发建设有限公司	575	根	100.00	57500.00	
（3）		小立柱	高 2.00m，材料规格为 4×4×0.4cm	青海青茂生态开发建设有限公司	21844	根	80.70	1762810.80	
（4）		支撑杆	高 3.00m，材料规格为 5cm 的电焊	青海青茂生态开发建设有限公司	1805	根	150.00	270750.00	

			钢管						
（5）		地锚	高 0.6m，材料规格为 4×4×0.4cm	青海青茂生态开发建设有限公司	1230	根	80.00	98400.00	
（6）		镀锌拉丝	直径 2.8mm	青海青茂生态开发建设有限公司	230331	米	1.00	230331.00	
（7）		下拉柱	高 600mm 热轧等边角钢 40×40×4 mm	青海青茂生态开发建设有限公司	4607	根	25.00	115175.00	
（8）		绑钩	Φ2.5mm 镀锌钢丝，长 20cm	青海青茂生态开发建设有限公司	197786	根	0.50	98893.00	
（9）		挂钩	Φ2.5mm 镀锌钢丝，长 20cm	青海青茂生态开发建设有限公司	46066	根	0.50	23033.00	
（10）		拉线	8#铅丝	青海青茂生态开发建设有限公司	7380	米	1.00	7380.00	
1.3		**运输费**	/	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**230331**	**米**	**2.00**	**460662.00**	
1.4		**安装费**	/	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**230331**	**米**	**3.00**	**690993.00**	
2	**退化林修复、封山育林**	**祁连圆柏**	**苗高≥100cm，冠幅 25cm，土球≥20cm**	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**232344**	**株**	**23.00**	**5343912.00**	**含长短途运费，施 肥、人工机械等**
3	**退化林修复、封山育林**	**青海云杉**	**高度≥100cm，冠幅 35cm，土球≥20cm**	**青海青茂生态开发建设有限公司**	**36555**	**株**	**19.00**	**694545.00**	**含长短途运费，施 肥、人工机械等**

4									
…									
投标总价	大写：壹仟壹佰伍拾伍万捌仟玖佰伍拾壹元捌角整 小写：11558951.80 元								

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3.各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海青茂生态开发建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：付新梅（签字或盖章）

2025 年 06 月 24 日

附件 15：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:青海赫元商贸有限公司　　包号：　二包　　单位：人民币（元）

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	退化林修复	青海云杉	高度≥100cm，冠幅 35cm，土球≥20cm	青海赫元商贸有限公司	102076	株	18	1837368	含长短途运费、装卸费
2	退化林修复	祁连圆柏	高度≥100cm，冠幅 25cm，土球≥20cm	青海赫元商贸有限公司	245602	株	25.6	6287411.2	含长短途运费、装卸费
3	退化林修复	补植补栽	整地方式：穴状整地。 整地规格：穴深 0.4m×穴径 0.4m 补植时间：5 月 10 日-6 月 10 日	青海赫元商贸有限公司	22920	亩	50	1146000	
4	退化林修复	施肥	一般沟深 20cm，沟宽 20cm，平均每亩施肥 30-60kg	青海赫元商贸有限公司	1	项	320000	320000	
5	人工造林	青海云杉	苗高 61-80cm，土球≥15cm	青海赫元商贸有限公司	7400	株	15	111000	含长短途运费、装卸费
6	人工造林	整地造林	整地方式：穴状整地 整地规格：0.4 m（穴径）×0.4m（穴深）；株行距 3×3m、初值密度 74 株/亩	青海赫元商贸有限公司	100	亩	500	50000	

7	网围栏建设	网片	网围栏采用《编结网围栏》（JB/7138-2010），围栏规格为91L-8/110/15（即纬线根数 8 根，纬宽 1.1m，经线间距 15cm），钢丝伸长率不小于 4%，反复弯曲次数规格：顶 10×10cm，底 15×15cm。相邻纬线自上而下间距为 20cm、18cm、18cm、15cm、13cm、13cm、13cm。	青海赫元商贸有限公司	168451	米	5	842255	含长短途运费、装卸费
8	网围栏建设	大立柱	高 2.15m，材料规格为 9×9×0.8cm	青海赫元商贸有限公司	449	根	220	98780	含长短途运费、装卸费
9	网围栏建设	中立柱	高 2.15m，材料规格为 7×7×0.7cm	青海赫元商贸有限公司	421	根	160	67360	含长短途运费、装卸费
10	网围栏建设	小立柱	高 2.00m，材料规格为 4×4×0.4cm	青海赫元商贸有限公司	15976	根	35	559160	含长短途运费、装卸费
11	网围栏建设	支撑杆	高 3.00m，材料规格为 5cm 的电焊钢管	青海赫元商贸有限公司	1319	根	30	39570	含长短途运费、装卸费
12	网围栏建设	地锚	高 0.6m，材料规格为 4×4×0.4cm	青海赫元商贸有限公司	898	根	30	26940	含长短途运费、装卸费
13	网围栏建设	镀锌拉丝	国标（按照甲方要求）	青海赫元商贸有限公司	168451	米	0.5	84225.5	含长短途运费、装卸费
14	网围栏建设	下拉柱	国标（按照甲方要求）	青海赫元商贸有限公司	3369	根	30	101070	含长短途运费、装卸费

15	网围栏建设	绑钩	国标（按照甲方要求）	青海赫元商贸有限公司	144654	根	0.3	43396.2	含长短途运费、装卸费
16	网围栏建设	挂钩	国标（按照甲方要求）	青海赫元商贸有限公司	33690	根	0.3	10107	含长短途运费、装卸费
17	网围栏建设	拉线	国标（按照甲方要求）	青海赫元商贸有限公司	5388	米	3	16164	含长短途运费、装卸费
18	网围栏建设	安装费	按照甲方要求	青海赫元商贸有限公司	168451	米	7	1179157	
投标总价		**大写：壹仟贰佰捌拾壹万玖仟玖佰陆拾叁元玖角整**						**小写：12819963.9 元**	

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3.各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海赫元商贸有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：汪海霞（签字或盖章）

2025年06月24日