

大柴旦文化教育基础设施提升建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原地面清理	m2	225.08			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面清理	m2	303.07			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:原墙吊顶拆除	m2	225.08			
4	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距: 自行考虑	m3	63.38			
		分部小计						
		新做部分						
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	225.08			
6	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST01 石材门槛石	m2	1.29			
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m2	5.54			
		分部小计						
		天棚工程						
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:胶合板基层 3. 面层材料品种、规格:石膏板天棚	m2	159.28			
9	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:胶合板基层 3. 面层材料品种、规格:软膜吊顶	m2	65.8			
10	011502008001	装饰线	1. 线条规格:不锈钢装饰线	m	27.64			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目---房屋建筑与装饰工程

标段：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目--
-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:500*450*120	台	1			
2	030411003001	桥架	1. 名称:耐火型槽式桥架 2. 规格:200*100	m	26.87			
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	91.36			
4	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ²	m	277.09			
5	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BVR 4. 规格:2.5mm ²	m	45.68			
6	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BVR 4. 规格:4mm ²	m	138.54			
7	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	66.43			
8	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ²	m	280.43			
9	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR 4. 规格:2.5mm ²	m	33.21			
10	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR 4. 规格:4mm ²	m	140.21			
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	33.21			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG	m	140.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目--
-电气

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:25					
13	030404031001	小电器	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:250V/10A 3. 安装高度:距地1.4m 安装	个	4			
14	030404031002	小电器	1. 名称:五孔插座 2. 型号:250V/10A 3. 安装高度:距地0.3m 安装	个	39			
15	030413002001	墙面开槽	1. 名称:砖墙面开槽 2. 规格:配管 DN20/DN25	m	173.41			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:线性灯具	套	23			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:灯带	m	46.2			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43			
		分部小计						
		弱电						
19	030501012001	交换机	1. 类型:24口交换机	台	1			
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	49.6			
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 敷设方式:穿管	m	137.69			
22	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:TD	个	10			
23	030501009001	路由器	1. 名称:无线中继AP	台	4			
24	030413002002	墙面开槽	1. 名称:砖墙面开槽 2. 规格:配管 DN20/DN25	m	49.6			
25	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大柴旦文化教育基础设施提升建设项目
标段: 大柴旦文化教育基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目——室外

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原地面拆除	m3	19.41			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体拆除 2. 砌体材质:加气块	m3	25.2			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩	m3	178.98			
4	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:较软岩	m3	178.98			
5	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距: 自行考虑	m3	402.57			
		分部小计						
		新做部分						
6	011103001001	橡胶板地面	1. 粘结层厚度、材料种类:水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶板	m2	1927.75			
7	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:广场砖	m2	508.83			
8	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:水泥混凝土路面	m2	2436.58			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶板	m2	137.38			
10	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢面板 墙面	m2	331.08			
11	011209001001	墙面装饰板	1. 骨架材料种类、规格、中距:钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃幕墙	m2	30			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:草坪灯	套	8			
13	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯	套	8			
14	01B001	灯箱广告牌	1. 名称:灯箱广告牌	个	10			
15	01B002	定制铜制日晷	1. 名称:定制铜制日晷	个	1			
16	01B003	弧形座椅	1. 名称:弧形座椅	m	24.8			
17	01B004	珊瑚形防腐木木凳	1. 名称:珊瑚形防腐木木凳	m	89.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大柴旦文化教育基础设施提升建设项目--
-室外

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 大柴旦文化教育基础设施提升建设项目——室外
标段: 大柴旦文化教育基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：