


尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)



编制时间：_____

尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

工程量清单

招标人：  (单位盖章)

工程造价
咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编制人：  (造价工程师签字专用章)
有效期至：2027年09月03日

复核人：  (造价工程师签字专用章)
有效期至：2026年03月28日

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

工程量清单编制说明

工程名称：尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

一、工程概况

详见设计图纸

二、编制范围

该标段编制范围含尖扎县2025年绿化水利配套设施项目工程的全部工作内容，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

- 1.本工程依据建设单位提供的资料及部分清单参数要求进行编制；
- 2.水利工程工程量清单计价规范（GB50501--2007）；
- 3.青海省水利厅关于严格执行《水利工程工程量清单计价规范》的通知（青水建函（2021）13号）；
- 4.招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

四、其他说明

- 1.本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量；
- 2.合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称；
- 3.工程量清单中单位栏为“项”的项目，是指该项目为总价承包；
- 4.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

工程项目总价表

项目编号：

工程名称：尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

序号	工程项目名称	金额（元）
第一部分	建筑工程	
第四部分	施工临时工程	
	合 计	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

第1页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
第一部分		建筑工程					
一		管网工程					
(一)		管网	m	15125			
1	500114001001	DN80镀锌钢管 δ4mm	m	8352			
2	500114001002	DN65镀锌钢管 δ4mm	m	5648			
3	500114001003	DN32镀锌钢管 δ3.5mm	m	375			
4	500114001004	DN25移动软管	m	750			
(二)		管网配件					
1	500114001005	Φ80*80*65变径管（含法兰短管及法兰盘）	个	1			
3	500114001006	Φ80*80*32钢制三通（含法兰短管及法兰盘）	个	140			
5	500114001007	Φ65*65*32钢制三通（含法兰短管及法兰盘）	个	142			
7	500114001008	Φ32*32*25三通钢制（含法兰短管及法兰盘）	个	27			
8	500114001009	Φ32-25变径管	个	282			
9	500114001010	DN80球阀	个	10			
10	500114001011	DN65球阀	个	8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

第2页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
11	500114001012	DN32球阀	个	309			
12	500114001013	DN80伸缩节	个	84			
13	500114001014	DN65伸缩节	个	45			
二		镇支墩	座	1092			
(一)		支墩	座	974			
1	500112001001	预制C20砼支墩	m³	0.1			单座工程量
(二)		镇墩	座	118			
1	500101002001	人工开挖III级土	m³	0.24			单座工程量
2	500109001001	现浇C20混凝土镇墩	m³	0.23			单座工程量
(三)		管道挂架	套	60			
1	500114001015	角钢 120*240+DN80U 型卡（含螺栓及螺母）	套	60			
三		管道穿越硬化路	处	66			
1	500101002002	开挖III级土方	m³	20.79			总工程量
2	500103001001	回填利用土方	m³	20.79			总工程量
3	500109010001	拆除C20混凝土路面	m³	27.72			总工程量

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

第3页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4	500109001002	恢复C20混凝土路面（厚度20cm）	m²	138.6			总工程量
四		进水池	座	1			
1	500101002003	开挖III级土方	m³	8			
2	500103001002	回填利用土方	m³	8			
3	500109001003	现浇C25W6F150混凝土顶板	m³	0.49			
3	500109001004	现浇C25W6F150混凝土底板	m³	0.49			
4	500109001005	现浇C25W6F150混凝土侧墙	m³	1.35			
5	500111001001	钢筋制作安装	t	0.06			
6	500114001016	止水环	个	3			
五		1.7m成品镍复合阀门井	座	1			
1	500101002004	开挖III级土方	m³	6.8			
2	500103001003	回填利用土方	m³	6.8			
3	500114001017	1.7m成品镍复合阀门井	座	1			
第四部分		施工临时工程					
一		施工房屋建筑工程					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：尖扎县2025年绿化水利配套设施项目

第4页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500114002001	临时住房	m²	50			
2	500114002002	临时仓库	m²	80			
二	500114002003	其他临时工程	%	1			
合 计							