

西宁市体育实验中学校园路面
维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

2025年6月20日

西宁市体育实验中学学校
园路面维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年6月18日

复 核 时 间： 2025年6月20日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其他部位散水						
1	011605001022	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	145			
2	011602001022	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	145			
3	010101002019	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	72.5			
4	010201001019	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	72.5			
5	010507001016	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	145			
		分部小计						
		3#综合体育馆一层建筑主出入口处						
6	011605001001	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	170			
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	170			
8	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010201001012	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥土 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	65			
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m	15.6			
11	011107001001	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	40			
12	010507001009	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100,60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	130			
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集:青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	15.6			
		分部小计						
		3#综合体育馆一层建筑次出入口处						
14	011605001002	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	413			
15	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	413			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010101002013	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	201.5			
17	010201001013	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	201.5			
18	010507001010	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	403			
19	011107001002	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层(材质与颜色跟原有面层一致) 3. 垫层及混凝土台阶详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	10			
		分部小计						
		1#完全中学教学楼一层建筑北出入口处						
20	011605001003	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、散水、人行道石材面层拆除 2. 垃圾外运; 投标人自行考虑	m2	622			
21	011602001003	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	622			
22	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	291			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑					
23	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	291			
24	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m	12			
25	011107001003	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层(材质与颜色跟原有面层一致) 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	40			
26	010507001001	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩板铺面	m2	147.54			
27	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 人行道地面铺砖 2. 石材(颜色样式同原有) 3. 30厚干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实	m2	470.46			
28	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集: 青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		1#完全中学教学楼一层建筑西出入口处						
29	011605001020	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水、人行道石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	177			
30	011602001020	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	177			
31	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	85			
32	010201001011	换填垫层	1. 材料种类及配比：500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数：压实系数>0.95	m3	85			
33	011107001016	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	7			
34	010507001008	散水	1. 选用图集：青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土垫层，宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度：20厚花岗岩石板铺面	m2	24.6			
35	011102003007	块料楼地面	1. 部位：人行道地面铺砖 2. 石材（颜色样式同原	m2	145.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有) 3. 30厚干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实					
		分部小计						
		道路						
36	011605001005	平面块料拆除	1. 原有路面石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	145			
37	011602001005	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土路面拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	145			
38	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	72.5			
39	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	72.5			
40	011102001001	石材楼地面	1. 选用图集:青19J2-20-路18 2. 垫层:300厚3:7灰土,分两层夯实 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥(撒适量清水) 4. 面层材料品种、规格、颜色:80厚毛面花岗石板面层	m2	145			
		分部小计						
		1#完全中学教学楼一层建筑南出入口处						
41	011605001006	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	168			
4	011602001006	混凝土构件拆	1. 原有混凝土台阶及坡	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		除	道、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	2	8			
43	010101002014	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	58			
44	010201001014	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	58			
45	010507001011	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	116			
46	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m	6			
47	011107001005	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层(材质与颜色跟原有面层一致) 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	52			
48	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集: 青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	6			
		分部小计						
		5#实验楼一层建筑北出入口处						
49	011605001007	平面块料拆除	1. 原有散水、人行道石	m2	125			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑					
50	011602001007	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	125			
51	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	62.5			
52	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	62.5			
53	010507001003	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	18.98			
54	011102003003	块料楼地面	1. 部位: 人行道地面铺砖 2. 石材(颜色样式同原有) 3. 30厚干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实	m2	106.02			
55	040204007001	树池	1. 新做树池3个 2. 选用图集: 青19J5-2-29-1	个	3			
		分部小计						
		7#图书馆一层建筑次出入口处						
56	011605001008	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水石材面层拆除	m2	193			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垃圾外运；投标人自行考虑					
57	011602001008	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	193			
58	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	92			
59	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	92			
60	011107001006	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶 3. 包含完成此项所有内容	m2	9			
61	010507001004	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	184			
		分部小计						
		7#图书馆一层建筑主出入口处、6#公共长廊						
62	011605001009	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、人行道石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	150			
63	011602001009	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑					
64	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m	9.6			
65	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	67.5			
66	010201001006	换填垫层	1. 材料种类及配比：500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数：压实系数>0.95	m3	67.5			
67	011107001007	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	15			
68	011102003004	块料楼地面	1. 部位：人行道地面铺砖 2. 石材（颜色样式同原有） 3. 30厚干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实	m2	135			
69	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集：青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	9.6			
		分部小计						
		6#公共长廊一层建筑南处						
70	011605001010	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m2	215			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	011602001010	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	215			
72	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	101			
73	010201001007	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥土 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	101			
74	011107001008	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶 3. 包含完成此项所有内容	m2	13			
75	010507001005	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100,60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	202			
		分部小计						
		2#初中教学楼一层建筑主出入口处						
76	011605001011	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道石材面层拆除 2. 垃圾外运; 投标人自行考虑	m2	85			
77	011602001011	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	011609001005	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m	12.3			
79	011107001009	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m ²	85			
80	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集：青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	12.3			
		分部小计						
		2#初中教学楼一层建筑次出入口处						
81	011605001012	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m ²	197			
82	011602001012	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m ²	197			
83	010101002015	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m ³	92.5			
84	010201001015	换填垫层	1. 材料种类及配比：500mm厚1:9水泥土 2. 压实系数：压实系数>0.95	m ³	92.5			
85	010507001012	散水	1. 选用图集：青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土垫层，宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	185			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面					
86	011107001010	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶 3. 包含完成此项所有内容	m2	12			
		分部小计						
		2#初中教学楼一层建筑西出入口处						
87	011605001013	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	72			
88	011602001013	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	72			
89	010101002016	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	30			
90	010201001016	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	30			
91	010507001013	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	011107001011	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶 3. 包含完成此项所有内容	m2	12			
		分部小计						
		校园南侧道路						
93	041001001001	拆除路面	1. 原有混凝土路面及基层拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑 3. 包含完成此项所有的内容	m2	2500			
94	040203006001	沥青混凝土	1. 40mm厚细粒式沥青砼面层，碾压平整。 2. 60mm厚粗粒式沥青混凝土 3. 稀浆封层6mm 4. 200mm厚5.0%水泥稳定级配碎石基层 5. 300mm厚1：9水泥土，压实系数>0.95 6. 碾压压实路基（原有结构层）	m2	2500			
95	040205006001	标线	1. 道路标线 2. 热熔漆划线	m2	40.05			
		分部小计						
		8#食堂一层建筑东出入口处						
96	011605001014	平面块料拆除	1. 原有台阶、散水、人行道石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	336			
97	011602001014	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	336			
98	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm	m3	160.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 弃土运距:投标人自行考虑					
99	010201001008	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	160.5			
100	011107001012	石材台阶面	1. 选用图集:青19J2-8-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶 3. 包含完成此项所有内容	m2	15			
101	010507001006	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	35.12			
102	011102003005	块料楼地面	1. 部位: 人行道地面铺砖 2. 石材(颜色样式同原有) 3. 30厚干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实	m2	285.88			
		分部小计						
		8#食堂一层建筑北处						
103	011605001015	平面块料拆除	1. 散水石材面层拆除 2. 垃圾外运; 投标人自行考虑	m2	64			
104	011602001015	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行	m2	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			考虑					
105	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	96			
106	010201001009	换填垫层	1. 材料种类及配比:1500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	96			
107	010507001007	散水	1. 选用图集:青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度:20厚花岗岩石板铺面	m2	64			
		分部小计						
		8#食堂一层建筑北处						
108	011605001016	平面块料拆除	1. 原有人行道石材面层拆除 2. 垃圾外运; 投标人自行考虑	m2	75			
109	011602001016	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶、散水、人行道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	75			
110	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	37.5			
111	010201001010	换填垫层	1. 材料种类及配比:500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数:压实系数>0.95	m3	37.5			
112	011102003006	块料楼地面	1. 部位: 人行道地面铺砖 2. 石材(颜色样式同原	m2	75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有) 3. 30厚干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实					
113	010507003001	排水明沟	1. 原有排水沟拆除 2. 新做排水沟选用图集：青19J5-1-67-6 3. 垃圾外运：投标人自行考虑 4. 包含完成此项所有内容	m	20			
		分部小计						
		8#食堂 一层建筑北侧处						
114	011605001017	平面块料拆除	1. 原有台阶面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	40			
115	011602001017	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	40			
116	011107001013	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	40			
		分部小计						
		8#食堂 一层建筑西出入口处						
117	011605001018	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道、散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m2	91			
118	011602001018	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道、散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m2	91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
119	011609001006	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m	4.5			
120	010101002017	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	28			
121	010201001017	换填垫层	1. 材料种类及配比：500mm厚1:9水泥石土 2. 压实系数：压实系数>0.95	m3	28			
122	010507001014	散水	1. 选用图集：青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土垫层，宽出面层100, 60厚C20混凝土 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 面层厚度：20厚花岗岩石板铺面	m2	56			
123	011107001014	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m2	35			
124	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集：青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	4.5			
		分部小计						
		8#宿舍 一层建筑西出入口处						
125	011605001019	平面块料拆除	1. 原有台阶及坡道石材面层拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m2	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
126	011602001019	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土台阶及坡道拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m ²	22			
127	011609001007	栏杆、栏板拆除	1. 坡道扶手拆除 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m	4.5			
128	011107001015	石材台阶面	1. 选用图集：青19J2-8-台5、青19J8-16-5 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材面层（材质与颜色跟原有面层一致） 3. 垫层及混凝土台阶、坡道详见图集 3. 包含完成此项所有内容	m ²	22			
129	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手为钢管烤漆 2. 详见图集：青19J8-17-D 3. 坡道安全挡台100高	m	4.5			
		分部小计						
		8#食堂 一层建筑南处						
130	011605001021	平面块料拆除	1. 原有散水石材面层拆除 2. 垃圾外运；投标人自行考虑	m ²	71			
131	011602001021	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土散水拆除 2. 垃圾外运投标人自行考虑	m ²	71			
132	010101002018	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：500mm 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m ³	35.5			
133	010201001018	换填垫层	1. 材料种类及配比：500mm厚1:9水泥石 2. 压实系数：压实系数>0.95	m ³	35.5			
134	010507001015	散水	1. 选用图集：青19J2-13-散4 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土垫层，宽出面层100, 60厚	m ²	71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 20 页 共 20 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目 标段：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维
修改造项目

标段：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目 标段：西宁市体育实验中学校园路面维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：