

茫崖镇集贸市场升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

茫崖镇集贸市场升级改造
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造
项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。
2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法
3. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(即青建工[2021]168 号文);安全文明施工费执行青建工{2022}222号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
4. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工{2024}388号文)。
5. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。
6. 工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整2016年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(青建工[2019] 361 号文)。
7. 定额选用 2020 年《青海省市政工程计价定额》、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省通用安装工程计价定额》、《青海省房屋修缮工程计价定额》定额相应章节，及有关补充规定、说明解释等。
8. 材料价格部分参照《青海工程造价管理信息》2025年2期指导价及市场价格调整。

二、专业工程暂估价20000元，暂列金额30000元。

三、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价图纸中未注做法的按常规计算。

四、本项目招标范围为设计图纸和工程量清单的全部工程内容。无论投标人在工程量中是否填报，都须按施工图纸和工程量清单完成全部内容。清单中若有漏项则视为已包括在某一章节相应子目中，招标人将不再另行支付。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门改造工程						
		拆除						
1	011610002001	木门拆除	1. 拆除门代号:M0922 2. 门窗洞口尺寸:900X2200 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	2			
2	011610002002	金属门拆除	1. 拆除门代号:WM0923 2. 门窗洞口尺寸:850X2300 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	14			
3	011610002012	金属门拆除	1. 拆除门代号:WM0922 2. 门窗洞口尺寸:900X2200 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	1			
4	011610002003	金属门拆除	1. 拆除门代号:WM1424 2. 门窗洞口尺寸:1400X2400 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	1			
5	011610002004	金属门拆除	1. 拆除门代号:WM1622 2. 门窗洞口尺寸:1600X2200 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	1			
6	011610002005	金属门拆除	1. 拆除门代号:WM1823 2. 门窗洞口尺寸:1800X2300 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	5			
7	011610002006	金属门拆除	1. 拆除门代号:JLM2823 2. 门窗洞口尺寸:2800X2300 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	1			
8	011610002007	金属门拆除	1. 拆除门代号:JLM2823 2. 门窗洞口尺寸:2200X2200 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新做						
9	010801001001	成品实木烤漆门(含门套)	1. 名称:成品实木烤漆门(含门套) 2. 门代号及洞口尺寸:M0922-900X2200 3. 门锁五金:按标准 4. 样式颜色甲方自定,由专业厂家制作安装 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	樘	2			
10	010805005001	钢制安全玻璃外门	1. 名称:钢制安全玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸:WM0923-850X2300 3. 门锁五金:按标准,并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定,由专业厂家制作安装 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	樘	14			
11	010805005006	钢制安全玻璃外门	1. 名称:钢制安全玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸:WM0922-850X2200 3. 门锁五金:按标准,并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定,由专业厂家制作安装 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	樘	1			
12	010805005002	钢制安全玻璃外门	1. 名称:钢制安全玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸:WM1424-1400X2400 3. 门锁五金:按标准,并设置防撞提示标识	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 样式颜色甲方自定，由专业厂家制作安装 5. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑					
13	010805005003	钢制安全玻璃外门	1. 名称：钢制安全玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸：WM1622-1600X2200 3. 门锁五金：按标准，并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定，由专业厂家制作安装 5. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	樘	1			
14	010805005004	钢制安全玻璃外门	1. 名称：钢制安全玻璃外门 2. 门代号及洞口尺寸：WM1823-1800X2300 3. 门锁五金：按标准，并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定，由专业厂家制作安装 5. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	樘	5			
15	010803001001	钢制卷帘门	1. 名称：钢制卷帘门 2. 门代号及洞口尺寸：JLM2823-2800X2300 3. 门锁五金：按标准，并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定，由专业厂家制作安装 5. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	樘	1			
16	010803001002	钢制卷帘门	1. 名称：钢制卷帘门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门代号及洞口尺寸: JLM2823-2200X2200 3. 门锁五金:按标准, 并设置防撞提示标识 4. 样式颜色甲方自定, 由专业厂家制作安装 5. 其它:详见设计, 满 足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等, 含破损修复等全部内容 , 报价时综合考虑					
17	010804003002	新建铁艺弧形门	1. 新建铁艺门头立柱（ 油漆做法详青19J2-21 2-油23）600mm*600mm 高度3.0m 2. 新建铁艺弧形门头， 专业厂家制作安装 3. 含立柱基础，门头字 体等全部内容，报价时 综合考虑 4. 样式颜色甲方自定， 由专业厂家制作安装 5. 其它:详见设计，满 足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等， 含破损修复等全部内容 , 报价时综合考虑	樘	1			
		分部小计						
		分部小计						
		窗改造工程						
		拆除						
18	011610002008	金属窗拆除	1. 拆除窗代号:C1015 2. 门窗洞口尺寸:950X1 450 3. 垃圾外运，运距自行 考虑	樘	1			
19	011610002009	金属窗拆除	1. 拆除窗代号:C1206 2. 门窗洞口尺寸:1150X 600 3. 垃圾外运，运距自行 考虑	樘	14			
20	011610002010	金属窗拆除	1. 拆除窗代号:C1414 2. 门窗洞口尺寸:	樘	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1400X1400 3. 垃圾外运，运距自行考虑					
21	011610002011	金属窗拆除	1. 拆除窗代号:C1512 2. 门窗洞口尺寸:1500X1200 3. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	1			
		分部小计						
		新做						
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1015-950X1450 3. 框、扇材质:窗框颜色深褐色 4. 玻璃品种、厚度:按标准 5. 做法参照2011J701 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	樘	1			
23	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1206-1150X600 3. 框、扇材质:窗框颜色深褐色 4. 玻璃品种、厚度:按标准 5. 做法参照2011J701 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	樘	14			
24	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:	樘	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			C1414-1400X1400 3. 框、扇材质:窗框颜色深褐色 4. 玻璃品种、厚度:按标准 5. 做法参照2011J701 6. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑					
25	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1512-1500X1200 3. 框、扇材质:窗框颜色深褐色 4. 玻璃品种、厚度:按标准 5. 做法参照2011J701 6. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	樘	1			
26	010807005001	钢制防盗网	1. 外窗外均按窗洞口尺寸设钢制防盗网 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	m2	57.92			
27	010809004001	石材窗台板	1. 基层材料种类:水泥砂浆粘接层 2. 窗台面板材质、规格、颜色:大理石 3. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	m2	10.15			
28	010809002001	成品排水板	1. 成品排水板 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招	m2	10.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑					
29	011502008001	滴水线	1. 滴水线 2. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	50.75			
		分部小计						
		分部小计						
		卫生间改造						
		拆除						
30	011602001001	混凝土构件拆除	1. 卫生间拆除原有冲槽式地面 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	25			
31	011605001001	平面块料拆除	1. 清除原有防水及块料饰面层 2. 在清除原有防水饰面层时应不损害原有结构构造,并对原有基层面已损坏的区域进行修补与处理 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	25			
32	011605002001	立面块料拆除	1. 清除原有防水及块料饰面层 2. 在清除原有防水饰面层时应不损害原有结构构造,并对原有基层面已损坏的区域进行修补与处理 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	124			
33	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 清除原有龙骨及吊顶时应不损害原有结构构造,并对原有基层面已损坏的区域进行修补与处理 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		新做						
34	010501001001	刚性地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 室内原房心回填土为级配砂夯实 压实系数不小于0.95 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等,含破损修复等全部内容,报价时综合考虑	m3	5			
35	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1			
36	011102003001	块料楼地面	部位: 首层改造部分卫生间、盥洗室 青19J2-53-地30 铺防滑地砖地面 (有防水) 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 (卫生间门口做法详青19J10-2-49: 地面做黑色花岗岩过门石) 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 防水层 (防水层清单单列) 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 (本工程地面改造为刚性地坪,故此该工序取消) 7. 素土夯实 (本工程地面改造为刚性地坪,故此该工序取消)	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容, 报价时综合考虑					
37	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: 本工程涉及室内楼地面改造的均设一道1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料防水层, 做法详见青19系列图集 3. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容, 报价时综合考虑	m2	25			
38	011204003001	块料墙面	部位: 首层改造部分卫生间、盥洗室 青19J2-164-裙13 釉面砖防水墙裙 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 防水层(防水层清单单列) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容, 报价时综合考虑	m2	54			
39	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆涂料墙面 青19J2-121-内3 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 3. 13厚1:3水泥砂浆打底 4. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容, 报价时综合考虑	m2	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:本工程涉及内墙面改造的均设置一道1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料防水层,做法详见青19系列图集 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容,报价时综合考虑	m2	124			
41	011302001001	吊顶天棚	部位:首层改造部分卫生间、盥洗室 1. 轻钢龙骨铝合金方板吊顶规格为300mmX300mm 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容,报价时综合考虑	m2	22			
42	011210005001	成品隔断	1. 厕所采用25厚高密板成品隔断,高2.4米,距地100高留空做法详见青19J10-2-24 2. 立式小便斗及隔板做法详见青19J10-2-18 3. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容,报价时综合考虑	m2	29.81			
43	011505001001	洗漱台	1. 花岗岩台面及盥洗盆安装详见青19J10-2-54 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求,经甲方同意后方可使用安装,含全部内容报价时综合考虑	套	1			
44	011505010001	镜面玻璃	1. 沿洗手池墙面设5厚铝膜镜面,镜底面高1400mm 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求,需	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			选定样品，经甲方同意后方可使用安装，含全部内容报价时综合考虑					
45	011505002001	挂钩	1. 挂钩 2. 其它: 详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容，报价时综合考虑	个	4			
46	01B002	卫生间排气道	1. 卫生间排气道作法见青19J10-1-73(350X150) 2. 其它: 详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容，报价时综合考虑	m	3.6			
		分部小计						
		分部小计						
		屋面改造						
47	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水改造，可进行防水改遭防水改造做法：(由下水上)不损害原有构造，对原有基层面已损坏的区域进行修补与处理后方 1. 原有构造抗洼，裂缝修复； 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂膜； 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道； 4. 10厚低强度等级砂浆隔离层； 5. 40厚C20细石混凝土保护层； 6. 其它: 详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容，报价时综合考虑	m2	822.94			
		分部小计						
		外墙面改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
48	011608002001	铲除涂料面	1. 清除原有外墙饰面层后重新粉刷 2. 在清除原有外墙饰面层时应不损害原有保温层及其它结构构造, 并对原有基层面已损坏的区域进行修补与处理 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	90			
		分部小计						
		新做						
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-28-外21（外涂4） 2. 喷防水涂料外墙饰面层 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙:或专用界面处理剂甩毛 6. 喷湿墙面 7. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容, 报价时综合考虑	m2	90			
		分部小计						
		分部小计						
		室外改造						
50	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地坪 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	890			
51	040203007002	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土面层, (分块现浇, 分块捣实, 震捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米, 留缝10-15用沥青砂子或沥青处理送	m2	890			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			木条嵌缝） 2. 利用并夯实原有地坪基层即可 3. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等全部内容，报价时综合考虑					
52	040504001001	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 规格：Φ1000 3. 参考图集：02S515-30 4. 含土方开挖，混凝土，模板，抹灰，井盖等全部内容，详见设计，报价综合考虑 5. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	座	4			
53	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：详见设计 2. 管径：DN500 3. 挖沟深度：按设计标准 4. 回填要求：按设计标准 5. 余方弃置，运距自行考虑 6. 破损室内外部分按原有做法恢复，含开洞钻孔等全部内容，报价时综合考虑 7. 其它：详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	35.36			
54	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别：详见设计 2. 管径：≤DN100 3. 挖沟深度：按设计标准 4. 回填要求：按设计标准 5. 余方弃置，运距自行考虑 6. 破损室内外部分按原有做法恢复，含开洞钻孔等全部内容，报价时综合考虑	m	137.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目一标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目
建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--建筑

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目—建筑 标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建电气工程						
		新建布线系统						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:电缆土方挖填	m	1000			
2	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:对外直拨通信电话插孔 TP 2. 安装方式:H=0.3m 3. 底盒材质、规格:RJ45 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	1			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	1			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:2芯单模 3. 敷设方式:穿管埋地 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	1000			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	1000			
		分部小计						
		新建门禁系统						
6	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制主机 2. 规格:自带电源整流器及蓄电池组 3. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1			
7	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:门禁读卡器 2. 规格:H=1.4m 3. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1			
8	030507007001	出入口执行机构设	1. 名称:开门按钮	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		备	2. 规格:H=1.4m 3. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
9	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁锁 2. 规格:H=1.4m/门框顶 3. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVV-4*1.0 4. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	6.96			
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVV-2*1.0 4. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	4.14			
12	030502005002	双绞线缆	1. 名称:门禁线 2. 规格:UTP 3. 敷设方式:穿管 4. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	4.14			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	10.83			
		分部小计						
		新建监控系统						
14	030507009001	视频控制设备	1. 名称:监控主机 2. 含:电视墙（55寸）、多媒体电脑主机、长时硬盘录像器、电源装置、系统控制器、音频切换矩阵（CV-3000）等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 备注:满足甲方需求及日常使用要求 4. 安装方式:值班室 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
15	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:防水型半球彩色摄像头 2. 类别:IP≥54 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	7			
16	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:防水型彩色摄像头 2. 类别:IP≥54 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	8			
17	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	15			
18	030411004005	配线	1. 名称:监控线 2. 规格:RVV-2*1.5 3. 敷设方式:穿管 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	746.43			
19	030502005003	双绞线缆	1. 名称:监控线 2. 规格:六类网线 3. 敷设方式:穿管 4. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	746.43			
20	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 其它:详见设计,满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	1456.44			
21	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:监控调试 2. 通道数:50以内	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
		分部小计						
		新建广播系统						
22	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 公共广播控制主机 2. 含: CD播放器、数字调谐器、前置放大器、IP网络广播工控主机、节目定时器、IP网络消防信号接口、IP网络寻呼（对讲）话筒、IP网络音频采集终端、IP网络有源监听音箱等全部设备 3. 备注: 满足甲方需求及日常使用要求 4. 安装方式: 值班室 5. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1			
23	030506001002	扩声系统设备	1. 名称: 防水型壁装广播音箱 2. 类别: IP≥54 3. 安装方式: H=2.3m 4. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	8			
24	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称: 广播端子箱 2. 含: IP网络功率放大适配器 3. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	1			
25	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	8			
26	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: RVV-4*2.5 4. 其它: 详见设计, 满足规范、技术标准、招	m	4.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			标文件、合同要求等					
27	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RYY-2*1.5 4. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	97.2			
28	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明配 5. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	4.38			
29	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	94.83			
30	030506002001	扩声系统调试	1. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	系统	1			
		分部小计						
		卫生间更换灯具						
31	030412002001	工厂灯	1. 名称:卫生间防水防尘灯 2. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	4			
32	030412002002	工厂灯（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 名称:卫生间防水防尘灯（拆除）	套	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--
电气工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 茫崖镇集贸市场升级改造项目一标段: 茫崖镇集贸市场升级改造项目
电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
电气工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--
电气工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
电气工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目—电气工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--太阳能路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建太阳能路灯工程						
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.参数:灯杆壁厚不小于4mm，杆高4.5m，灯具安装高度4.0m，悬挑长1.5m，仰角10° 70W防护等级不低于IP65。单晶硅电池组件240W（60W*4）铅酸蓄电池100Ah*2（24V） 3.含:基础、接地等全部内容 4.其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目一太阳能路灯工程 标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一—
太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项 目--太阳能路灯工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水新建						
		给水新建						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	40.27			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	6.54			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	4.55			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	17.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑					
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	4.1			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计，满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等，含破损修复等全部内容，报价时综合考虑	m	47.76			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接	m	6.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等, 含破损修复等全部内容, 报价时综合考虑					
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒 6. 其它:详见设计, 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等, 含破损修复等全部内容, 报价时综合考虑	m	12.63			
9	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	39.2			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	39.2			
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.46			
12	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	28.96			
13	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:防火漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	28.96			
14	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN40	套	4			
15	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN25	套	60			
16	031002001004	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN20	套	10			
17	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN15	套	21			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 填料材质:详见设计					
19	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN65	组	1			
20	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN25	组	10			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
23	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
24	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
25	031004006001	大便器	1. 材质:液压脚踏式大便器 2. 规格、类型:专用冲洗阀 3. 附件名称、数量:09S304-89	组	4			
26	031004007001	小便器	1. 材质:小便器	组	1			
27	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷成品洗脸盆 2. 附件名称、数量:18S3-29. 成品	组	2			
28	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷成品拖布池 2. 附件名称、数量:18S3-09	组	1			
		分部小计						
		排水新建						
29	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管 De500 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设	m	30.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:闭水实验					
30	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN100 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	115.89			
31	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN75 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	6.02			
32	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN50 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	5.63			
33	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	38.69			
34	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:详见设计	个	11			
35	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	10			
36	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2			
37	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	11			
38	031004019001	隔油器	1. 类型:阻集式隔油器 2. 型号、规格:青02S1-21(Q-735H型)	套	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		给排水拆除						
		给水拆除						
39	031001007005	复合管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	40.27			
40	031001007006	复合管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	6.54			
41	031001007007	复合管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	4.55			
42	031001007008	复合管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬（涂）塑复合给水管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	17.7			
43	031001006006	塑料管（拆除原	1. 安装部位:室内（拆	m	4.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		有、垃圾外运、运距自行考虑)	除) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒					
44	031001006007	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	47.76			
45	031001006008	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	6.93			
46	031001006009	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压、消毒	m	12.63			
47	031002001006	管道支架 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1. 材质:型钢 (拆除) 2. 管架形式:管道支架	kg	39.2			
48	031004006002	大便器 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1. 材质:液压脚踏式大便器 (拆除) 2. 规格、类型:专用冲	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			洗 阀 3. 附件名称、数量:09S304-89					
49	031004007002	小便器（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 材质:小便器（拆除）	组	1			
50	031004003002	洗脸盆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 材质:陶瓷成品洗脸盆（拆除） 2. 附件名称、数量:18S3-29. 成品	组	2			
51	031004008002	其他成品卫生器具（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 材质:陶瓷成品拖布池（拆除） 2. 附件名称、数量:18S3-09	组	1			
		分部小计						
		排水拆除						
52	031001005004	铸铁管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN100 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	115.89			
53	031001005005	铸铁管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN75 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	6.02			
54	031001005006	铸铁管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1. 安装部位:室内（拆除） 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性接口排水管 DN50 4. 连接形式:承插法兰胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	5.63			
5	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏（拆除）	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--给排水工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目—给排水工程 标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项目--
给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一
给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：茫崖镇集贸市场升级改造项一给排水工程

标段：茫崖镇集贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：