

八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001

八宝镇营盘台村旅游扶
贫生态园提升改造建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

工程量清单说明

一、工程概况

1. 工程名称：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目；
2. 工程概况：本工程建设地点位于青海省海北州祁连县。

二、编制范围

根据委托人确定的本标段招标范围，本工程量清单包含以下内容（详见分部分项工程量清单）：

1. 木屋 1、木屋 2 及四合院室内、室外维修改造工程；
2. 室外管网维修改造工程。

三、编制依据

1. 委托人提供的八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目图纸；

2. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3. 税率执行青海省住房和城乡建设厅《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标[2019]193号；

4. 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工[2021]168号；

5. 相关图集及技术规范。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		构筑物						
1	040504008001	化粪池	1. 材质:成品玻璃钢 2. 型号、规格:G9-30 SQF,有效容积50m3 3. 其他:详见图纸,包含挖土方、回填、余土外运、垫层、爬梯及套管等全部工程	座	1			
2	040504002001	钢筋砼水表井	1. 选用图集:07MS101-2/134 2. 规格:2150*1100 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C20混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他:详见图纸,包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖、流槽、钢爬梯及脚手架等全部工程 10. 雨、污水检查井在井盖上加设标志区分并设置放坠落装置	座	1			
3	040504002002	钢筋砼给水阀门井	1. 选用图集:07MS101-2/66 2. 规格:1200*1200 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C20混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他:详见图纸,包	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖、流槽、钢爬梯、套管及脚手架等全部工程 10. 雨、污水检查井在井盖上加设标志区分并设置放坠落装置					
4	040504002003	钢筋砼污水检查井	1. 选用图集:20S515-30 2. 规格:Φ1000 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C20混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他: 详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖、流槽、钢爬梯、套管等全部工程 10. 雨、污水检查井在井盖上加设标志区分并设置放坠落装置	座	14			
5	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:电缆人孔井 2. 规格尺寸:W*L*H=1500mm*1500mm*1900mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:200mm厚C25混凝土 100#水泥砂浆砖砌体井壁内外10mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面	座	4			
6	040205001002	人（手）孔井	1. 材料品种:电缆人孔井 2. 规格尺寸:W*L*H=500mm*500mm*80	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0mm 3. 盖板材质、规格:带锁具、防跳并防盗新型复合材料盖板 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:200mm厚C25素混凝土 MU15普通烧结砖砌筑井壁内外20mm厚1: 2水泥砂浆抹面					
7	040205001003	人（手）孔井	1. 材料品种:弱电人孔井 2. 规格尺寸:W*L*H=500mm*500mm*800mm 3. 盖板材质、规格:带锁具、防跳并防盗新型复合材料盖板 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:200mm厚C25素混凝土 MU15普通烧结砖砌筑井壁内外20mm厚1: 2水泥砂浆抹面	座	8			
		分部小计						
		道路工程						
8	041001001001	拆除路面	1. 部位:原车道混凝土面层 2. 厚度:20cm 3. 运距:投标方自行考虑 4. 其它:含基层及垃圾处理相关费用	m2	300			
9	041001002001	拆除人行道	1. 部位: 木屋人行通道 2. 材质:黏土砖 3. 厚度:50mm	m2	170			
10	040203007001	水泥混凝土	青19J5-1-路2 1. 混凝土强度等级:180厚C25混凝土面层, 分块捣制, 随捣随抹平, 4~6m设分仓缝, 缝宽20。 2. 300厚天然级配砂石	m2	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网-土建

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管网-土建

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外管网-土建

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ZAL 2. 规格:根据系统图定制 3. 安装方式:详图纸 4. 含C25混凝土混凝土基础	台	1			
2	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土深度:2.3	m3	201			
3	040103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填	m3	201			
4	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称:标示桩或标示牌	根	10			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖及砼保护板	m	270			
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:室内及室外	m	95			
7	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 L=2.5m	根	6			
8	030408003002	保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 DN65 3. 敷设方式:埋地敷设	m	120			
9	030408003003	保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 DN40 3. 敷设方式:埋地敷设	m	470			
10	030408003004	保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 DN32 3. 敷设方式:埋地敷设	m	165			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*35+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	120			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	203			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJV-3*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级 (kV):1KV					
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤50mm2内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV	个	30			
		分部小计						
		给水						
14	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土深度:2.3	m3	346.15			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 说明:直埋应在起点、终点、拐角处及直线段每隔25m处设标志桩.	m3	316.05			
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾回填 2. 垫层做法:详1图纸	m3	60.2			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 3. 弃土运距:自行考虑	m3	30.1			
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN65 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	220			
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	210			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格:水表DN65 3. 包含内容: 阀门、法兰及全部配件	组	1			
21	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 成品 3. 规格、压力等级: Z41T-16 DN65 1.0Mpa 4. 连接形式: 含法兰	个	1			
		分部小计						
		排水						
22	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别: 三类 2. 挖土深度: 2.3 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	331.2			
23	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 说明: 直埋应在起点、终点、拐角处及直线段每隔25m处设标志桩.	m3	302.4			
24	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂砾回填 2. 垫层做法: 详1图纸	m3	57.6			
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	28.8			
26	040501004001	塑料管	1. 名称: 室外污水 2. 材质及规格: 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式: 承插式密封圈连接 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	150			
27	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: U-PVC排水管De110 4. 连接形式: 热熔连接	m	210			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网-安装

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管网-安装

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外管网-安装

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋1-维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面工程						
1	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 部位：木屋地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品地木地板 3. 其他：包含清理基层、防潮层、防火漆及防腐漆，施工前，由甲方确定	m2	112			
		分部小计						
		墙面工程						
2	011404005001	墙面、天棚面油漆	1. 部位：外墙面、内墙面及天棚 2. 原有漆面，细纱布打磨 2. 涂刷防火涂料一道、防腐漆一道及木蜡油一道	m2	716.48			
		分部小计						
		卫生间						
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石	m2	4			
4	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：成品装饰镜	m2	3.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋1-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 木屋1-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 木屋1-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 木屋1-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋1 -安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*370*160 3. 安装方式: 壁装 H=1.5m	台	4			
2	030404034003	照明开关	1. 名称: 二联开关 2. 型号:220V 15A 3. 安装方式: 暗装	个	8			
3	030404035005	插座	1. 名称:安全型二、三孔插座 2. 型号:220V 10A/16A 3. 规格:距地0.3M 暗装	个	24			
4	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地1.8M 暗装	个	4			
5	030404035007	插座	1. 名称:热水器插座(密闭型) 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地2.4M 暗装	个	4			
6	030404035008	插座	1. 名称:洗面台插座(密闭型) 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地1.5M 暗装	个	4			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗配	个	88			
8	030411001002	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	31			
9	030411004004	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	44.95			
10	030411004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm ²	m	69.13			
11	030411004006	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-6mm ²	m	40			
12	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 3. 类型:吸顶安装	套	4			
1	030412001006	普通灯	1. 名称:防水防尘灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋1 -安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		具	2. 规格:9W 3. 类型:吸顶安装					
14	030412001007	普通灯具	1. 名称:花灯40W 3. 类型:吸顶安装	套	4			
15	030412001008	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:5W 3. 类型:吸顶安装	套	4			
16	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 型号:图纸的全部 3. 电压等级(kV):1KV	系统	4			
17	030411001003	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	60			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTPCat6 3. 敷设方式:管内敷设	m	60			
19	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:暗配	m	60			
20	030502012001	信息插座	1. 名称:T0插座 2. 类别、规格:插座型 3. :安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:塑料	个	4			
21	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:TV插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	4			
		分部小计						
		给排水						
22	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R热水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	15			
23	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R热	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋1 -安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求					
24	031003001002	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	4			
25	031004003002	洗脸盆	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:详图集09S304-53	组	4			
26	031004006002	大便器	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:连体坐便器 3. 组装形式:详图集09S304-72	组	4			
27	031004008001	拖布池	1. 材质、类型:详图纸 2. 规格: 拖布池	组	1			
28	031004007001	小便器	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:红外感应式小便器 3. 组装形式:含组件	组	2			
29	031006012002	热水器	1. 名称:热水器 2. 规格: 80升	台	4			
30	030701003002	空调器	1. 名称:多联变频空调机组(室内机) 2. 型号:KFR-26GW/S1A1	台	4			
31	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 聚丙烯地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式:插口	个	2			
32	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8			
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋1-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 木屋1-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 木屋1-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 木屋1-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋2-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 木屋2-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 木屋2-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 木屋2-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋2 -安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*370*160 3. 安装方式: 壁装 H=1.5m	台	6			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 二联开关 2. 型号:220V 15A 3. 安装方式: 暗装	个	6			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 型号:220V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	6			
4	030404035001	插座	1. 名称:安全型二、三孔插座 2. 型号:220V 10A/16A 3. 规格:距地0.3M 暗装	个	42			
5	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地1.8M 暗装	个	6			
6	030404035003	插座	1. 名称:热水器插座(密闭型) 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地2.4M 暗装	个	6			
7	030404035004	插座	1. 名称:洗面台插座(密闭型) 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地1.5M 暗装	个	6			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗配	个	48			
9	030411001001	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	35			
10	030411004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm2	m	49			
11	030411004002	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm2	m	80.5			
12	030411004003	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-6mm2	m	40			
1	030412001001	普通灯	1. 名称:吸顶灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋2 -安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		具	2. 规格:LED 3. 类型:吸顶安装					
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 3. 类型:吸顶安装	套	6			
15	030412001003	普通灯具	1. 名称:花灯40W 3. 类型:吸顶安装	套	12			
16	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:5W 3. 类型:吸顶安装	套	6			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 型号:图纸的全部 3. 电压等级(kV):1KV	系统	6			
18	030411001002	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	90			
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTPCat6 3. 敷设方式:管内敷设	m	90			
20	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:暗配	m	90			
21	030502012001	信息插座	1. 名称:T0插座 2. 类别、规格:插座型 3. :安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:塑料	个	6			
22	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:TV插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	6			
		分部小计						
		给排水						
23	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除 Φ25mm以内 2. 管道上的附着物种类:管道上的全部项目内容 3. 垃圾外运:垃圾外运,运距自行考虑	m	360			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木屋2 -安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 2. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
25	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:台盆拆除 2. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R热水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	120			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R热水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	48			
28	031003001001	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	36			
29	031004003001	洗脸盆	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:详图集09S304-53	组	6			
30	031004006001	大便器	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:连体坐便器 3. 组装形式:详图集09S304-72	组	6			
31	031006012001	热水器	1. 名称:热水器 2. 规格: 80升	台	6			
32	030701003001	空调器	1. 名称:多联变频空调机组(室内机) 2. 型号:KFR-26GW/S1A1	台	6			
33	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 聚丙烯地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式:插口	个	6			
34	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋2-安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 木屋2-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 木屋2-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 木屋2-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 木屋2-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院室外-维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 铲除部位名称:散水 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含基层及垃圾处理相关费用	m2	200			
2	010507001001	散水	1. 详见图集青19J5-1-4 5-4 2. .40厚1:2:3细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层分层夯实,宽出面层100 4. 素土碾压,向外坡3%~5%	m2	200			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011201001001	原有墙面局部修复(围墙)	1. 部位:围墙局部修补 2. 10+10厚1:3水泥砂浆内掺5%防水剂 3. 工作内容:含墙面抹灰层破损、空鼓及裂缝等处找平、修复、拆除、垃圾外运及垃圾处理所有相关费用	m2	85.68			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸外墙涂料两遍	m2	1071			
5	011404005001	木饰面油漆	1. 部位:原有木亭、栏杆及墙裙 2. 原有漆面,细纱布打磨 2. 涂刷防火涂料一道、防腐漆一道及木蜡油一道	m2	78			
		分部小计						
		措施项目						
6	011701002001	外脚手架		m2	1			
7	011701003001	里脚手架		m2	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院室外-维修改造工程

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 四合院室外-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四合院室外-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 四合院室外-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 四合院室外-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间 -维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 16	拆除工程						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 铲除部位名称:卫生间地面砖 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含基层及垃圾处理相关费用	m2	37.26			
2	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:卫生间墙面砖 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含基层及垃圾处理相关费用	m2	114.02			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铲除部位名称:卫生间天棚 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含基层及垃圾处理相关费用	m2	37.26			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间隔断 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	m2	88.71			
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 构件名称:蹲台 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	m3	2.49			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 构件名称:卫生间蹲便器 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	套	9			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 构件名称:卫生间小便器 2. 运距:投标方自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	套	3			
8	011612002004	卫生洁具拆除 (L=2.26m)	1. 构件名称:卫生间洗漱台、镜子 2. 运距:投标方自行考	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
9	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 名称:成品套装门 M1021 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 3. 其他: 含中高档五金件	樘	2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
10	011102003002	块料楼地面	铺地砖地面（有防水），参见青19J2-53-地30 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次找平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m2	37.23			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011204003001	块料墙面	做法详见图集:青19J2-146-内85 釉面砖防水墙面 1. 白水泥擦缝 25厚釉面砖面层(粘贴前先将面砖浸水两小时以上) 3. 4厚水泥聚合物砂浆结合层,揉挤压实	m2	114.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间 - 维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 1. 5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 刷(抹)界面剂一道(抹前先将墙面用水浸湿)					
12	011210001001	木隔断	1. 部位：卫生间 2. 隔板材料品种、规格、颜色：成品18mm双饰面防潮板隔断，高度2200	m2	88. 71			
		分部小计						
		天棚工程						
13	011302001002	吊顶天棚	铝合金方板吊顶 参见青19J2-194-棚46 1. 0. 5~0. 8厚铝合金方板面层，嵌人式安装 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石板随填于龙骨间(仅孔板有此工序) 3. K型轻钢横撑龙骨K30. 5*45, 中距600(或500) 4. K型轻钢中龙骨K30. 5*45, 中距600(或500) 5. U型轻钢大龙骨[45X15X1. 2, 中距≤1200 6. Φ6螺栓吊杆，双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预留10钢筋吊环，双向中距≤1200	m2	37. 23			
		分部小计						
		其他装饰工程						
14	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石 2. 包含支架、五金配	m2	2. 14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 四合院卫生间-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四合院卫生间-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四合院卫生间-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：四合院卫生间-维修改造工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	011612001002	穿线管 拆除	1. 种类、材质:穿线硬塑料管拆除 DN20 2. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	m	339			
2	011612001003	穿线 拆除	1. 种类、材质:管内配线拆除 导线截面 4mm2 以内 2. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	m	810			
3	011613001001	灯具拆除	1. 拆除名称: 吸顶灯拆除	套	30			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 规格:800*600*150 3. 安装方式: 壁装 H=1.5m	台	1			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL4 2. 规格:800*600*150 3. 安装方式: 壁装 H=1.5m	台	1			
6	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:220V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	6			
7	030404034005	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 型号:220V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	24			
8	030404035009	插座	1. 名称:安全型二、三孔插座 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地0.3M 暗装	个	89			
9	030404035010	插座	1. 名称:空调插座 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地1.8M 暗装	个	22			
10	030404035011	插座	1. 名称:热水器插座(密闭型) 2. 型号:220V 10AA 3. 规格:距地2.4M 暗装	个	2			
11	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	2			
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗配	个	69			
13	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗	个	176			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配					
14	030411001003	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	403			
15	030411001004	配管	1. 名称:PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	702.2			
16	030411004007	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5mm2	m	1230			
17	030411004008	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm2	m	1530			
18	030411004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-6mm2	m	991			
19	030412001009	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 3. 类型:吸顶安装	套	3			
20	030412001010	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格: LED 9W 3. 类型:吸顶安装	套	19			
21	030412001011	普通灯具	1. 名称:花灯40W 3. 类型:吸顶安装	套	44			
22	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 型号:图纸的全部 3. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
23	031005005001	石墨烯远红外取暖画	1. 名称:石墨烯远红外取暖画 2. 规格;磅礴系列	台	30			
		分部小计						
		弱电						
24	030502003001	综合布线总箱	1. 名称:综合布线总箱MDF 2. 材质:钢制 3. 规格:详图纸	个	1			
25	030502003002	综合布线总箱	1. 名称:综合布线总箱VH 2. 材质:钢制	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:详图纸					
26	030408003002	保护管	1. 名称: 保护管 2. 材质: 镀锌钢管 DN32 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	20			
27	030411001005	配管	1. 名称: PVC塑料管 2. 材质: 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗配	m	2469			
28	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTPCat6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	1469			
29	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5 3. 敷设方式: 暗配	m	1510			
30	030502012001	信息插座	1. 名称: T0插座 2. 类别、规格: 插座型 3. : 安装方式: 暗装 4. 底盒材质、规格: 塑料	个	22			
31	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: TV插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	22			
32	030506008001	系统调试	1. 名称: 系统调试 2. 点数: 详图纸 3. 光纤测试: 光纤链路 详图纸	系统	1			
		分部小计						
		给排水						
33	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管道拆除 Φ25mm以内 2. 管道上的附着物种类: 管道上的全部项目内容 3. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	m	55			
34	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 2. 垃圾外运: 垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
3	011612002004	卫生洁具拆	1. 卫生洁具种类: 台盆	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		除	拆除 2. 垃圾外运：垃圾外运，运距自行考虑					
36	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：挂式小便器拆除 2. 垃圾外运：垃圾外运，运距自行考虑	套	3			
37	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	12			
38	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	15			
39	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	6			
40	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	8.2			
41	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	4			
42	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热	m	4.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求					
43	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按图纸要求, 含阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	33.3			
44	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	15.6			
45	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	5			
46	031003001003	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	12			
47	031004003003	洗脸盆	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:详图集09S304-39	组	3			
48	031004006003	大便器	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:详图集09S304-82	组	9			
49	031004008002	拖布池	1. 材质、类型:详图纸 2. 规格: 拖布池	组	1			
50	031004007002	小便器	1. 材质:瓷制 2. 规格、类型:红外感应式小便器 3. 组装形式:含组件	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：四合院卫生间-安装工程

标段：八宝镇营盘台村旅游扶贫生态园提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：