

西宁市晓泉小学大门、运动场
及基础设施提升改造建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

西宁市晓泉小学大门、
运动场及基础设施提升
改造建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

1、工程概况：

(1) 项目名称：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造
建设项目

2、项目地点：青海省西宁市

3、编制依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

(2) 建筑工程套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020年）

(3) 安装工程套用《青海省通用安装工程计价定额》（2020年）

(4) 市政工程套用《青海省市政工程计价定额》（2020年）

(5) 关于调整建设工程安全文明施工费的通知，青建工〔2022〕222号，

(6) 税率调整依据（青建工〔2019〕116号文件）的通知；

(7) 规费按（青建工〔2019〕361号文件）的通知；

(8) 材料差价：材料价格按照2024年第6期《青海工程造价管理信息》西宁地区建设工程材料指导价及市场询价；

(9) 人工费按青海省建设工程预算定额人工费单价（青建工〔2022〕251号文件）的通知。

(10) 项目组成及计算规则按青海省建筑安装工程费用的项目组成及计算规则（青建工〔2021〕168号文件）的通知。

3、其他说明

(1) 措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

(2) 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中并且工程量清单项目特征描述仅做基本特征描述，不详之处投标人应根据现行相关规范、图集、工艺做法，结合自身施工水平、技术力量，以及工程实际情况，进行报价。

(3) 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖槽坑土方	m3	20.03			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	15.6			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	40.1			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	基础梁防冻胀	1. 材料种类及配比:基础梁防冻胀 2. 掺加剂品种:炉渣或粗砂	m3	8.82			
5	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 墙身防潮做法:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂,遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合;详青19J7-24-2。	m2	20.82			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩基采用机械成孔灌注桩(泥浆护壁钻孔灌注桩), 2. 桩长: 最长约9m平均约6m 桩径600mm 3. 强度等级:灌注桩C35抗硫酸盐混凝土(KS90≥0.85),混凝土抗渗等级为P8,灌注桩混凝土中均添加钢筋阻锈剂、所有抗渗混凝土可根据工程需要内掺一定比例的膨胀剂,膨胀剂的品种和掺量应经试验确定 4. 桩基础井孔采用机械成孔时,沉渣量应控制在50mm以内,本工程桩施工完成后应把500mm	m	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			高桩头破除 5. 钢筋笼：主筋采用12c14 箍筋采用c8@250 加密区采用c8@100 加劲箍筋14@2000 6. 6mm厚钢护筒 内径比钻头直径大100mm，埋入深度同桩长 护筒与坑壁之间用素土回填以确保稳定性。					
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土墙 2. 砂浆强度等级:Ma5.0 混合砂浆	m3	18.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土	m3	7.4			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土	m3	0.6			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土	m3	1.7			
11	010504001003	钢筋混凝土女儿墙	1. 钢筋混凝土女儿墙 2. 混凝土强度: C30	m3	2.44			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土	m3	17.15			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土	m3	0.53			
14	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，	m2	15.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			宽出面层100 3. 300mm厚天然级配砂 石外扩300mm, 做为防 冻胀措施 4. 素土碾压, 向外坡3% ~5% 5. 散水每隔6米设分格 缝, 缝宽为20, 散水与外 墙间设通长缝, 缝宽10, 用沥青砂浆嵌缝 详见青19J2-12-散1					
15	010507001002	坡道	青19J2-9-坡4 1、50厚C20细石混凝土 面层, 随捣抹成粗麻面 2、素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 3、100(150)厚C20混凝 土 4、300厚3:7灰土垫层 分两层夯实 5、300mm厚天然级配砂 石外扩300mm, 做为防 冻胀措施 6、素土碾压(坡度按工 程设计)	m ²	15.35			
16	010514002001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土	m ³	0.25			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 φ6	t	0.035			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内三级钢	t	2.983			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 φ12-φ25	t	3.131			
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊	个	180			
21	010516003002	机械连接	1. 螺纹套筒种类:直螺 纹连接	个	14			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
22	010606008001	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯 2. 详见青19J9-109-1	t	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010801001002	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品实木门 M1024 100 0*2400 2. 含五金	樘	2			
24	010802004002	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品三防门 M1224 2. 门框或扇外围尺寸：1 200*2400 3. 含五金	m ²	2.88			
25	010805003001	入口电动门	1. 门代号及洞口尺寸：M 1627 2. 门框或扇外围尺寸：1 600*2700 3. 门材质：入口电动门	樘	1			
26	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 0906 2. 框、扇材质：70系列 断桥铝合金节能平开窗 (5+12A+5LOW-E)	m ²	0.54			
27	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 1056 2. 框、扇材质：70系列 断桥铝合金节能平开窗 (5+12A+5LOW-E)	m ²	5.6			
28	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 1515 2. 框、扇材质：70系列 断桥铝合金节能平开窗 (5+12A+5LOW-E)	m ²	2.25			
29	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 1815 2. 框、扇材质：70系列 断桥铝合金节能平开窗 (5+12A+5LOW-E)	m ²	2.7			
30	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 2115 2. 框、扇材质：70系列 断桥铝合金节能平开窗 (5+12A+5LOW-E)	m ²	3.15			
31	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：所有外窗开启扇均 应设纱	m ²	14.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			窗					
32	010809004001	石材窗台板	1. 人造大理石窗台板	m ²	2.19			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
33	010902003001	屋面刚性层	1. 浅色涂料保护层 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材一道 3. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)二道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚炉渣找坡2% 6. 100厚石墨聚苯板(单列) 7. 屋面设置400宽排水天沟 8. 钢筋混凝土屋面板 女儿墙泛水做法:青19J3-17-2、女儿墙雨水口构造详图参见青19J3-46	m ²	51.16			
34	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管	m	10.7			
35	01B001	水簸箕	1. 水簸箕	个	3			
36	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 屋面落水口	个	3			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
37	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面: 100厚石墨聚苯板	m ²	51.16			
38	011001001001	保温隔热屋面	1. 雨棚30厚无机保温砂浆	m ²	4.24			
39	011001003001	保温隔热墙面	窗口四周贴30厚岩棉板装饰一体板采取加强措施以及滴水窗节点构造详见:10J121-G-7	m ²	10.56			
40	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙保温一体板 2. 70mm厚砖红色砖纹真石漆保温岩棉装饰一体	m ²	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板, 3. 外墙节点构造详图参见青19J7-17-2/4, 构造详图参见10J121-G-4-1					
41	011002003001	防腐胶泥面层	±0.000m以下,与土接触的柱、梁、墙表面涂冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚≥300μm(砌体表面应先用1:2水泥砂浆抹面);基础梁表面涂刷聚氨酯沥青涂层,厚度≥300μm,水泥用量不小于300Kg/m ³ ,最大水胶比0.50,胶凝材料中最大氯离子质量比<0.10%,最大碱含量<3.5Kg/m ³ 。	m ²	37.2			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
42	011101001001	水泥砂浆面层	储藏间青19J2-44-地5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m ²	5.22			
43	011101003001	刚性楼地面	首层地面:采用200mm厚C25钢筋混凝土刚性地坪,双层双向 10@200且与地梁可靠连接,刚性地坪下回填土须分层回填分层夯实,压实系数不应小于0.94,刚性地坪遇地沟处,配筋改为双层双向 c10@150	m ²	37.7			
44	011102003001	防滑地砖面层	休息室、门卫房 青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m ²	23.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线	储藏间 青19J2-106-踢4 1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂蒙木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	9.6			
46	011105003001	块料踢脚线	休息室、门卫房青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	24.6			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰	休息室、门卫房、储藏间 详见青19J2-123-内13图集,具体做法详见设计图纸 1. 刷(喷)内墙涂料(或其它做法) 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)翠面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比	m ²	99.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			为1:2.5:0.64)打底抹平 4. 墙面先用水湿润，除去浮灰杂物 5. 墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 内墙不同材料交接处应在找平层中附加金属网,网宽为1000mm 7. 刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂					
48	011201001004	墙面一般抹灰	外墙 1 100厚加气混凝土砌块墙 2 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3 聚氨酯防水涂料一道 4 18MM厚防水砂浆一道 5 70厚憎水性岩棉装饰一体板（单列）	m2	110			
49	011201001003	外墙面	白色真石漆，具体做法详见设计图纸	m2	29.5			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
50	011301001001	无机涂料天棚	休息室、门卫房 详见青19J2-179-棚9图集 1. 刷(喷)饰面层 2. 2厚1:2.5面层粉刷石膏罩面压实赶光 3. 10厚1:1粉刷石膏砂浆打底找平 4. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m2	69.6			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701001002	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架	m2	37.72			
52	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板	m2	67.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
53	011702003001	构造柱		m2	19.25				
54	011702014002	有梁板	1. 有梁板 复合模板	m2	166.58				
55	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板	m2	12				
56	011702011001	直形墙	1. 女儿墙模板	m2	42.95				
57	011702009002	过梁	1. 过梁 复合模板	m2	4				
58	011702025002	压顶	1. 压顶 复合模板	m2	2.4				
59	011702029002	散水	1. 散水复合模板	m2	5				
60	011703001002	垂直运输	1. 卷扬机施工 垂直运输	m2	37.72				
61	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1				
62	011706002001	排水、降水	1. 投标单位综合考虑	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房土建工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫房土建工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房土建工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：门卫房土建工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：门卫房土建工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖槽坑土方	m3	22.55			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	15.6			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	6.95			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	基础梁防冻胀	1. 材料种类及配比:基础梁防冻胀 2. 掺加剂品种:炉渣或粗砂	m3	7.62			
		分部小计						
	A.3	桩基工程						
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩基采用机械成孔灌注桩(泥浆护壁钻孔灌注桩), 2. 桩长: 11m 桩径600mm 3. 强度等级:灌注桩C35抗硫酸盐混凝土(KS90 ≥0.85),混凝土抗渗等级为P8,灌注桩混凝土中均添加钢筋阻锈剂、所有抗渗混凝土可根据工程需要内掺一定比例的膨胀剂,膨胀剂的品种和掺量应经试验确定 4. 桩基础井孔采用机械成孔时,沉渣量应控制在50mm以内,本工程桩施工完成后应把500mm高桩头破除 5. 钢筋笼:主筋采用12c14 箍筋采用c8@250 加密区采用c8@100 加劲箍筋14@2000 6. 6mm厚钢护筒 内径比	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钻头直径大100mm，埋入深度同桩长 护筒与坑壁之间用素土回填以确保稳定性。					
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001002	砌块墙	1. 室外地坪以下为MU20煤矸石实心砖, M10水泥砂浆砌筑。	m3	7.93			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土	m3	2.96			
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8	t	0.18			
9	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ14	t	0.336			
10	010516001002	螺栓	1. 预埋螺栓埋板	t	0.2			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
11	010603002002	钢柱	1. 钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B、箱200X200x8x8 3. 除锈、涂铁红环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆2遍后,再涂氯化橡胶面漆2遍 及防火涂料	t	0.7			
12	010604001002	钢梁	1. 钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B、箱200X150x6x6,箱200X300x8x8 3. 除锈、涂铁红环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆2遍后,再涂氯化橡胶面漆2遍 及防火涂料	t	1.58			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	A. 8	门窗工程							
13	010805004001	电动伸缩门	1. 成品电动伸缩门按甲方要求 2. 含门牌石伸缩部位 合计总长11.58米，以现场实际为准施工单位自主考虑报价	樘	1				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
14	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 200厚刚性地坪，配筋双层双向10@150 2. 刚性地坪下面换填500mm厚3:7灰土	m ²	32.2				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
15	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体抹水泥砂浆，具体做法详见设计图纸	m ²	67.94				
16	011201001007	外墙墙面	1. 砖红色砖纹真石漆	m ²	67.94				
17	011201001008	外墙墙面	1. 白色真石漆，具体做法详见设计图纸	m ²	14.83				
18	011204001001	石材墙面	1. 外挂石材 2. 轻钢龙骨由专业厂家制作安装	m ²	39.65				
19	011210002001	金属隔断	1. 金属铝方通仿木纹漆隔墙	m ²	35				
20	011508004001	金属字	1. 西宁市晓泉小学6个不锈钢字1m*1m	个	6				
		分部小计							
		措施项目							
21	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架	m ²	52.8				
22	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	25.4				
23	011702025001	其他现浇构件	1. 刚性地坪模板	m ²	6.1				
24	011703001001	垂直运输	1. 卷扬机施工 垂直运输	m ²	52.8				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：门牌、门廊、电动大门

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1ALm 2. 规格:700*600*180 3. 接线端子材质、规格:配套电能表、断路器、电涌保护器,具体配电箱电子元器件详见设计图纸 4. 安装方式:底边距地1.5m暗装加锁	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:延时感应开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
5	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.3米	个	3			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED太阳能投光灯 2. 型号:灯具内置磷酸锂电池3.2V/1.2AH, 太阳能板:220*130*25MM 3. 规格:1*22W 防水等级IP67 4. 类型:吸顶安装	套	2			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*36W, T8型, 配电子镇流器 3. 安装形式:吸顶	套	3			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:详见设计图纸 3. 类型:吸顶安装	套	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	7			
1	030411006002	接线	1. 名称:接线	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		盒	盒					
11	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	4.6			
12	030411001002	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	10.7			
13	030411001003	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	26			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	6.6			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-5*10 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
16	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜制	m	36			
17	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜制	m	86.3			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
19	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:网络配电箱 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:底边局地0.5m, 暗装	个	1			
20	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:底边局地0.5m	个	1			
21	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:距地0.5m	个	1			
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
2	030411001004	配	1. 材质:钢管	m	3.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		管	2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配		6			
24	030411001005	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	12.5			
25	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 线缆对数:6芯G652光缆 3. 敷设方式:穿管	m	4.8			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类八芯对绞电缆 2. 敷设方式:穿管敷设	m	7.9			
27	030411004003	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:RVB-2*1.5	m	7			
		分部小计						
		防雷接地						
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室内	m	72			
29	030411001006	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	2.2			
30	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜制	m	3			
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱MEB 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:底边局地0.3m	台	1			
32	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础
设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫--电气工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005001	碳晶电取暖器	1. 质量:碳晶电取暖器 2. 型号、规格:TJ-2500 ; 额定功率:2500W, 外形尺寸:1280(L)x550(W)x70(H)mm 3. 安装方式:距地0.15m 壁装	台	1			
2	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫--暖通工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花池水景

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		花池水景						
1	040204007002	花池水景	1. 挖槽坑土方三类土（花池总长19m 最宽3.87 最窄1.84，总面积58.65m ² ，高度随坡） 2. 花池侧壁混凝土基础：C30条形基础、基础底标高-1.2米 厚300mm 长41.75m 宽700mm 3. 花池侧壁：240mm（MU10煤矸石砖砌M7.5水泥砂浆）砖砌筑、外包文化石贴面（具体样式由甲方自选），池壁顶标高最高处1.4米，最低处0.55米 4. 花池内铺土工布过滤层、100~150厚陶粒排（蓄）水层 5. 花池内20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 花池内铺耐根穿刺II型防水层（防水卷材及防水涂料侧面上翻） 7. 花池内铺3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 8. 花池内铺防水涂膜一道 9. 花池内回填种植土随坡高度 10. 花池侧壁压顶钢筋种类、规格：配筋2c12，拉筋 c8@200 11. 定制泉育萌芽不锈钢雕塑高约1.8m 宽约1.8m 12. 泉韵书香四个不锈钢立体字 13. 水中矮台贴中国黑光面砖约1.5m ² 14. 花池压顶外包文化石贴面3cm厚（具体样式由甲方自选） 15. 水中矮台放置不锈	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花池水景

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			钢水波纹板约4m2以螺栓固定 16. 哑光不锈钢板(银白色)高200mm 长5.7米 17. 具体详见施工图纸含挖方、运、填、模板、钢筋等所有工序 18. 花池内苗木单列						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花池水景

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	29000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	29000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计	29000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：花池水景

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花池水景

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	定制泉育萌芽不锈钢雕塑	定制泉育萌芽不锈钢雕塑	25000			
2	泉韵书香不锈钢立体字	泉韵书香不锈钢立体字	4000			
合 计			29000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：花池水景

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：花池水景

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：跌落花池

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		跌落花池						
1	040204007003	跌落花池	1. 挖槽坑土方三类土、 2. 花池侧壁混凝土基础：C30条形基础、基础底标高-1.2米 宽700mm，厚300mm 总长30m 花池总面积18.75m ² 3. 花池侧壁：240mm（MU10煤矸石砖砌M7.5水泥砂浆）砖砌筑、外包文化石贴面（具体样式由甲方自选），池壁顶标高最高处1.1米，最低处0.5米，池壁合计总长30m 4. 花池内铺土工布过滤层、100~150厚陶粒排（蓄）水层 5. 花池内20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 花池内铺耐根穿刺II型防水层（防水卷材及防水涂料侧面上翻） 7. 花池内铺3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 8. 花池内铺防水涂膜一道 9. 花池内回填种植土随坡高度 10. 花池侧壁压顶钢筋种类、规格：配筋2c12，拉筋 c8@200 11. 花池压顶文化石贴面3cm厚（具体样式由甲方自选） 12. 具体详见施工图纸含挖方、运、填、模板、钢筋等所有工序 13. 花池内苗木单列	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：跌落花池

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：跌落花池

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：跌落花池

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：跌落花池

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表一12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：跌落花池

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外铺装						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青混凝土面层, 碾压平整 2. 60厚粗粒式沥青混凝土 3. 100厚c20混凝土 4. 170厚素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 5. 10厚刚性防水砂浆隔离层（遇墙上翻400mm） 6. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道（遇墙上翻400mm） 7. 防水涂膜一道（遇墙上翻400mm） 8. 原地下室顶板构造层	m ²	681.03			
2	050201003001	路牙铺设	1. 600*100宽*200高条石平道牙 2. 1:3石灰砂浆 3. 180mm厚C30混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 表面施工混凝土, 密封固化剂, 内配10双向钢筋@150x150 4. 草地外缘处铺设 5. 10厚低强度等级砂浆隔离层 6. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 7. 防水涂膜一道 8. 原地下室顶板构造层	m	92.24			
3	050201001002	园路	50厚1:2:4细石混凝土嵌砌卵石面层, 密嵌不留缝 20厚粗砂垫层 100厚C20混凝土 200厚素土夯实 10厚刚性防水聚合物水泥防水砂浆 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 防水涂膜一道 原地下室顶板构造层	m ²	6.73			
4	050102013001	草地	1. 植被层（单列） 2. 250厚种植土 3. 土工布过滤层	m ²	74.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 100~150厚陶粒排(蓄)水层 5. 20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 耐根穿刺II型防水层(防水卷材及防水涂料侧面上翻) 7. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 8. 防水涂料膜一道 9. 原地下室顶板					
5	040205006001	标线	1. 3cm宽 白色防水涂料(地面做跳房子、跳远标线)	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 摊铺机、压路机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
		合 计				—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外台阶

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		台阶							
1	011107001001	石材台阶面	1. 30厚花岗石面层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. C30混凝土台阶 4. 回填原有台阶材料,高度以现场实际高度为准 5. 素土夯实 6. 10厚刚性防水聚合物水泥防水砂浆（临操场面整体上翻） 7. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道（临操场面整体上翻） 8. 防水涂膜一道（临操场面整体上翻） 9. 原地下室顶板构造层	m ²	23.08				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差 额 士(元)	备 注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外台阶

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宣传栏

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		宣传栏							
1	01B001	新建宣传栏	1. 新建成品挂墙铁艺宣传栏，总长10米 高1米 2. 含安装及所有辅材	m	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宣传栏

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宣传栏

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：宣传栏

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宣传栏

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：宣传栏

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		绿化						
1	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 播撒草籽 密植 2. 养护期2年	m2	56.6			
2	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 株高或蓬径:高度20-30cm 3. 单位面积株数:36株/平方 4. 养护期2年	m2	16.54			
3	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:白晶菊 2. 单位面积株数:36株/平方 3. 养护期2年	m2	1.87			
4	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:木茼蒿 2. 株高或蓬径:高度30-60cm 3. 单位面积株数:36株/平方 4. 养护期2年	m2	9.73			
5	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:勋章菊 2. 株高或蓬径:高度30-60cm 3. 单位面积株数:36株/平方 4. 养护期2年	m2	9.49			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:连翘 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度: 100cm 冠幅100cm 4. 养护期:2年	株	2			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:造型金叶榆 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度: 100cm 冠幅100cm 4. 养护期:2年	株	8			
8	050102002001	栽植灌木	1. 种类:剪型祁连圆柏 2. 冠丛高:修剪后高度0.5米,搭冠密植 3. 养护期:2年	m2	12			
9	050102002002	栽植灌木	1. 种类:剪型小叶黄杨 2. 冠丛高:修剪后高度0.5米,搭冠密植 3. 养护期:2年	m2	19			
10	050301005001	景石	1. 石料种类:黄河景石	块	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 石料规格、重量：高度30-60cm 宽度30-60cm 前后错落、高低起伏布置						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		运动场改造						
1	040203009001	运动场塑胶面层更换	运动场塑胶面层更换： (运动场只重做面层，约4082平方米) 1、将原有塑胶铲除、清理并平整原有基层 2、不小于13厚混合型塑胶粘或喷涂 3. 垃圾外运自行考虑	m2	4082			
2	050102012001	运动场人造草面层更	运动场人造草面层更换： (运动场只重做面层，约2258平方米) 1、将原有人造草铲除，清理并平整原有基层 2、铺设人造草坪（免填充） 3. 垃圾外运自行考虑	m2	2258			
3	040205006001	标线	1. 跑道标线宽：5CM 采用水性涂料	m2	78.05			
		分部小计						
		措施项目						
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：运动场改造

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙修复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		围墙修复并彩绘							
1	01B001	围墙修复并彩绘	围墙修复并喷绘：(长度约50米，高度约2.4米，以实际测量为准) 1、修复原有围墙，对原墙面上由于冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以拆除并修复，缺失和孔洞应填补密实，不平的表面应事先抹平。 2、做法：青19J2-27-外17（白色高级防水涂料），喷绘由甲方选择，	m2	120				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙修复工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙修复工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：围墙修复工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：围墙修复工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙修复工程

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：破碎拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		破碎拆除							
1	041001001001	破碎拆除	1. 拆除破碎：因原有混凝土路面部分破损，下沉，起砂，路面整体拆除至车库顶板（其面积约949.25m ² ）以及本项目所有需拆除内容综合考虑，施工单位需结合施工图及现场勘察自主报价。 2. 垃圾外运，运距自行考虑	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：破碎拆除

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：破碎拆除

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：破碎拆除

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：破碎拆除

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：破碎拆除

标段：西宁市晓泉小学大门、运动场及基础设施提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：