

海北州祁连县默勒镇瓦日尕村党群服
务中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)



2025年7月15日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



海北州祁连县默勒镇瓦日尔村党群服
务中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

月乃弘

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人:

茂王
印才

（签字或盖章）

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2015 年 7 月 15 日

复 核 时 间: 2015 年 7 月 15 日



海北州祁连县默勒镇瓦日尕村党群服务中心建设项目招标工程量清单编制说明

一、工程概况

(一) 项目名称：海北州祁连县默勒镇瓦日尕村党群服务中心建设项目

(二) 建设地点：海北州祁连县境内

(三) 工程概况：

新建砌体结构党群服务中心项目的土建、采暖系统、低压配电系统、基本的室内外装修及室外引进电缆等。

二、编制范围

海北州祁连县默勒镇瓦日尕村党群服务中心建设项目图纸设计内容。

三、编制依据

(一) 工程依据：

1. 成都美厦建筑设计有限公司设计的图纸。

(二) 相关规范：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

2. 规费：执行青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知（青建工〔2019〕361 号）。

3. 安全文明施工费：执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2020〕255 号文）。

4. 税金：执行《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工〔2019〕116 号文），按 9%计取。

5. 人工、机械调整费：执行青建工〔2024〕388 号文。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告确定 2. 弃土运距:自行考虑	m3	247.11			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.97 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	149.87			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	97.24			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖, MU20 2. 基础类型:-0.10m以下 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	45.79			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖, MU20 2. 基础类型:-0.10m以上 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	57.16			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	10.57			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	25.44			
8	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.91			
9	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.4			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.01			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.97			
1	010503004001	圈	1. 混凝土种类:商砼	m	5.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心
 心建设项目一建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		梁	2. 混凝土强度等级:C25	3	5			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.35			
14	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.28			
15	010507001002	坡道	图集做法青19J2-10-坡6 1. 100厚毛面花岗岩(或青石)条板, 稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂蒙粘接层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60(100)厚C20混凝土 6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7、素土碾压(坡度按工程设计)	m2	6.41			
16	010507005001	扶手	1. 图集做法: 青19J8-17 2. 种类: 不锈钢扶手, 高0.9m 3. 部位: 无障碍坡道	m	3.6			
17	010507004001	台阶	图集做法: 青19J2-8-台6 1. 100~120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层, 稀水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂蒙粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20现浇钢筋混凝土直径6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7、素土碾压	m2	20.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.039			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	4.558			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.803			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1624 1600*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:70 断桥铝合金节能保温门,甲方看样订货 3. 含执手锁等零星配件	樘	3			
22	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2624 2600*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:70 断桥铝合金节能保温门,甲方看样订货 3. 含执手锁等零星配件	樘	3			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70 断桥铝合金节能保温窗,甲方看样订货	m2	19.56			
24	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	部位:暖廊外围封闭含顶面,详见设计图纸 1. 框、扇材质:70 断桥铝合金节能保温窗,甲方看样订货	m2	93.63			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
25	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 室内地坪一下-0.06m 2. 防水层做法:1道20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂	m2	52.96			
26	010902008001	屋面泛水	做法详见:泛水青	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J3-35-2					
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.023			
28	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:详见设计图纸	t	0.053			
29	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:详见设计图纸	套	50			
30	010606013001	连接件	1. 构件名称:屋架与支撑的连接件 2. 钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.02			
31	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:详见设计图纸 2. 构件类型:钢支撑(Q235B)	t	0.789			
32	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面，含正斜脊 2. 粘结层砂浆的配合比:::详见设计图纸，符合设计要求	m2	205.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
33	011001003001	保温隔热墙面	做法图集:10J121-G 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉保温装饰一体化板 3. 参照图纸节能保温设计	m2	205.24			
34	011001001001	保温隔热屋面	详见青19J2-224-屋11 1. 40厚C20细石混凝土保护层，配中6的I级钢，双向@150钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 防水卷材或涂膜层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集	m2	202.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心
 建设项目一建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料混凝土2%找坡层 6. 保温层 7. 钢筋混凝土屋面板					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
35	011102003006	块料楼地面	图集号：青19J2-52-地27 1. 800*800防滑地砖地面稀水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	241.37			
36	011105003001	块料踢脚线	图集号：青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)；砖墙无此工序	m	137.84			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	做法图集：青19J2-123-内11 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4. 墙面先用水湿润，除去浮灰杂物	m ²	399.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目—建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011201001002	墙面一般抹灰	做法图集：青19J2-28-外21 女儿墙，白色丙烯酸外墙涂料 1. 第五部分外涂1~外涂8 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙：或专用界面处理剂甩毛 5. 喷湿墙面	m2	78.42			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
39	011301001001	天棚抹灰	详见青19J2-179-棚9 1. 刷（喷）饰面层 2. 2厚1:2.5面层粉刷石膏罩面压实赶光 3. 10厚1:1粉刷石膏砂浆打底找平 4. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）5. 现浇或预制钢筋混凝土板（预制板底用水加10%火碱清洗油渍）	m2	231.02			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
40	011407001003	墙面喷刷涂料	做法图集：青19J2-123-内11 1. 刷（喷）内墙涂料 2. 2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的重量比为1:0.42）罩面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆（石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64）打底抹平 4. 墙面先用水湿润，除去浮灰杂物	m2	399.92			
41	011407001004	墙面喷刷涂料	做法图集：青19J2-28-外21	m2	78.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			女儿墙，白色丙烯酸外墙涂料 1. 第五部分外涂1~外涂8 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚专用聚合物砂蒙底面刮糙:或专用界面处理剂甩毛 5. 喷湿墙面					
42	011406001002	抹灰面油漆	详见青19J2-179-棚9 1. 刷(喷)饰面层 2. 2厚1:2.5面层粉刷石膏罩面压实赶光 3. 10厚1:1粉刷石膏砂浆打底找平 4. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m2	231.02			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701001001	综合脚手架		m2	219.76			
44	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m2	20.71			
45	011702001003	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	63.08			
46	011702003001	构造柱		m2	88.46			
47	011702008001	圈梁		m2	127.84			
48	011702009001	过梁		m2	16.06			
49	011702014001	有梁板		m2	184.62			
50	011702021001	栏板		m2	78.42			
51	011702006001	矩形梁		m2	51.1			
52	011702029001	坡道		m2	0.72			
53	011702027001	台阶		m2	12.03			
54	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程 标段: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一建筑与装饰工程

标段：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目--电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:400×450×160 3. 接线端子材质、规格:详见系统图 4. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AP 2. 规格:400×450×160 3. 接线端子材质、规格:详见系统图 4. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	123.99			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	263.99			
5	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	185.14			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:-2.5mm2	m	482.07			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:-4mm2	m	783.91			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	232.12			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4x10	个	4			
10	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管高效节能	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目--电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			荧光灯 2. 型号:2×18W 3. 安装形式:底边距地3.0m吊装					
11	030412001001	太阳能壁灯	1. 名称:太阳能壁灯 2. 型号:32W 3. 安装:底边距地2.7米壁装 4. 太阳能光伏发电供电,接屋面光伏设施(光伏板、蓄电池一体式)	套	3			
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V.10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	1			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V.10A 3. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	4			
14	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔暗装插座 2. 规格:10A.安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	21			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	61			
16	030404035002	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 规格:16A.安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	10			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1			
18	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:小型浇筑型手孔井 2. 规格尺寸:做法详见07SD101-8	座	3			
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:平均2m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 电缆土方开挖及回填	m3	135.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆 2. 规格:2根	m	84.57			
21	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用基础钢筋	m	1			
22	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40×4不锈钢	m	1			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总接地端子箱	台	1			
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	块	2			
25	030414011001	接地装置	接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
26	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:RJ45含模块 3. 安装方式:底边距地0.6米暗装	个	12			
27	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 类别:含模块 3. 安装方式:底边距地0.6米暗装	个	5			
28	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
29	030411005001	接线箱	1. 名称:综合布线总交接箱 2. 规格:厂家配套含配线架等元器件 3. 安装形式:底边距地0.5m暗装	个	1			
30	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	78.52			
31	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	93.71			
32	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:RVS-2x0.5	m	62.41			
33	030502007001	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	94.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目—电气

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030502005001	双绞线缆	1.名称：双绞线缆 2.规格：UTP6-2x0.5 3.敷设方式：穿管暗敷	m	165.44			
		分部小计						
		能耗检测系统						
35	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：电力能耗采集模块 2.安装：配电箱内安装	个	2			
36	030411004004	配线	1.名称：管内布线 2.配线形式：砖、混凝土结构 3.型号：RVS-2x0.5	m	92.57			
37	030411001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式：暗配	m	116.06			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一电气 标段: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目—电气

标段：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目—采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005003001	其他成品散热器	1.名称:新型碳陶红外辐射智能采暖器 2.型号、规格:x-17 3.参数：电压(V)220 额定功率(W)1700 长度(mm)980 宽度(mm)330 高度(mm)500 4.距地面300mm挂装，自带温控装置	组	5			
2	031005003002	其他成品散热器	1.名称:新型碳陶红外辐射智能采暖器 2.型号、规格:x-21 3.参数：电压(V)220 额定功率(W)2100 长度(mm)980 宽度(mm)330 高度(mm)500 4.距地面300mm挂装，自带温控装置	组	5			
3	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目一采暖 标段: 海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目—采暖

标段：海北州祁连县默勒镇瓦日朶村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：