

同仁市社会治安综合治理中心 工程
提标升级项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025 年 6 月 26 日

封-1

同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2015 年 6 月 14 日

复核时间: 2015 年 6 月 15 日

编制说明

一、编制依据：

本项目招标文件、招标工程量清单及与本项目相关资料

二、清单及定额计价依据

1、本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》
(GB50500-2013)

2、定额选用青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)、青海省通用安装工程计价定额(2020)。

三、规费税金

1、规费和税金的取费标准：按照国家和青海省颁布的有关规定执行。

2、其他各项费用计算依据：关于印发青建工【2021】168号文《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知执行；

四、材料价格

材料价参考青海省造价管理总站发布的最新建设工程材料指导价信息,并结合市场价确定材料价;材料价格招标控制价执行标准为《2025年第2期黄南地区建设工程部分材料价格》相应单价。

五、人工费调整

依据青建工执行青建工〔2024〕388号中相关人工费

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 新砌筑砌块墙	m3	94.39			
2	010401012001	零星砌砖	1. 卫生间墩台	m3	6			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010801001001	木质门	1. 成品实木门 2. 详见设计图纸	m2	49.72			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 折叠门 2. 详见设计图纸	m2	12.7			
5	010802001002	金属(塑钢)门窗	1. 断桥中空铝合金门窗	m2	85.3			
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 主入口门	樘	1			
7	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板	m2	1.21			
8	010810001001	窗帘	1. 窗帘	m2	225.45			
9	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒	m	31.31			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
10	011102003001	块料楼地面	1. 地面防滑地砖 2. 1.5厚高分子防水涂膜 3. 水泥砂浆找平	m2	57.18			
11	011103002001	地胶面层	1. 原有地面进行破坏后重新铺贴PVC地胶	m2	1015			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 黑色拉丝不锈钢踢脚线 2. 高50mm	m	474.84			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011204003001	块料墙面	1. 墙面贴瓷砖	m2	69.19			
14	011210003001	玻璃隔断	1. 新作玻璃隔断 2. 详见设计图纸	m2	71.45			
15	011210005002	成品隔断	1. 75系列轻钢龙骨或进口OSB板开条骨架，双面封12mm石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。	m2	379			
16	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断	m2	24.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 基层轻钢龙骨	m2	665.25			
18	011302001003	吊顶天棚	1. 石膏板造型吊顶 2. 轻钢龙骨	m2	368			
19	011302001002	吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 基层轻钢龙骨 3. 详见设计图纸	m2	21.65			
20	011304001001	灯带（槽）	1. 石膏板灯槽	m2	51.32			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆	m2	2875			
22	011406001002	抹灰面油漆	1. 顶面喷刷乳胶漆	m2	1015			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
23	011501006001	书柜	1. 附墙书柜 2. 木饰面板 3. 详见设计图纸	m2	18.75			
24	011501016001	接待吧台	1. 接待吧台	m	21			
25	011505008001	卫生纸盒		个	6			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙 2. 含垃圾外运	m3	47.45			
27	011605002001	块料面层拆除	1. 拆除原有卫生间墙地砖 2. 含垃圾外运	m2	24.4			
28	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有墙面面层 2. 含垃圾外运	m2	2875			
29	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除原有天棚面层 2. 含垃圾外运	m2	1015			
30	01B006	拆除混凝土楼梯	1. 拆除混凝土楼梯 2. 含垃圾外运	项	1			
		分部小计						
		补充分部						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼—装饰装修工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 综合楼—装饰装修工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层集中电源控制箱 2. 编号:YJDY 3. 规格:详见设计图纸	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	187.98			
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-1.5	m	382.56			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒（灯具） 2. 安装形式:暗装	个	39			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:壁挂式A型应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E3W-1 B7 IP67 3. 安装形式:距地 2.5 米安装	套	2			
6	030412002002	工厂灯	1. 名称:壁挂式A型应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E3W-1 B5 3. 安装形式:距地 2.5 米壁装	套	6			
7	030412002003	工厂灯	1. 名称:吸顶式A型应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E3W-1 B5 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 10E 1W-2313 3. 安装形式:门框上方 0.2 米壁挂	套	1			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 10E 1W-2313 3. 安装形式:门框上方 0.2 米壁挂	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型方向标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 1LE 1W-2311 3. 安装形式:距地 0.5 米安装	套	6			
11	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 10E 1W-2315 3. 安装形式:底边距地 2.2 米壁挂	套	4			
12	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型方向标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 1LE 1W-2317 3. 安装形式:距地 2.5 米吊装	套	1			
13	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型复合双面标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 1LE 1W-2310 3. 安装形式:距地 2.5 米吊装	套	4			
		分部小计						
		其它						
14	03B001	弱电系统改造	1. 含监控布线及工作办公区域6类网线每个区域3条线	m2	1015			
15	03B002	电气维修部分工程	1. 含拆除、恢复、新做等一切工序	m2	850			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼--电气工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼—电气工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼--消防工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼—消防工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	031001002001	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	13.31			
2	031001002002	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	7.63			
3	031001002003	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	4.79			
4	031001002004	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	25.17			
5	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管架	kg	12.73			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN15 3. 连接形式:螺纹连接					
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	2			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质:单柄台式洗脸盆 2. 规格、类型:自闭式冷热混合水嘴 3. 组装形式:安装见国标:09S304-45	组	4			
11	031004006001	大便器	1. 材质:液压脚踏式大便器 2. 规格、类型:专用冲洗阀 3. 组装形式:安装见国标:09S304-89	组	5			
12	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池 2. 规格、类型:陶瓷 3. 组装形式:安装见国标:09S304-20 甲型	组	1			
13	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	12.73			
		分部小计						
		排水工程						
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	20.01			
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	23.15			
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN50	m	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼—给排水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼—给排水工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼—给排水工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 综合楼—给排水工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼—采暖工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼--采暖工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 综合楼—采暖工程

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内Q2.5大屏						
1	030507014001	室内Q2.5大屏	1. 名称:室内Q2.5大屏 2. 型号:Q2.5 3. 技术参数:1、点间距: ≤2.5mm 2、扫描方式: 64扫 3、驱动方式: 恒流驱动; 4、可视角度: 水平视角≥140°, 垂直视角≥130° 5、厚度: ≤15厘米 6、最大功率: ≤600W/m²; 7、平均功率: ≤400W/m²; 8、白平衡亮度: ≥500 cd/m²; 9、像素密度: ≥16000 0点/m²; 10、工作环境温度: -20℃ ~ 40℃; 11、工作环境湿度: 10% ~ 60%无结露; 12、存储环境温度: -40℃ ~ 80℃; 13、刷新频率: ≥3840 Hz; 14、灰度级数: ≥14-16bit; 15、最大对比度: ≥7000: 1; 16、平均无故障时间: ≥10000hrs; 17、稳定性: 支持7*24H连续工作;	m2	6.67			
2	03B003	电源	1. 名称:电源 2. 型号:Q250N-042 3. 技术参数:1、额定输入电压 200-240V 2、输入电压范围: 180-264V 3、输入频率: 50HZ/63HZ±5% 4、效率: ≥86% 5、最大输入电流: ≤	台	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 5A 6、输入浪涌电流≤80A 7、工作温度：-40~85℃ 8、散热方式：自冷 9、输出电压：± 4.2V 10、输出电流：40A					
3	030501007001	接收卡	1. 名称:接收卡 2. 型号:E75es 3. 技术参数:1. 集成HUB 75，无需再配转接板，更方便，成本更低 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题 6. 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 7. 支持市场主流的常规芯片、PWM芯片、士兰芯片 8. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型 9. 支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 10. 支持任意抽行抽列 11. 支持箱体标定标序 12. 单卡支持24组RGB信号输出 13. 支持超大带载面积 14. 支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压 15. 运输及存储温度为-40℃至125℃ 16. 工作温度范围为-25℃至75℃	台	10			
4	030504001001	处理器	1. 名称:处理器 2. 型号:X4S 3. 技术参数:最大带载	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			260万像素，最宽4096像素，最高2560像素，HDMI×1、DVI×2，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联 输入：DVI×2、HDMI1.4×1、输出：千兆网口×4； 总点数：130万，最宽：4096，最高：2560.					
5	03B004	边框结构	1. 名称:边框结构 2. 型号:定制 3. 技术参数:LED专用框架	m2	6.67			
		分部小计						
		两侧LED屏						
6	030507014002	室内Q2.5大屏	1. 名称:室内Q2.5大屏 2. 型号:Q2.5 3. 技术参数:1、点间距: ≤2.5mm 2、扫描方式: 64扫 3、驱动方式: 恒流驱动; 4、可视角度: 水平视角≥140°，垂直视角≥130° 5、厚度: ≤15厘米 6、最大功率: ≤600W/m²; 7、平均功率: ≤400W/m²; 8、白平衡亮度: ≥500cd/m²; 9、像素密度: ≥160000点/m²; 10、工作环境温度: -20℃ ~ 40℃; 11、工作环境湿度: 10% ~ 60%无结露; 12、存储环境温度: -	m2	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一电子设备

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			40℃ ~ 80℃； 13、刷新频率：≥3840 Hz； 14、灰度级数：≥14-16bit； 15、最大对比度：≥7000:1； 16、平均无故障时间：≥10000hrs； 17、稳定性：支持7*24H连续工作；					
7	03B005	电源	1. 名称:电源 2. 型号:Q250N-042 3. 技术参数:1、额定输入电压 200-240V 2、输入电压范围: 180-264V 3、输入频率: 50HZ/63HZ±5% 4、效率: ≥86% 5、最大输入电流: ≤3.5A 6、输入浪涌电流≤80A 7、工作温度: -40-85℃ 8、散热方式: 自冷 9、输出电压: ± 4.2V 10、输出电流: 40A	台	34			
8	030501007002	接收卡	1. 名称:接收卡 2. 型号:E75es 3. 技术参数:1. 集成HUB 75，无需再配转接板，更方便，成本更低 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题 6. 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 7. 支持市场主流的常规	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			芯片、PWM芯片、士兰芯片 8. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型 9. 支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 10. 支持任意抽行抽列 11. 支持箱体标定标序 12. 单卡支持24组RGB信号输出 13. 支持超大带载面积 14. 支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压 15. 运输及存储温度为-40℃至125℃ 16. 工作温度范围为-25℃至75℃					
9	030504001002	处理器	1. 名称:处理器 2. 型号:X4S 3. 技术参数:最大带载260万像素，最宽4096像素，最高2560像素，HDMI×1、DVI×2，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联 输入：DVI×2、HDMI1.4×1、输出：千兆网口×4； 总点数：130万，最宽：4096，最高：2560.	台	1			
10	03B006	边框结构	1. 名称:边框结构 2. 型号:定制 3. 技术参数:LED专用框架	m2	11			
		分部小计						
		拼接屏						
11	030507014003	55寸液晶拼接屏	1. 名称:55寸液晶拼接屏	台	9			
1	030507009001	拼接处理	1. 名称:拼接处理器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		器	2. 型号、规格:矩阵4进12出					
13	031002002001	液压壁挂支架	1. 名称:液压壁挂支架 2. 型号:订做	套	9			
14	030502009001	HDMI 高清线	1. 名称:HDMI 高清线 2. 规格:10m/条	条	13			
15	03B007	大屏电源插排	1. 名称:大屏电源插排	个	4			
		分部小计						
		监控						
16	030507008001	400万双光半球摄像机	1. 名称:400万双光半球摄像机 2. 型号:AP40 3. 技术参数:1/1.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器;4MP (2560*1440)@25fps;0.0005Lux (F1.0, AGC ON); 2.8mm/ 4.0mm定焦;三码流, 最大码流路数20路; 内置Mic; 10M/100M自适应以太网电口; 光学宽动态范围: 120dB; M自适应网口; 光学宽动态范围: 120dB; 暖光补光10米; 支持深度智能周界检测, 越界检测, 区域入侵, 进入区域, 离开区域下可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防; 支持机动车抓拍, 非机动车抓拍, 行人抓拍, 定时抓拍, 隔时抓拍, 事件抓拍; 支持人脸检测, 可同时实现8张人脸并发检测, 支持人脸优选; ; 供电方式: DC12V(±25%)、POE; 工作温湿度: -30℃~60℃, ≤95%RH; 功耗: 7.5W MAX; 防护等级: IP67;	台	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030507013001	32路2盘位录像机	1. 名称:32路2盘位录像机 2. 型号:232X-A 3. 技术参数:本地人机 解码能力:超级265/H.265: 2 x 4K@30, 2 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 18 x 720P@30, 32 x D1, H.264: 2 x 4K@25, 2 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 6 x 1080P@30, 14 x 720P@30, 32 x D1 接入带宽:160Mbps 转发带宽:80Mbps RCA音频输入:1路 RCA音频输出:1路 语音对讲:一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用） 前端智能路数:8路（深度周界） 硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度影响） 网口:1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 USB:2个USB2.0;1个USB3.0 电源输入:DC 12V/3.3A 工作温度:-10° C ~ +55° C 工作湿度:10% ~ 90%（无冷凝） 功耗（不含硬盘）:≤7W 散热方式:散热器 重量（不含硬盘）:≤1.7Kg	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电子设备

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机箱高度:1U 尺寸:53mm（高）×322mm（深）×380mm（宽）					
18	030501012001	八口POE交换机	1. 名称:八口POE交换机 2. 型号:P802EI 3. 技术参数: 8个百兆POE电口加2个百兆电口 标准供电:12+ 36- 整机功率: 120W 背板带宽: 2G	台	1			
19	030501012002	16口千兆交换机	1. 名称:16口千兆交换机 2. 型号:16口	台	1			
20	03B008	8T硬盘	1. 名称:8T硬盘 2. 型号:ST8000 3. 技术参数:8000G	个	2			
21	030507014004	24寸显示器	1. 名称:24寸显示器 2. 型号:MT-24-C	台	1			
22	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 型号:超五类	m	900			
		分部小计						
		电脑及其它						
23	030501005001	台式电脑	1. 名称:台式电脑 2. 技术参数:台式机W525 盘古M900 8G 512G 24寸,包括麒麟系统+WPS	台	20			
24	030507014005	指挥室电视	1. 名称:指挥室电视 2. 规格:75寸	台	1			
25	030502009002	高清线	1. 名称:高清线 2. 规格:10m/条	条	1			
26	030507008002	法庭监控	1. 名称:法庭监控 2. 技术参数:400万摄像头一台,一台录像机,一个小机柜	台	1			
27	030507014006	法庭监控显示器	1. 名称:法庭监控显示器 2. 规格:55寸液晶电视	台	2			
28	030502009003	高清线	1. 名称:高清线 2. 规格:15m/条	条	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼--电子设备

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 综合楼—电子设备

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼区域						
1	03B009	等候区扇形沙发	1. 名称:等候区扇形沙发 2. 规格:中间圆柱直径500, 坐宽450, 背靠15公分 3. 参数:框架采用多层夹板和实木组成, 使用环保胶水粘合, 海绵是40d高密度海绵, 皮质使用耐磨防刮的优质加厚猫爪皮	套	2			
2	03B010	接待吧台区办公桌	1. 名称:接待吧台区办公桌 2. 规格:1400*1200 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边: 优质PVC封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水: 环保型胶水。 4、钢脚: 采用优质钢质脚架壁厚1.5 5、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	套	3			
3	03B011	接待吧台区办公桌	1. 名称:接待吧台区办公桌 2. 规格:1400*600 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度≥2mm。 3、胶水：环保型胶水。 4、钢脚：采用优质钢质脚架壁厚1.5 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
4	03B012	接待吧台区办公椅	1. 名称:接待吧台区办公椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面. • 40密度高弹度海绵 • 85#沉4公分电镀汽杆 PU轮防震静音黑色轮	套	19			
5	03B013	接待吧台区接待椅	1. 名称:接待吧台区接待椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面. • 40密度高弹度海绵 ， 1.5厚黑色弓形架	套	19			
6	03B014	引导台	1. 名称:引导台 2. 规格:1200*600*750 3. 参数:烤漆.底部不锈钢	套	1			
7	03B015	引导椅	1. 名称:引导椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面. • 40密度高弹度海绵 • 85#沉4公分电镀汽杆 PU轮防震静音黑色轮	套	1			
8	03B016	会议桌	1. 名称:会议桌 2. 规格:4000*1500 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到≤	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.05mg/m³。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度≥2mm。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
9	03B017	会议椅	1. 名称:会议椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质西皮饰面。 • 40密度高弹力海绵 外背板、座底壳电镀弓形架	套	14			
10	03B018	课件桌	1. 名称:课件桌 2. 规格:1400*400 3. 参数: 1、基材：E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到≤0.05mg/m³。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度≥2mm。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	套	3			
11	03B019	课件椅	1. 名称:课件椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面。 • 40密度高弹力海绵	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，1.5厚黑色弓形架					
12	03B020	指挥台	1. 名称:指挥台 2. 规格:2400*700 3. 参数: 1、台面及侧板: 台面和侧板选用E1环保级别实木颗粒板25mm厚。台面手枕处采用聚氨酯皮条压边设计。保证手臂工作时的舒适性。侧板反复喷涂金属漆上色。耐磨、耐滑、坚固耐用。 2、框架结构: 优质冷轧钢板，内部主框架1.5mm，冷轧钢板，立柱1.5mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，防静电喷塑处理，确保使用寿命五年以上。 3、前后门板: 优质冷轧钢板，静电喷塑，1.0mm厚。门板上具有密集散热风孔，确保箱体内部空气流通。箱体内部为标准19英寸机架。配备优质五金锁具，安全保驾护航。箱体内部配备层板，可上下调节高度。底部加大支撑地脚，承重力更强。 4、键盘抽屉: 品牌静音滑轨，经久耐用。每工位单独配置1块托盘。 5、布局走线: 台面配备走线孔，方便布线。 6、后背板: 铝合金型材，防静电喷塑处理。支持显示器支架固定。操作更方便	套	1			
13	03B021	会议室茶水柜	1. 名称:会议室茶水柜 2. 规格:400*800 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
14	03B022	办公室带边柜桌子	1. 名称:办公室带边柜桌子 2. 规格:1400*1200 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	套	3			
15	03B023	办公室椅子	1. 名称:办公室椅子 2. 规格:常规 3. 参数:优质西皮饰面。 • 40密度高弹力海绵 外背板、座底壳、扶手 支架为多层热压曲配 配单手柄带3档倾仰锁	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定功能底盘 • 85#沉4公分电镀汽杆 • ϕ 350大面包脚（141A脚） • ϕ 60MM PU轮防震静音黑色轮					
16	03B024	领导办公室带边柜桌子	1. 名称:领导办公室带边柜桌子 2. 规格:1400*1200*750 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边: 优质PVC封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水: 环保型胶水。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	套	1			
17	03B025	领导办公室椅子	1. 名称:领导办公室椅子 2. 规格:常规 3. 参数:优质西皮饰面。 • 40密度高弹力海绵外背板、座底壳、扶手支架为多层热压曲 配 • 配单手柄带3档倾仰锁定功能底盘 • 85#沉4公分电镀汽杆 • ϕ 350面包脚（141A脚） • ϕ 60MM PU轮防震静音黑色轮	套	2			
18	03B026	办公室沙发	1. 名称:办公室沙发 2. 规格:1980*790	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 参数:外皮采用加厚西皮,内部采用加厚实木框架+高回弹海绵座包。皮的厚度0.8mm					
19	03B027	茶几	1. 名称:茶几 2. 规格:1000*500 3. 参数: 1、基材:实木生态板 2、胶水:环保型胶水。 3、五金件:碳素钢材承重100KG	套	2			
20	03B028	办公室书柜	1. 名称:办公室书柜 2. 规格:2000*320*1800 3. 参数: 1、基材:E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点,经防虫、防腐处理,表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边:优质PVC封边,厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水:环保型胶水。 4、五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。	套	3			
21	03B029	调解室椭圆桌	1. 名称:调解室椭圆桌 2. 规格:2000*1100 3. 参数: 1、基材:E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点,经防虫、防腐处理,表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、封边：优质PVC封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水：环保型胶水。 4、钢脚：采用优质钢质脚架壁厚1.5 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
22	03B030	调解室椅子	1. 名称:调解室椅子 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面。 • 40密度高弹度海绵，1.5厚黑色弓形架	套	16			
		分部小计						
		二楼区域						
23	03B031	办公室带边柜桌子	1. 名称:办公室带边柜桌子 2. 规格:1400*1200*750 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	套	8			
24	03B032	法官室带边柜桌子	1. 名称:法官室带边柜桌子 2. 规格:1400*600*750 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边：优质PVC封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水：环保型胶水。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
25	03B033	办公椅	1. 名称:办公椅 2. 规格:常规 3. 参数:优质西皮饰面。 • 40密度高弹力海绵 外背板、座底壳、扶手 支架为多层热压曲 配 • 配单手柄带3档倾仰 锁定功能底盘 • 85#沉4公分电镀汽杆 • $\phi 350$ 大面包脚（141A脚） • $\phi 60\text{MM}$ PU轮防震静音黑色轮	套	16			
26	03B034	办公室沙发	1. 名称:办公室沙发 2. 规格:2200*800 3. 参数:外皮采用加厚西皮，内部采用加厚实木框架+高回弹海绵座包。皮的厚度0.8mm	套	8			
27	03B035	茶几	1. 名称:茶几 2. 规格:1000*600 3. 参数: 1、基材：实木生态板 2、胶水：环保型胶水。 3、五金件：碳素钢材承重100KG	套	7			
28	03B036	办公室书柜	1. 名称:办公室书柜	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:2000*320*1800 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边: 优质PVC封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水: 环保型胶水。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。					
29	03B037	调解室椭圆桌	1. 名称:调解室椭圆桌 2. 规格:2000*1100 3. 参数: 1、基材: E1级三聚氰胺饰面颗粒板。板材甲醛释放量达到 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、封边: 优质PVC封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 3、胶水: 环保型胶水。 4、钢脚: 采用优质钢质脚架壁厚1.5 5、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	套	2			
30	03B038	调解室椅子	1. 名称:调解室椅子 2. 规格:常规 3. 参数:优质网布饰面。	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			• 40密度高弹度海绵，1.5厚黑色弓形架					
31	03B039	主审台	1. 名称:主审台 2. 规格:2800*800*900 3. 参数: 1、基材: 采用E1型环保高密度板、实木封边。高密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。 2、木皮: 采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3、油漆: 采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。 4、五金件: 采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	套	1			
32	03B040	书记员台	1. 名称:书记员台 2. 规格:1400*600*800 3. 参数: 1、基材: 采用E1型环保高密度板、实木封边。高密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			小于5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。 2、木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3、油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
33	03B041	诉讼辩护桌	1. 名称:诉讼辩护桌 2. 规格:2000*600*760 3. 参数: 1、基材：采用E1型环保高密度板、实木封边。高密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。 2、木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
34	03B042	主审法官椅	1. 名称:主审法官椅 2. 规格:680*600*1700 3. 参数:木料,选用优质橡木卯榫结构实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率≤10-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫,采用阻燃PU皮软包工艺(一级西皮厚度1.3-1.5mm,环保型高密度海绵,座位≥35kg/m3,靠背≥30Kg/m3) 靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰,扶手装饰:实木雕刻龙头型。椅腿装饰:龙爪雕刻。整体:美观大方彰显庄严气质。油漆,采用优质环保亚光聚脂环保漆,表面光滑柔和,无颗粒,无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度高,符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆,三道面漆,7道工序喷涂。	套	1			
35	03B043	副审法官椅	1. 名称:副审法官椅 2. 规格:680*600*1600 3. 参数:木料,选用优	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质橡木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用阻燃PU皮软包工艺（一级西皮厚度1.3-1.5mm，环保型高密度泡绵，座位≥35kg/m3，靠背≥30Kg/m3）靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件。装饰，扶手装饰：实木雕刻龙头型。椅腿装饰：龙爪雕刻。整体：美观大方彰显庄严气质。油漆，采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。					
36	03B044	诉讼椅/书记椅	1. 名称:诉讼椅/书记椅 2. 规格:550*530*1160 3. 参数:木料，选用优质橡木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用阻燃PU皮软包工艺（一级西皮厚度1.3-1.5mm，环保型高密度泡绵，座位≥35kg/m3，靠背≥30Kg/m3）。油漆，采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一家具

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。					
37	03B045	法槌	1. 名称:法槌 2. 规格:底座140*25 法槌76*265 3. 参数: 1、基材：采用优质花梨木。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10-12%。 2、油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。	套	1			
38	03B046	户外一桌四椅	1. 名称:户外一桌四椅 2. 规格:1500*900 3. 参数:面板塑木材质，框架锌合金	套	2			
39	03B047	档案柜	1. 名称:档案柜 2. 规格:1850*900*420 3. 参数:加厚冷轧钢板	套	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼—家具

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 综合楼—家具

标段：同仁市社会治安综合治理中心提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		0	
(2)	失业保险费	定额人工费		0	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		0	
(4)	工伤保险费	定额人工费		0	
1.2	住房公积金	定额人工费		0	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		0	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：