平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建室外供水管网						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.6m	m3	2816			
2	040103001001	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	2464			
3	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾石垫层 2.厚度:200厚	m3	352			
4	040501004001	塑料管	1.材质及规格:dn110PE给水管 2.铺设深度:1.6m 3.管道检验及试验要求:符合设计要求 4.管道消毒冲洗要求:符合设计要求	m	2200			
		分部小计						
		混凝土路面硬化						
5	040203007001	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土面层分块现浇，随打随抹平，每6m设置伸缩缝，伸缩缝缝10~15mm，用沥青砂填实 2.20厚粗砂垫层，300厚3:7灰土，分两层夯实 3.路基根据现场实际找坡度，坡度不小于0.3%，平整后碾压，压实系数≥0.94路基土壤碾压密实（环刀取样）	m2	80			
6	041001001001	拆除路面	1.原有硬化拆除， 2.拆除混凝土面层厚度180mm考虑，基层厚度综合考虑 3.包含拆除及垃圾外运	m2	80			
		分部小计						
		成品混凝土检查井						
7	040504002001	成品混凝土检查井	1.成品混凝土检查井 2.检查井直径为1m 3.φ700复合井盖 4.深度1.6m 5.按照现场布置，综合考虑井内阀门	座	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑施工过程中发生机械	台.次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目　　标段：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目　　标段：平安区沙沟乡蔬菜大棚基地供水改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13