

斗后言油菜籽生产加工销售扩 工程 大项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

斗后言油菜籽生产加工
销售扩大项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.1.项目名称：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目。

1.2.建设地点：青海省海南州同德县斗后言村。

1.3.工程概况：

①新建包装车间，建筑面积 158.13 平方米，钢结构，地上一层，层高 4.2 米，室内外高差 0.3 米，及其配套附属工程等。

②室外工程：接入供电线路等。

③设备购置。

二、编制依据

2.1.依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；

2.2.工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

三、其他说明

3.1.措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；

3.2.工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

3.3.投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

3.4.工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

3.5.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.4米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	414.89			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	366.45			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	48.44			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2. 墙体类型:240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0水泥砂浆砌筑	m3	10.48			
5	010404001001	垫层	1. 地梁防冻胀 2. 梁周填粗砂	m3	29.34			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.57			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.76			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.4			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.46			
10	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.51			
11	010507001001	散水	详见图集青19J1-5-180-①（带明沟散水） 1. 60厚预制C20混凝土块(或块石材块,表面平整),1:2.5水泥砂浆灌缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 素土夯实,向外坡	m2	52.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间--建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3%~5% 4. 端部石材(或预制混凝土)明沟 5. 散水和端部明沟亦可用C20混凝土整体现浇					
12	010507004001	台阶	详见图集青19J2-7-台1（混凝土台阶） 1. 60厚C20混凝土（厚度不包括路步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 3. 素土碾压	m2	18.13			
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.51			
14	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:柱脚二次找平层 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.1			
15	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:柱脚保护层 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6			
16	010507007003	其他构件	1. 部位:地梁与柱相交处下部空隙 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C35	m3	1.21			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.713			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18以内	t	0.942			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内	t	1.097			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.099			
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚铁件 2. 铁件尺寸:-458*458*30	t	0.395			
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚铁件	t	0.151			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 铁件尺寸:-300*125*16					
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
23	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 安装高度:4.2米~5.7米 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.649			
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B D168*4.5 2. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 3. 防火要求:耐火极限满足设计要求 4. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 5. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 6. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 7. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.653			
25	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:墙柱 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限	t	0.293			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑					
26	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 含所有附属配件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装	m ²	118.12			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B φ20 2. 构件类型:屋面水平支撑SC 3. 安装高度:4.2米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.069			
28	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 支撑D75*3.5 上、下弦D75*3.5、腹杆D60*2.5 2. 构件类型:支撑、竖向支撑 3. 安装高度:4.2米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件	t	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑					
29	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B φ12圆钢 2. 构件类型:屋面拉条、屋面斜拉条 3. 安装高度:4.2米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.035			
30	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+φ12圆钢 2. 构件类型:屋面撑杆 3. 安装高度:4.2米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑					
31	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B φ20 2. 构件类型:柱间支撑 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.068			
32	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B φ12圆钢 2. 构件类型:墙面拉条、墙面斜拉条 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.077			
33	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+φ12圆钢 2. 构件类型:墙面撑杆 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限	t	0.035			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8. 含制作、运输、安装等综合考虑					
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:屋面檩条 3. 安装高度:4.5米 4. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 5. 防火要求:耐火极限满足设计要求 6. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 7. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 8. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 9. 含制作、运输、安装等综合考虑	t	1.176			
35	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C200*70*20*2.5 2. 构件类型:墙面檩条 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选	t	1.472			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8.含制作、运输、安装等综合考虑					
36	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 口200*100*3.0 2. 构件类型:墙梁 YPQL 3. 螺栓种类:含螺栓及配套零件 4. 防火要求:耐火极限满足设计要求 5. 抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂（石英砂，不得重复使用）除锈，除锈等级Sa2.5级 6. 除锈后涂防锈底漆一道，并外加防锈漆二道 7. 防火涂料采用加薄涂型防火涂料，颜色自选 8.含制作、运输、安装等综合考虑	t	0.124			
37	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:1厚彩板大沟	t	0.382			
38	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:100厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 雨篷宽度:1200mm 3. 含所有附属配件等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	m2	9.76			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
39	010802004001	钢制钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 门框、扇材质:钢制钢板门 3. 含五金等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	樘	1			
40	010802004002	钢制钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M3630 3600*3000 2. 门框、扇材质:钢制钢板门 3. 含五金等综合考虑 4. 专业厂家制作安装	樘	1			
41	010807001001	金属（塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间--建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5 4. 距地高度大于2m的窗均设开窗器 5. 含五金等综合考虑 6. 专业厂家制作安装					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚彩钢夹芯板（岩棉板） 2. 含所有附属配件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装	m2	179.92			
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1道	m2	179.92			
44	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:-0.06处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	12.1			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉板	m2	77.67			
46	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00米以下与土接触侧 2. 隔离层材料品种:涂冷底子油两遍，沥青胶泥两遍（厚度不小于300μm），砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面	m2	88.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—建筑与装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	011101003001	细石混凝土楼地面	详见图集青19J2-49-地19（耐油细石混凝土地面） 1. 40厚C20耐油细石混凝土面层，随打随抹光 2. 1.5厚聚氨酯防油层（无油类填充剂）四周翻起高150 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m2	145.8			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-27-外17（外墙涂料墙面—砖墙） 1. 第五部分外涂1~外涂8（单列） 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	77.67			
49	011201001002	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-121-内3（水泥砂浆涂料墙面—砖墙） 1. 刷（喷）内墙涂料（单列） 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 13厚1:3水泥砂浆打底	m2	62.55			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
50	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，颜色详见效果图	m2	77.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 包装车间--建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 包装车间—建筑与装饰工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	51.41			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预埋接地电阻测试端子板,底边距地0.5m	台	2			
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1			
4	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		分部小计						
		强电						
5	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	30.98			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	92.94			
8	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	49.63			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm ²	m	148.89			
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:卤化物灯具 2. 型号:节能型 3. 规格:150W 4. 安装形式:装高4.5米,吊装 5. 含接线盒	套	4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4米安装 4. 含接线盒	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间—电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔安全单相插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3米安装 4. 含接线盒	个	8			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		动力（预留）						
14	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱DL 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
15	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	20			
16	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVJ 4. 规格:4mm2	m	100			
17	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:暗配	m	10			
18	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVJ 4. 规格:16mm2	m	50			
19	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm 4. 配置形式:暗配	m	30			
20	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVJ 4. 规格:25mm2	m	150			
		分部小计						
		应急照明						
21	030404017003	配电箱	1. 名称:ELB集中电源箱 2. 型号:应急照明分配电装置	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包装车间--电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:TS-FP-6206 500W 4. 安装方式:壁挂安装距地1.4M					
22	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	28.62			
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:NH-RVSP 3. 线缆对数:2*2.5 4. 敷设方式:管内敷设	m	28.62			
24	030412002002	工厂灯	1. 名称:大型消防应急照明灯（壁装） 2. 规格:5W 3. 安装形式:据地2.8米壁装 4. 含接线盒	套	1			
25	030412002003	工厂灯	1. 名称:大型消防应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:吸顶 4. 含接线盒	套	4			
26	030412004001	装饰灯（安全出口标志灯）	1. 名称:大型消防应急标志灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:嵌墙安装距地2.2M 4. 含接线盒	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
27	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包装车间--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包装车间—电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包装车间—电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 包装车间—电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 包装车间--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 包装车间--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：8根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑 4. 考虑原有地坪拆除及恢复等	m	50			
2	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 暗配	m	50			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*10mm2 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 含配套电力电缆头	m	50			
4	030411001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 100mm 4. 配置形式: 暗配	m	50			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70mm2 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 含配套电力电缆头	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备购置						
1	01B001	螺旋榨油机（生榨机）	1. 名称:螺旋榨油机（生榨机） 2. 参数:6YL-160 3. 功率:22KW 4. 产量T:0.2 5. 重量Kg:1100 6. 外型尺寸MM:3700X2600X2800碳钢喷塑 7. 成品购置，专业厂家制作安装 8. 含配套附件等综合考虑	台	1			
2	01B002	直角上料机	1. 名称:直角上料机 2. 功率:1.5KW 3. 产量T:0.6 4. 重量Kg:80 5. 外型尺寸MM:180X180X2800碳钢喷塑 6. 成品购置，专业厂家制作安装 7. 含配套附件等综合考虑	套	1			
3	01B003	拌水搅拌机	1. 名称:拌水搅拌机 2. 参数:70KG 3. 功率:1.5KW 4. 产量T:0.6 5. 重量Kg:90 6. 外型尺寸MM:800X800X1500碳钢喷塑 7. 成品购置，专业厂家制作安装 8. 含配套附件等综合考虑	台	1			
4	01B004	离心滤油机	1. 名称:离心滤油机 2. 参数:150型 3. 功率:3KW 4. 产量T:0.02 5. 重量Kg:85 6. 外型尺寸MM:850X850X600碳钢喷塑 7. 成品购置，专业厂家	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制作安装 8. 含配套附件等综合考虑					
5	01B005	电炒锅	1. 名称:电炒锅 2. 参数:300型 3. 功率:31KW 4. 产量T:0.04 5. 重量Kg:300 6. 外型尺寸MM:2530X1180X1320碳钢喷塑 7. 成品购置，专业厂家制作安装 8. 含配套附件等综合考虑	台	1			
6	01B006	熟榨榨油机	1. 名称:熟榨榨油机 2. 参数:131型 3. 功率:22KW 4. 产量T:0.3 5. 重量Kg:900 6. 外型尺寸MM:2600X1600X1600碳钢喷塑 7. 成品购置，专业厂家制作安装 8. 含配套附件等综合考虑	台	1			
7	01B007	净油罐	1. 名称:净油罐 2. 参数:2吨 3. 产量T:2.8立方 4. 重量Kg:0.07 5. 外型尺寸MM:900X900X2100不锈钢 6. 成品购置，专业厂家制作安装 7. 含配套附件等综合考虑	台	2			
8	01B008	油泵油箱	1. 名称:油泵油箱 2. 参数:TF100 3. 产量T:50kg 4. 外型尺寸MM:碳钢喷塑 5. 成品购置，专业厂家制作安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 含配套附件等综合考虑					
9	01B009	油管接头	1. 名称:油管接头 2. 参数:30型 3. 外型尺寸MM:合金 4. 成品购置, 专业厂家制作安装 5. 含配套附件等综合考虑	套	1			
10	01B010	灌装机	1. 名称:灌装机 2. 参数:DG-Z2 3. 功率:120w 4. 产量T:120桶/h 5. 外型尺寸MM:450X260X800不锈钢 6. 成品购置, 专业厂家制作安装 7. 含配套附件等综合考虑	台	1			
11	01B011	炒锅底座	1. 名称:炒锅底座 2. 参数:300型 3. 重量Kg:300 4. 外型尺寸MM:碳钢喷塑 5. 成品购置, 专业厂家制作安装 6. 含配套附件等综合考虑	套	1			
12	01B012	提升机	1. 名称:提升机 2. 参数:130型 3. 功率:1.5KW 4. 产量T:0.1 5. 重量Kg:0.05 6. 外型尺寸MM:130X130X1500碳钢喷塑 7. 成品购置, 专业厂家制作安装 8. 含配套附件等综合考虑	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备购置

标段：斗后言油菜籽生产加工销售扩大项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：