

格什格村白臀鹿养殖场基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

格什格村白臀鹿养殖场
基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.1.项目名称：格什格村白臀鹿养殖场基础设施提升项目。

1.2.建设地点：青海省海南州同德县格什格村。

1.3.工程概况：新建围栏 12000 米。

二、编制依据

2.1.依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；

2.2.工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

三、其他说明

3.1.措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；

3.2.工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

3.3.投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

3.4.工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

3.5.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围栏						
1	010603003001	钢管柱	1. 围栏立柱 2. 钢材品种、规格:40*40*4镀锌角钢 3. 单根柱质量:2000根立柱 4. 地上高度2.50m, 埋地1.00m 5. 含制作、运输、安装等 6. 含配套附属附件等综合考虑 7. 专业厂家制作安装	t	16.94			
2	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:围栏立柱焊接固定 2. 钢材品种、规格:20*20*4镀锌角钢 3. 含制作、运输、安装等 4. 含配套附属附件等综合考虑 5. 专业厂家制作安装	t	0.276			
3	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:3.5厚镀锌铁丝 2. 边框及立柱型钢品种、规格:40*40*4镀锌角钢(单列) 3. 总长12000米, 高度2.50m, 网孔, 100*100 4. 含制作、运输、安装等 5. 含配套附属附件等综合考虑 6. 专业厂家制作安装	m ²	30000			
4	010804005001	围栏门	1. 门代号及洞口尺寸:2500*1800 2. 门框、扇材质:40*40*4镀锌角钢门柱, 3.5厚镀锌铁丝 3. 含制作、运输、安装等 4. 含配套附属附件等综合考虑 5. 与围栏整体制作, 由专业厂家制作安装	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

