

东和乡蔬菜集散中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 7 月 15 日

东和乡蔬菜集散中心项目工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

井灵

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

翟小帅

复核人:



朱明泽

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2025年7月15日

复核时间:

2025年7月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-3.95m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	2518.81			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 压实度:≥0.97 4. 分层压实 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m3	4652.89			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	227.69			
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	49.23			
5	010404001002	垫层	1. 梁两侧填炉渣或级配砂厚度不小于200mm以防冻胀	m3	175.32			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	27.48			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 防水抗渗	m3	24.48			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	89.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防水抗渗					
9	010501004002	集水坑及吸水槽	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 防水抗渗	m3	4.68			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	65.72			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	14.9			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	42.81			
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	85.83			
14	010503002002	矩形梁（二层）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.85			
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗P10	m3	123.42			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.94			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	108.92			
18	010505003002	平板（二层）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.63			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.96			
20	010505006001	栏板	女儿墙 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	28.58			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	38.36			
22	010507001001	散水	1. 做法详见:青19J2-12 页-散2 2. 50厚C20细石混凝土 随打随抹, 上撒1:1水 泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土碾压, 向外坡3% ~5%	m2	105.1			
23	010507001002	坡道	1. 做法详见:做法详见: 23J909-1-13页-坡3	m2	15.12			
24	010507004001	台阶	1. 做法详见: 青19J2-7 页-台3	m2	33.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010507004002	台阶（屋面）	1.做法详见：青19J2-7页-台3	m2	8.51			
26	010507002001	刚性地坪	1. -0.100m处增设C25现浇刚性地坪一道,板厚为120mm,配筋为双层双向:Φ8@180.	m2	888.59			
27	010507007001	其他构件	1. 200高素混凝土门槛	m3	0.09			
28	010507003002	排水沟	1. 排水沟尺寸：300*200 2. 具体做法详见设计施工图纸	m	37.93			
29	010903004001	钢板止水带	1. 止水带材料种类:3mm厚止水钢板，高度300mm	m	62.6			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	3.18			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10mm以内	t	26.126			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ12mm-18mm以内	t	31.388			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ20mm-25mm以内	t	25.117			
34	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤18	个	428			
35	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤32	个	312			
36	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20	个	361			
37	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤25	个	54			
38	010516003005	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:≤25	个	137			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
39	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			M1222 1200*2200 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序					
40	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
41	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1528 1500*2800 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	3			
42	010802003001	钢制甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222 1200*2200 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
43	010802003002	钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲01522 1500*2200 2. 门框、扇材质:钢质甲级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
44	010802003004	钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 1000*2200 2. 门框、扇材质:钢质甲级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
45	010802003003	钢质乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222 1500*2200 2. 门框、扇材质:钢质乙级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	樘	5			
47	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3639 3600*3900 2. 门材质:钢制防盗门 3. 启动装置品种、规格:按实际图纸要求	樘	1			
48	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2100*1800 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	13			
49	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	10			
50	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6015 6000*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	9			
51	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4815 4800*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	2			
52	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 综合单价包含图纸内所有工序					
53	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	3			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
54	010902001001	屋面卷材防水（不上人屋面）	1. 做法详见：青19J2-223页-屋8 2. 卷材品种、规格、厚度:1道1.5mm厚合成高分子防水涂料,2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材	m2	143.42			
55	010902001003	屋面卷材防水(上人屋面)	1. 做法详:青19J2-228页-屋23 2. 卷材品种、规格、厚度:1道1.5mm厚合成高分子防水涂料,2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材	m2	621.14			
56	010902001002	屋面泛水	1. 屋面泛水详见：青19J3-19页-1	m2	163.73			
57	010903002001	墙面涂膜防水（消防水池内壁及底部）	1. 消防水池内壁及底板做法详见：青20CJ40-1-26页	m2	239.03			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
58	011001001001	保温隔热屋面（不上人屋面、不上人屋面）	1. 做法详见：青19J2-223页-屋8 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚岩棉板	m2	764.56			
59	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm浅灰色保温一体板 2. 做法详:做法详见:青2025J101-31页	m2	1220.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	011001003002	保温隔热墙面	1. 楼梯间填充墙应采用钢筋网砂浆面层加强,具体做法如下:楼梯间四周填充墙采用Φ6钢筋网(150X150)水泥砂浆面层(30mm厚)单面加强(人流一面)。	m2	448.98			
61	011002001001	防腐混凝土面层	1. 基础、垫层、埋入土中的混凝土结构或砌体结构(砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,再做防腐措施); 2. 表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μ m; 3. 聚合物水泥浆两遍。	m2	196.82			
62	011002001002	防腐混凝土面层	b. 基础梁:1. 混凝土构件表面环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度≥300 μ m;2. 聚合物水泥砂浆两遍,厚度≥5mm; 3. 聚合物水泥浆两遍。	m2	217.13			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面做法详见:青19J2-44页-地5	m2	937.77			
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线,踢脚高150 2. 做法详见:青19J2-106页-踢2	m	178.55			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001001	墙面一般抹灰	1. 无机乳胶漆墙面 2. 做法详见:青19J2-130页-内39	m2	1449.34			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
66	011301001001	天棚抹灰	1. 板底无机乳胶漆顶棚燃烧性能等级:A级 2. 做法详见:青	m2	1198.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--建筑工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J2-180页-棚13					
		分部小计						
		其他装饰工程						
67	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板（楼梯）	1. 不锈钢栏杆做法详： 青19J9-48页-2 2. 踏步防滑做法：青19J 9-76-16 3. 楼梯栏杆扶手选用不 锈钢材质，样式甲方自 定； 4. 楼梯栏杆高度900mm， 防护栏杆最薄弱处承受 的最小水平推力应不小 于1.5KN/m 5. 栏杆离楼面0.10m， 高度内不留空 6. 垂直栏杆净距不大于 0.11m 7. 水平段栏杆高度为可 踏面以上1100mm 8. 楼梯间最高处平台设 置100mm高挡水台	m	15.6			
68	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢龙骨玻璃雨棚 2. 做法详见设计施工图 纸	m2	19.35			
		分部小计						
		措施项目						
69	011701001001	综合脚手架		m2	1131.57			
70	011702001001	垫层模板		m2	17.7			
71	011702001002	独立基础模板		m2	51.84			
72	011702001003	筏板基础模板		m2	27.45			
73	011702002001	矩形柱模板		m2	471.6			
74	011702002002	矩形柱超高模板		m2	176.64			
75	011702003001	构造柱模板		m2	124.23			
76	011702006001	矩形梁模板		m2	1048.13			
77	011702006002	矩形梁超高模板		m2	603.3			
78	011702009001	过梁模板		m2	40.31			
79	011702011001	直形墙模板		m2	818.77			
80	011702011002	直形墙超高模板		m2	62.14			
81	011702016001	平板模板		m2	873.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目一建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目一建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目一建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目一建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目一建筑工程 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗消毒设计要求:符合设计要求	m	10.42			
2	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗消毒设计要求:符合设计要求	m	98.59			
3	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料（使用密度60kg/m³），燃烧等级应不低于难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:管道 DN125mm以下	m3	0.11			
4	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料（使用密度60kg/m³），燃烧等级应不低于难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:管道 DN50mm以下	m3	0.53			
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:150mm宽底色色环漆	m2	1.06			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道:	kg	78.86			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN100	个	2			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰	组	1			
10	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 法兰电磁闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰	组	1			
11	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰	组	2			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 100X液位水位控制阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	1			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰浮球阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2			
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰浮球阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2			
15	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰截止阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	1			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全不锈钢材质	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接					
		分部小计						
		排水						
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:实壁硬聚氯乙烯 (UPVC) 塑料雨水管DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 阻火圈设计要求:8个 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	88.14			
18	031001001001	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	30.13			
19	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料 (使用密度60kg/m³), 燃烧等级应不低于难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:管道 DN125mm以下	m3	1.2			
20	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:150mm宽底色色环漆	m2	2			
21	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道:	kg	48.69			
22	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN100	个	10			
23	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:详见09S302-9	个	8			
24	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:网款式地漏	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:DN100					
		分部小计						
		消防（水泵房）						
25	030901002001	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	12			
26	030901002002	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	30.17			
27	030901002003	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	1.5			
28	031001001002	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.5			
29	031001001003	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:内外热浸镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.6			
30	031001001004	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 规格、压力等级:内	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
31	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆弹性座封闸阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
32	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆弹性座封闸阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
33	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
34	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
35	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
36	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
37	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:静音止回阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
38	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN150 4. 连接形式:法兰连接					
39	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:泄水闸阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
40	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料（使用密度60kg/m³） 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.84			
41	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:150mm宽底色色环漆	m2	2.12			
42	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:法兰式软接头 2. 规格:DN200	个	2			
43	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:法兰式软接头 2. 规格:DN150	个	2			
44	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:法兰式软接头 2. 规格:DN80	个	4			
45	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	11			
46	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN200	副	4			
47	030601002001	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	1			
48	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-150型	台	2			
49	030601002003	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:0-1.0MPa	台	2			
50	030601002004	压力真空表	1. 名称:压力真空表 2. 型号:量程-0.1MPa	台	2			
51	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:玻璃液位仪就地显示 2. 规格:管(板)长mm以下 1700以上	台	1			
52	030601005002	TRS远传液位信号仪	1. 名称:TRS远传液位信号仪	台	1			
53	030601002005	压力测试装置	1. 名称:压力测试装置	台	1			
54	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	台	1			
5	031003003014	吸水管(喇叭口)	1. 类型:吸水管(喇叭	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		)	□) 2. 规格、压力等级:DN200 3. 详见（02S403-112）:					
56	03B001	18目防虫网		个	2			
57	030109001001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:JYWQ80-40-9-1600-3 3. 规格:配泵性能Q=40m³/h, H=9m, K=3.0kw	台	2			
58	030109001002	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD(HL)5/25-37 3. 一用一备 4. 含基础H=300mm、基础模板、所有附属配件等综合考虑 5. 专业厂家制作安装 6. 报价时综合考虑, 全面报价	台	2			
59	030105001001	起重机轨道	1. 安装部位:工字钢轨道 2. 固定方式:沿梁下布置	m	7.6			
60	030104007001	手动起重设备	1. 名称:手动起重设备	台	1			
61	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN100	个	4			
62	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN150	个	3			
63	031002003006	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN200	个	2			
64	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径:DN300	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		消火栓系统						
65	030901002004	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 6. 室外消防环管接高位消防水箱管道电伴热保温:	m	171.55			
66	030901002005	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	30.4			
67	030901002006	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	2			
68	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料（使用密度60kg/m³） 2. 绝热厚度:30mm	m3	2.96			
69	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:150mm宽底色色环漆	m2	4.9			
70	030901010001	室内消火栓	1. 名称:组合式薄型消防柜 2. 型号、规格:柜体为钢-铝合金，外形尺寸为1800x700x180mm，距地安装高度为100mm。每个消火栓箱内配置DN65旋转式球墨铸铁消火栓1个、QZ19消防水	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			枪1支、DN65及25m长衬胶水龙带1条、JP51.6-19消防卷盘1套（卷盘长度为30米）、DN25全铜阀门1个、消防报警按钮一个 3. 附件材质、规格：详15S202-21					
71	030901010002	实验消防栓	1. 名称：组合式薄型消防柜 2. 型号、规格：柜体为钢-铝合金，外形尺寸为L×B×H=1800×650×240mm，距地安装高度为100mm。每个消防栓箱内配置DN65旋转式球墨铸铁消防栓1个、QZ19消防水枪1支、DN65及25m长衬胶水龙带1条、JP51.6-19消防卷盘1套（卷盘长度为30米）、DN25全铜阀门1个、消防报警按钮一个，压力表Y-100 0-1.6 MPa 3. 附件材质、规格：详15S202-54	套	1			
72	031006015001	水箱	1. 材质、类型：不锈钢高位消防水箱 2. 型号、规格：5.5*3.0*2.0 3. 内外设不锈钢爬梯 4. 含基础3200*200*300mm 基础模板、所有附属配件等综合考虑 5. 专业厂家制作安装 6. 报价时综合考虑，全面报价	台	1			
73	031006002001	消防增压稳压设备	1. 设备名称：消防增压稳压设备 2. 型号、规格：XW(L)-I-1.5-20-ADL 3. 水泵主要技术参数：q=1.5L/S H=20m N=0.55KW	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含基础H=300mm、基础模板、所有附属配件等综合考虑 5. 专业厂家制作安装 6. 报价时综合考虑，全面报价					
74	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	20			
75	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
76	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
77	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰电磁阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
78	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
79	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
80	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	7			
81	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 材质:全不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--给排水 消防工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆弹性座封闸阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	7			
83	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: 静音止回阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	4			
84	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型: 安全阀 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	1			
85	031003010004	软接头(软管)	1. 材质: 法兰式软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
86	030601004002	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: 1.5L/S启泵	台	1			
87	030601002006	压力表	1. 名称: 电接点压力表	台	1			
88	03B002	18目防虫网		个	1			
89	03B003	溢流喇叭口		个	1			
90	031002003008	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 介质管道公称直径: DN100	个	3			
91	031002003009	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 规格: DN100	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
92	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目一给排水 消防 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目—给排水 消防工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目一给排水 消防工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目—给排水 消防工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目一给排水 消防工程 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:远红外辐射器 2. 型号、规格:功率1800W, 电压:220V/50HZ, 电流:7.8A, 重量:13.3KG, 尺寸:1400x270X60	台	2			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:远红外辐射器 2. 型号、规格:功率2100W, 电压:220V/50HZ, 电流:9.5A, 重量:14.0KG, 尺寸:1500x270X60	台	2			
3	031005003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:远红外辐射器 2. 型号、规格:功率1500W, 电压:220V/50HZ, 电流:7.5A, 重量:11.5KG, 尺寸:1200x270X60	台	5			
4	030404019001	控制开关	1. 名称:数显温控器 2. 具备锁屏功能实现分室自动编程控温,带温度反馈和定时功能的智能型温控器: 3. 距地1.4米设置:	个	9			
5	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		排风						
6	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤ 450 4. 板材厚度:2mm厚 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求	m2	19.24			
7	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形	m2	10.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:直径(mm) ≤450 4. 板材厚度:2mm厚 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求					
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤450 5. 板材厚度:1.6mm厚 6. 套管缝隙采用柔性耐火材料封堵严实:	m2	2.83			
9	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:常开,70℃熔断关闭 3. 规格:Φ400	个	1			
10	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:常开,70℃熔断关闭 3. 规格:400*250	个	3			
11	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*250	个	2			
12	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金双层百叶送风口 2. 型号:BFK-2HL 3. 规格:400*320	个	1			
13	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金单层百叶排风口 2. 型号:BFK-1HL 3. 规格:500*320	个	1			
14	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨百叶送风口 2. 规格:500X320	个	2			
15	011615001001	预留孔洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:700X500	个	2			
16	011615001002	预留孔洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:390X390	个	1			
17	011615001003	预留孔洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:Φ400	个	2			
18	030108001001	高效低噪混流风机	1. 名称:高效低噪混流风机 2. 型号:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			SWF(B)-I-NO. 3.0型 n=1450 r/min G=1465m³/h;dB(A)=69 H=145Pa, N=0.55KW, T=38KG					
19	030108001002	高效低噪混流风机	1. 名称:高效低噪混流风机 2. 型号:SWF(B)-I-NO. 3.0型 n=1450 r/min G=1762m³/h;dB(A)=69 H=163Pa, N=0.55KW, T=38KG	台	1			
20	030108003001	低噪音壁式轴流风机	1. 名称:低噪音壁式轴流风机 2. 型号:DFBZ-I-3.6型, n=1450r/min, dB(A)=63 T=22KG G=2480m³/h, H=73pa, N=90W	台	1			
21	030108001003	工业级风扇I型(1000)	1. 名称:工业级风扇I型(1000) 2. 型号:1000*1000*220, 功率550-1500W, 扇叶3PCS, 风量15000-30000m³/h, 电机三速铜芯电机, 电压380V, 风机内外配置防虫防护网罩	台	10			
22	030404019002	手动控制装置	1. 名称:手动控制装置 2. 距地1.4米:	台	23			
23	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目—暖通工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--暖通工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--暖通工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目—暖通工程 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目一暖通工程 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	总配电柜	1. 名称:总配电柜AT1 2. 型号:212kW 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:落地安装 5. 具体详见系统图:	台	1			
2	030404017002	总配电柜	1. 名称:总配电柜AT2 2. 型号:218kW 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:落地安装 5. 具体详见系统图:	台	1			
3	030404017003	总配电柜	1. 名称:消防动力配电柜ATX 2. 型号:44kW 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:落地安装 5. 具体详见系统图:	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱ATF 2. 型号:15kW 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:下边距地1.5M, 明装 5. 具体详见系统图:	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:22kW 3. 规格:非标定制 4. 含照明开关集中控制器TLYZK: 5. 安装方式:下边距地1.5M, 明装 6. 具体详见系统图:	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AN 2. 型号:16kW 3. 规格:非标定制 4. 含照明开关集中控制器TLYZK: 5. 安装方式:下边距地1.5M, 明装 6. 具体详见系统图:	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 AE 2. 型号:1kVA, 持续供电时间不小于90min 3. 安装方式:明装 防	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			护等级不低于IP33					
8	030404016001	控制箱	1. 名称: 消防栓泵就地控制箱ACX	台	1			
9	030404016002	控制箱	1. 名称: 潜污泵就地控制箱ACQ	台	1			
10	030404016003	控制箱	1. 名称: 电动窗就地控制箱ACC	台	2			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV- 3. 规格: 4*35+1*16 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	7.6			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV- 3. 规格: 3*35+2*16 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	17.7			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY- 3. 规格: 5*16 4. 敷设方式、部位: 桥架、管内敷设	m	40.52			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY- 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 桥架、管内敷设	m	348.75			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNH-YJY 3. 规格: -3x4 4. 敷设方式、部位: 桥架、管内敷设	m	66.43			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRNH-YJV- 3. 规格: 5*4 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	9.86			
17	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY- 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	40.1			
18	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	20.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:ZRNH-YJV- 3. 规格:4X4 4. 敷设方式、部位:管内敷设					
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤50	个	6			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤25	个	6			
21	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	34			
22	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:暗敷	m	5.1			
23	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:暗敷	m	5.1			
24	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:80 4. 敷设方式:暗敷	m	10.7			
25	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:50 4. 敷设方式:暗敷	m	4.6			
26	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷	m	47.38			
27	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:暗敷	m	59.66			
28	030411004001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BY-2.5mm2	m	1051.5			
29	030411004002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-BY-2.5mm2	m	45.15			
30	030411004003	配线	1. 配线形式:管内配线	m	1183.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:WDZ-BY-4mm2					
31	030411004004	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-16mm2	m	95.9			
32	030411004005	配线	1. 名称:应急照明线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-RVS-2x1.5	m	548.89			
33	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:ZRNH-BYR-7X1.5	m	5			
34	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:ZRNH-BYR-2X1.5	m	37.5			
35	030411004008	配线	1. 配线形式:排烟窗电源线 2. 型号: NHBV-4mm2	m	531.8			
36	030411004009	配线	1. 配线形式:排烟窗控制线 2. 型号: NHBV-2.5mm2	m	531.8			
37	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE 3. 规格:25	m	744.9			
38	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	571.39			
39	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	20			
40	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:80	m	13.7			
41	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	531.8			
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:带蓄电池的防水防潮型灯 2. 型号:1*22/28W 3. 类型:吸顶, 蓄电池持续供电时间≥	套	7			
43	030412001002	普通灯具	1. 名称:带延迟开关的吸顶灯 2. 规格:1*28W	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 类型:吸顶安装					
44	030412001003	普通灯具	1. 名称:广照型灯 2. 型号:LED 1*150W 3. 类型:距地6. 0m吊装	套	18			
45	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 2. 型号:1*18/21W 3. 规格:LED 4. 安装形式:吸顶安装	套	13			
46	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 4m安装	个	6			
47	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 4m安装	个	2			
48	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:安装高度距地. 0. 3米	个	24			
49	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:LED-1W、DC36V 3. 安装形式:距地0. 6m, 集中电源持续供电时间≥90min	套	10			
50	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:LED-1W、DC36V 4. 安装形式:门洞顶0. 1m或距地2. 7m, 集中电源持续供电时间≥90min	套	4			
51	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED-1W、DC36V 3. 安装形式:门洞顶0. 1m, 集中电源持续供电时间≥90min	套	8			
52	030412005002	荧光灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED-10W、DC36V 3. 安装形式:距地4. 0m,	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			集中电源持续供电时间 ≥90min					
53	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	124			
54	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	8			
55	030411006003	开窗机接线(控制)盒	1. 名称:开窗机接线(控制)盒	个	27			
56	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽砖结构 2. 规格:DN25	m	49.22			
57	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:300*150 3. 支架制作与安装: 4. 接地方式:符合设计	m	109.09			
58	030406006001	低压交流异步电动机	1. 容量(kW):3kW以内	台	4			
59	030406006002	低压交流异步电动机	1. 容量(kW):37KW	台	2			
60	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 安装形式:采用建筑物基础钢筋和地梁上下两层钢筋中的主筋通长焊接连成电气通路作接地体	m	255.59			
61	030409002002	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:-40X4不锈钢扁钢	m	23.9			
62	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内主筋(主筋为10及以上时采用4根,主筋为16及以上时采用2根)通长焊接、绑扎做自然引下线,下端与接地体可靠焊接接地	m	76.05			
63	030409003002	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:采用Φ16热镀锌圆钢做专设引下线	m	101.41			
64	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 在屋面明敷,支持卡子25x4镀锌扁钢	m	288.11			
65	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:MEB 3. 暗装,底距地0.3米					
66	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:LEB 3. 暗装,底距地0.3米	台	3			
67	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点 2. 规格:镀锌接线盒250*180*160(mm)	块	8			
68	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
69	030414002001	送配电装置系统		系统	3			
70	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:智能应急照明及疏散指示系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线						
71	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:综合布线箱 2. 含交换机、理线器、光纤跳线盘、配备UPS（220V 50Hz）、B2类浪涌保护器等，满足项目正常使用： 3. 安装方式:底边距地0.5m,明装	个	1			
72	030502005001	双绞线缆	1. 规格:CAT5e 4对UTP 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	61.44			
73	030502005002	双绞线缆	1. 规格:RVB-2*0.5 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	61.44			
74	030502012001	信息插座	1. 名称:双口网络插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 底盒材质、规格:配底盒	个	2			
75	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	58.44			
76	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	6.8			
77	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽砖结构 2. 规格:DN25	m	2			
78	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆	链路	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		监控						
79	030501012001	交换机	1. 名称: 监控交换机 2. 含在线式UPS 1kVA/800W 持续供电时间不低于6小时、D1类浪涌保护器:	台	1			
80	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: CCD摄像机, 带自动增益控制、逆光补偿、电子高亮度控制等; 2. 安装方式: 摄像机采用支架安装, 底边距地2.80m, 壁装	台	3			
81	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 视频线 2. 规格: CAT5e 4对UTP 3. POE供电:	m	107.45			
82	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20	m	105.95			
83	030411001009	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 埋地	m	6.8			
84	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 电视监视系统	系统	1			
		分部小计						
		消防						
85	030411004010	配线	1. 名称: 液位信号线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: ZR-BVV-2X1.5	m	14.2			
86	030411004011	配线	1. 名称: 流量开关信号 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: NH-BVR-2X1.5	m	58.72			
87	030411004012	配线	1. 名称: 消火栓信号线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: NH-BVR-2X1.5	m	181.83			
88	030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	14.2			
89	030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC2	m	58.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目—电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目—电气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目—电气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目—电气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目—电气工程 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目--50m³沉淀池 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目--50m3 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目
沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目--50m3 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目
沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东和乡蔬菜集散中心项目--50m3 沉淀池 标段: 东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：东和乡蔬菜集散中心项目--50m³沉淀池

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--建筑工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管网土建						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度:根据管径大小综合考虑	m3	316.93			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	59.25			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	257.68			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	59.25			
5	040504002001	水表井	参见图集05S502-136 1. 名称:水表井 2. 规格尺寸: L*B=2150*1100 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 250厚C25钢筋混凝土井底 5. 200厚C25钢筋混凝土井壁 6. 150厚钢筋混凝土盖板 7. 钢筋配置详见图集 8. 包含:土方开挖、回填、运输、钢筋、混凝土、模板、井盖及支座、踏步等全部工作内容 9. 其他:未尽事宜详见设计图纸	座	1			
6	040504002002	给水阀门井	参见图集05S502-68 1. 名称:给水阀门井 2. 规格尺寸: L*B=1200*1200 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚C25钢筋混凝土井底 5. 150厚C25钢筋混凝土井壁 6. 150厚钢筋混凝土盖板 7. 钢筋配置详见图集 8. 包含:土方开挖、回	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			填、运输、钢筋、混凝土、模板、井盖及支座、踏步等全部工作内容 9.其他：未尽事宜详见设计图纸					
7	040504002003	消防阀门井	参见图集05S502-68 1.名称：消防阀门井 2.规格尺寸：L*B=1400*1400 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚C25钢筋混凝土井底 5.150厚C25钢筋混凝土井壁 6.150厚钢筋混凝土盖板 7.钢筋配置详见图集 8.包含：土方开挖、回填、运输、钢筋、混凝土、模板、井盖及支座、踏步等全部工作内容 9.其他：未尽事宜详见设计图纸	座	5			
		分部小计						
		管网						
8	031001006002	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.规格、压力等级：PE给水管 DN100 4.连接形式：电热熔管件连接 5.压力试验及吹、洗消毒设计要求：满足设计及规范要求	m	75			
9	031001006003	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：聚乙烯双壁波纹管，DN300 4.连接形式：橡胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及验收规范要求	m	60			
10	031001007003	复合管	1.安装部位：室外 2.介质：消防 3.材质、规格：钢丝骨	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	040805001001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 灯杆材质、高度:采用优质Q235经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体涂装(白色),灯杆壁厚≥4mm, H=4m 3. 光源数量:单杆单挑45W LED高效节能灯,防护等级:灯具及灯杆防护等级为IP65 4. 不详之处具体详见设计图纸:	套	6			
2	010501006001	路灯基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:50*550*900mmC20砼基础; 螺栓M24X1300 45钢,配一块垫片和两个螺母; 基础法兰盘 A3钢; 箍筋Φ10X1400; 圆钢Φ10X1400等内容, 具体详见设计基础大样图 3. 含土方开挖、回填及运输、基础模板: 4. 不详之处具体详见设计图纸:	套	6			
3	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-4*185 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	50			
4	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV22-4x35 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	82			
5	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(mm2) ≤240	个	4			
6	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(mm2) ≤120	个	2			
7	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC200	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式:直埋					
8	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:直埋	m	82			
9	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:沟槽挖填 2. 规格:铺砂、盖保护板 电缆1~3根	m	95			
10	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:小型浇筑型人孔井 2. 规格:2400*2000*2900 3. 具体做法详见:07SD101-8	个	4			
		分部小计						
		弱电						
11	030502007001	光缆	1. 名称:综合布线 2. 规格:G. 657A光缆 3. 敷设方式:穿管	m	112			
12	030502007002	光缆	1. 名称:监控线 2. 规格:G. 657A光缆 3. 敷设方式:穿管	m	50			
13	030502005004	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:CAT5e 4对UTP 3. POE供电:	m	201.2			
14	030411004013	配线	1. 名称:液位信号线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVV-2*1.5	m	92			
15	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外监控摄像机 2. 安装方式:摄像机采用支架安装,底边距地2.80m,壁装	台	4			
16	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	162			
17	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:20 4. 配置形式:埋地	m	201.2			
18	030411001014	配管	1. 名称:电气配管	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

标段：东和乡蔬菜集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App