

阿勒泰地区富蕴县公安局机场 工程
派出所

招标工程量清单

招 标 人： 富蕴县公安局
(单位盖章)

造价咨询人： 新疆信实工程招标咨询服务有
限公司
(单位盖章)

年 月 日

阿勒泰地区富蕴县公安局机
场派出所工程

招标工程量清单

招 标 人： <u>富蕴县公安局</u> (单位盖章)	工 程 造 价 咨 询 人： <u>新疆信实工程招标咨询服 务有限公司</u> (单位资质专用章)
---	--

法定代表人 或其授权人： _____ (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人： _____ (签字或盖章)
---	---

编制人： _____ (造价人员签字盖专用章)	审核人： _____ (造价工程师签字盖专用章)	审定人： _____ (造价工程师签字盖专用章)
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

编制时间：	审核时间：	审定时间：
-------	-------	-------

总 说 明

工程名称：阿勒泰地区富蕴县公安局机
场派出所

第 1 页 共 1 页

工程名称：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

一、工程概况：

1. 建设地址：富蕴县

2. 建设内容：新建机场派出所一栋，总建筑面积为563.2m2,地上2层，建筑高度10.75m,跨度16m,结构形式：框架结构，抗震设防烈度为8度，使用年限50年。

二、工程招标范围：施工图范围内全部内容，详见工程量清单。

三、清单编制依据

1、本招标文件；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、2020版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》；《通用安装工程消耗量定额》（TY 02-31-20151）；2020版《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》；2020版《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》；《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》（2014）。

4、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额2022年阿勒泰地区估价表》；《通用安装工程及新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额2022年阿勒泰地区估价表》；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2022年阿勒泰地区估价表》；

5、阿地住建发[2018]35号关于转发自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》；

6、阿地建造字【2010】2号文《关于在工程结算时进一步规范劳动保险费计费基数有关问题的通知》；

7、阿地建发【2008】31号文关于转发新建标[2008]4号文《关于建筑材料价格风险费用计取的指导意见》的通知。

8、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

9、工程质量、施工材料等均达到设计图纸要求要求。

10、本工程中金额均以人民币计价。

11、新建标[2017]15号关于取消32.5等级水泥调整自治区建设工程计价依据的通知。

12、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅新建标函【2021】17号《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》。

13、其他的相关资料。

四、其他说明事项

1. 本工程招标控制价的人工费、材料单价执行阿勒泰地区2025年3月份建设工程综合价格信息编制说明。

2. 阿地住建造字[2019]4号文《关于转发自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》的通知》。

3. 阿地住建发【2016】3号文《关于调整阿勒泰地区建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》。

4. 阿行办发【2015】39号文《地区建设工程施工现场安全监控系统实施方案》。

5. 建施图与结施图不一致时按结施图计算。

6. 选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。

7. 其中暂列金40000元（包含智慧工地费）。

8. 本次招标不包含以下内容：机场派出所装饰装修工程（室内墙砖面层基层、地砖面层、踢脚线，吊顶天棚）；室外附属工程（室外给排水工程、室外采暖工程、室外电气工程）。

甲方盖章：富蕴县公安局

乙方盖章：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2	419.2			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详图纸设计 3. 场地地基土构成:第①层杂填土:杂色,层顶埋深 0.0m , 层厚 1.7~4.2m 。 4. 杂填土不可作为地基持力层,须清除	m3	1389.39			
3	010103001003	回填方（基础换填）	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:天然级配良好的卵砾石、砂砾石或戈壁料,分层碾压换填至设计基底标高,分层厚度≤30cm,压实系数≥0.97	m3	288.12			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:符合图纸设计要求	m3	1019.51			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:施工方自行决定	m3	369.88			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌台阶	m2	0.42			
2	010401004001	自保温砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:350mm自保温砌块,内夹150mm厚保温 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:5.0Mpa专用砂浆	m3	92.15			
3	010401008001	加气混凝土砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 填充材料种类及厚度:200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	38.34			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	39.96			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	6.28			
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.37			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.74			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	32.82			
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.63			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.27			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.79			
10	010504001001	直形墙（女儿墙）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.14			
11	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 与叠合板浇筑部分	m3	36.57			
12	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.03			
14	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.25			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	12			
16	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层,分两层碾压密实,宽出面层300 2. 面层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土强度等级与厚度:100厚C30混凝土	m2	78.36			
17	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层 2. 混凝土强度等级:100	m2	7.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m					
18	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:300厚戈壁土垫层分两次碾压	m2	15.95			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.246			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径18mm	t	0.946			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	5.007			
22	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	3.059			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	10.654			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	14.875			
25	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径10mm	t	0.845			
26	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	5.834			
27	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm	t	1.204			
28	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.639			
29	010516003006	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ 18	个	36			
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ 32	个	162			
31	010516003007	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 Φ 16	个	4			
32	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 Φ 20	个	108			
33	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 Φ 25	个	59			
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式:螺旋钢筋冷挤压接头 $\leq \Phi$ 25	个	199			
35	010505010001	预应力混凝土钢管桁架叠合板预制层	1. 名称:预应力混凝土钢管桁架叠合板 2. 规格:35mm厚	m2	420.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土强度等级、钢筋等级:预制叠合板底板混凝土等级不小于C30; 底板钢筋及钢筋桁架的上弦、下弦钢筋采用钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋采用钢筋等 (具体详见设计图纸及新22G07要求) 4. 附件参数:吊钩等 (具体详见设计图纸要求) 5. 其他:现场吊装用螺栓必须使用高强螺栓 (具体详见设计图纸要求)					
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网 200mm宽 2. 加固方式:水泥砂浆	m2	28.56			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 名称:成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200mm	樘	3			
2	010801002002	木质门带套	1. 名称:成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200mm	樘	3			
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM-1532 2. 门框、扇材质:隔热断桥铝合金门	樘	3			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 1500*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	2			
5	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1118 1100*1800mm 2. 门框、扇材质:钢制防火门	樘	2			
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 1800*2100mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金框70系列3密封 3. 玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 纱窗	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1829 1800*2900mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金框70系列3密封 3. 玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 纱窗	樘	4			
8	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1833 1800*3300mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金框70系列3密封 3. 玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 纱窗	樘	4			
9	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1827 1800*2700mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金框70系列3密封 3. 玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 纱窗	樘	8			
10	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1830 1800*3000mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金框70系列3密封 3. 玻璃品种、厚度:(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 纱窗	樘	2			
11	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用人造石粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造石窗台板 3. 基层材料:15厚防火板基层 4. 备注:具体做法详见新22J4-2-A02	m2	12.42			
12	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见门窗表 2. 框、扇材质:首层设置不锈钢防盗窗	m2	71.64			
13	01B001	手动开启装置	1. 转轴/连动杆距地1.4m	套	14			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902003002	屋面刚性层-上人屋面	1. 刚性层厚度:50厚C25细石混凝土,配Φ4@100双向钢筋网片分格缝双向	m2	268.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 隔离层:10厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层 3. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层 4. LC5.0轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚 5. 新22J02-A7-平屋5 6. 上人屋面					
2	010902001001	屋面卷材防水-上人屋面	1. 防水层做法:3+3厚SBS改性沥青防水卷材二道 2. 上人屋面	m2	284.72			
3	010902003004	屋面刚性层-非上人屋面	1. 刚性层厚度:30厚C20细混凝土找平层,4m*4m分格,缝宽30,内采用聚苯板填实,沿女儿墙留40宽缝,缝内聚苯板填实。 2. 碎加气块找2%坡,坡向水落口最薄处30厚 3. 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆磨平压光,1X1m分格,缝宽25,密封膏嵌缝;10厚M2.5水泥砂浆保护层 4. 非上人屋面	m2	130.73			
4	010902001003	屋面卷材防水-非上人屋面	1. 防水层做法:两道4+3厚SBS改性沥青防水卷材防水层,在女儿墙及屋面管道部位附加一层,宽度大于300,高度大于250。 2. 非上人屋面	m2	142.78			
5	010902003003	屋面刚性层-雨蓬、挑檐	1. 刚性层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆磨平压光,1X1m分格,缝宽25,密封膏嵌缝;10厚M2.5水泥砂浆保护层 2. 雨蓬、挑檐	m2	43.98			
6	010902001002	屋面卷材防水-雨蓬、挑檐	1. 卷材品种、规格、厚度:两道4+3厚SBS改性沥青防水卷材防水层 2. 雨蓬、挑檐	m2	43.98			
7	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:屋面排水管	m	1			
8	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水粉)防潮层	m2	39.62			
9	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:聚合物防水砂浆15mm厚 2. 喷涂质感漆前 3. 外墙面	m2	635.96			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面-上人屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚XPS保温板 2. 隔气层材料品种、厚度:1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 3. 上人屋面	m2	236.02			
2	011001001004	保温隔热屋面-非上人屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:75+75厚聚苯板(EPS)错缝搭接,容重不小于22kg/m3,导热系数0.039W/(m2·K),燃烧性能B1级。 2. 隔气层材料品种、厚度:1.5+1.5厚(错缝)聚氨酯防水涂料隔气层。 3. 非上人屋面	m2	107.63			
3	011001001002	保温隔热屋面-雨蓬、挑檐	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚聚苯板（EPS） 2. 隔气层材料品种、厚度:1.5+1.5厚(错缝)聚氨酯防水涂料隔气层 3. 雨蓬、挑檐	m2	43.98			
4	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚岩棉防火隔离带	m2	55.4			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙外侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布 抗裂砂浆 厚度2mm	m2	195.95			
6	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布 抗裂砂浆 厚度2mm	m2	192.03			
7	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚模塑聚苯板(EPS)0.39级	m2	152.8			
8	011001005002	勒脚墙面保温	1. 保温隔热部位:勒脚墙面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS保温板70mm厚	m2	37.98			
9	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:保温柱、梁	m2	184.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布 抗裂砂浆 厚度2mm					
10	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础柱、基础 2. 面层厚度:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度 $\geq 500 \mu m$	m2	217.39			
11	011002003003	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础梁 2. 面层厚度:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度 $\geq 1mm$	m2	237.49			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 部位:楼梯	m2	23.8			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 150厚戈壁土碾压压实 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位:一层其他房间	m2	341.05			
3	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 150厚戈壁土碾压压实 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土找平,最薄处30厚 4. 部位:一层卫生间	m2	38.58			
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料 2遍 2. 反边高度:300mm 3. 部位:一层卫生间	m2	54.38			
5	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 60厚楼面轻质垫层 2. 部位:二层其他房间	m2	124.36			
6	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1:3水泥砂浆粘结 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石板铺面	m2	15.95			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂处理1道 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	635.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:10厚DPM20砂浆					
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面, 满粘耐碱玻纤网布; 刷3厚外加剂专用砂浆抹基层面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前均先将墙面浇水1~2遍, 水须渗入墙体15~20）, 5厚粉刷石膏砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚精品（面层专用）粉刷石膏罩面	m2	700.78			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面; 刷3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水湿润）, 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:挂金属网, 在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）, 分层压实抹平（将砂浆压入网孔）	m2	161.75			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面饰面 3. 电井墙面及女儿墙内墙面抹灰	m2	230.36			
5	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:专用抹面砂浆找平层, 中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层两道）	m2	635.96			
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖砌台阶 2. 面层厚度、砂浆配合比:抹灰	m2	0.42			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:6厚粉刷石膏打底抹平, 木抹子抹毛	m2	23.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	635.96			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道	m2	742.67			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:2厚精品粉刷石膏罩面压实赶光 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷面浆饰面	m2	23.8			
4	011407002002	天棚喷刷涂料-雨蓬、挑檐	1. 喷刷涂料部位:雨蓬、挑檐 2. 刮腻子要求:刮2厚耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道	m2	43.99			
5	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除卫生间以外的天棚 2. 刮腻子要求:刮2厚耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道	m2	556.58			
		分部小计						
	A. 15	其他工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管或不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:Φ30*2钢管或不锈钢栏杆 3. 固定配件种类:包含预埋件及相关一切配套辅材	m	20.09			
2	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品厕所隔断防潮板 2. 配件品种、规格:隔断门及其他附件	m2	18.72			
3	011210005003	防水隔板	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便池防水隔板	m2	1.2			
4	011506003001	轻钢玻璃雨棚	1. 轻钢玻璃雨棚 2. 新22J03	m2	2.1			
5	031004003001	盥洗台台面	1. 名称:盥洗台台面 2. 基层材质:12*222木衬板基层，立面12*222花岗岩板或人造石板用建筑胶贴牢	m2	1.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 组装形式:钢架镀锌角钢 $\angle 30 \times 3$ $\angle 20 \times 3$, 面层 25mm花岗岩板或人造石材台面 4. 备注:详细做法详新22J05-59页-3					
6	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗手池上方镜面玻璃 2. 具体做法:详见新22J05第70页	m ²	3.72			
7	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:凸出墙面100 2. 线条安装部位:6.2m女儿墙 3. 填充材料种类:保温线条	m	50.4			
8	010507003001	屋面检修口	1. 屋面检修口 2. 沟截面净空尺寸:1300*1300*500mm 3. 找平层:5厚聚合物水泥砂浆找平 4. 保温:50厚保温板用聚合物胶浆满粘, 15厚聚合物砂浆压入一层玻纤网 5. 两道SBS防水卷材 6. 钢爬梯 7. 成品铝合金保温盖板 8. 做法详新22J02-A34	个	1			
9	01B002	门头造型	1. 名称:门头造型 2. 工程内容:门头造型:包含造型、GRC预制饰件以及1.5厚不锈钢字体弯折成型等, 由专业厂家制作安装, 包含基础、安装及运输, 具体规格及选样详设计图纸。	项	1			
10	01B003	二层出屋面隔热断桥铝合金门斗	1. 名称:二层出屋面隔热断桥铝合金门斗 2. 工程内容:二层出屋面隔热断桥铝合金门斗:由专业厂家制作安装, 包含基础、安装及运输, 具体规格及选样详设计图纸。	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 脚手架材质:焊接钢管(盘扣式脚手架或承插式脚手架) 2. 矩形柱 3. 施工单位根据相关规	m ²	270.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范自行考虑					
2	011701002002	外脚手架	1. 脚手架材质:焊接钢管（盘扣式脚手架或承插式脚手架） 2. 矩形梁 3. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	1141.87			
3	011701002003	外脚手架	1. 脚手架材质:焊接钢管（盘扣式脚手架或承插式脚手架） 2. 建筑物密目网垂直封闭 3. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	794.44			
4	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管 3. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	298.51			
5	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	22.62			
6	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	73.58			
7	011702002001	矩形柱	1. 类型:矩形柱 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	224.91			
8	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	123.47			
9	011702006001	矩形梁	1. 类型:矩形梁 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	695.1			
10	011702008001	圈梁	1. 类型:圈梁 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	24.85			
11	011702009001	过梁	1. 类型:过梁 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	27.59			
12	011702011001	直形墙（女儿墙）	1. 类型:直行墙 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	392.21			
13	011702016002	平板	1. 类型:平板 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	24.23			
14	011702023001	雨篷	1. 构件类型:雨篷 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	10.4			
15	011702023002	挑檐板	1. 构件类型:挑檐板 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	33.57			
16	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯 2. 施工单位根据相关规范自行考虑	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯(A型 DC36V 小型) 2. 型号:1W IP30 3. 安装部位:门上100或吊装距地2500 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	3			
2	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层指示标志灯 2. 型号:1W IP30 3. 安装部位:门框上方0.2m壁挂或距地2.2m壁挂 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
3	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:(A型 DC36V 小型) 3. 规格:1W IP30 4. 安装部位:吊装距地2500 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	6			
4	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:LED壁装室外应急灯 2. (A型 DC36V 小型) 3. 型号:5W IP67 4. 安装部位:壁装距地2500 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	3			
5	030412003007	高度标志(障碍)灯	1. 名称:LED壁装应急灯 2. (A型 DC36V 小型) 3. 型号:5W IP67 4. 安装部位:壁装距地2500 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	14			
6	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:(A型 DC36V 小型) 3. 规格:1W IP30 4. 安装部位:门上100或吊装距地2500 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	4			
7	030412003008	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示方向标志灯 2. 型号:(A型 DC36V 小型) 3. 规格:1W IP30 4. 安装部位:距地500	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范					
8	030412001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:(室外安装时防护等级不小于IP55) 3.规格:15w 4.类型:吸顶 5.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	6			
9	030412001002	普通灯具	1.名称:残疾人报警灯 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
10	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	4			
11	030412001004	普通灯具	1.名称:格栅灯 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	30			
12	030404022003	控制器	1.名称:无障碍报警器 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
13	030904003002	按钮	1.名称:残疾人报警按钮 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
14	030404033001	风扇	1.名称:换气扇 2.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	3			
15	030404035002	插座	1.名称:安全型单相五孔暗装插座 2.规格:220V, 10A 3.安装方式:底距地0.4米 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	16			
16	030404035003	插座	1.名称:地插 2.规格:220V, 20A 3.安装方式:地面安装 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	72			
17	030404035004	插座	1.名称:三极带安全门插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:底距地1.5米 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	3			
18	030404035005	插座	1.名称:三相空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:底距地1.5米 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
19	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控暗开关	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范					
20	030404034001	照明开关	1. 名称:防水单联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
21	030404034004	照明开关	1. 名称:防水双联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	3			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	107			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	84			
24	030404017001	配电箱	1. 名称:AP 2. 规格:Pn=39kW Kd=0.80 Cos φ=0.85 Pc=31.20kW Ic=55.77A 3. 箱体采用1.5mm钢板表面静电喷涂, IP30 4. 安装方式:电气用房内,底边距地1.5m明装角钢落地支架安装 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
25	030404017002	配电箱	1. 名称:AW2 2. 规格:Pn=12kW Kd=1 Cos φ=0.80 Pc=12.00kW Ic=22.79A 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
26	030404017006	配电箱	1. 名称:ALE应急照明配电箱 2. 型号:防护等级:IP33 3. 规格:DC36V 蓄电池满足灯具 应急时间45min 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.4米暗装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
28	030404032002	端子箱	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.4米暗装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	2			
29	030404032003	端子箱	1. 名称:SEB辅助等电位联结端子箱 2. 安装部位:距地0.4米暗装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
30	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:热镀锌扁钢-40*4 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	94			
31	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*100 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	66.33			
32	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	5			
33	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	8.68			
34	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	578.51			
35	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	208.64			
36	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	751			
37	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	2771.27			
38	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*25mm ² 3. 材质:铜芯	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV-4*25mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
40	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位: 暗敷 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	11.51			
41	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJE-5*10mm ² 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
42	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位: 暗敷 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	85.62			
43	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJE-5*4mm ² 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
44	031002003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套 2. 规格: 直径100mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
45	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称: 电子屏 2. 安装方式: 安装、运输及辅材 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
47	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411005001	接线箱	1. 名称: 网络机柜 2. 安装方式: 底距地1.5m挂装 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
2	030411002004	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR200*100 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	10.2			
3	030411002002	线槽	1. 名称: 耐火金属槽盒 2. 规格: MR300*100mm 3. 其他: 未尽事宜参见	m	48.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水、雨水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	23.29			
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2.05			
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	44.32			
4	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	22.29			
5	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.5			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	6			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
8	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜参见	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			施工图说明及相关规范					
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN50 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	4			
14	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:壁挂式轻便消防水龙箱 2. 型号、规格:新22S6-B38	套	3			
15	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	具	6			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般套管 2. 规格:焊接钢管DN80 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
		分部小计						
		排水、雨水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	1.2			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC螺旋夹芯排水管 De110 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗	m	20.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范					
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位：排水 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC螺旋夹芯排水管 De50 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 5. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	22.64			
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：检查口 DN100 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
5	03B002	通气帽	1. 名称：伸顶通气帽 2. 规格：DN150 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
6	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质：检查口 DN100 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质：清扫口 DN100 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
8	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	4			
9	031004003001	洗脸盆	1. 材质：感应式洗脸盆 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	4			
10	031004007001	小便器	1. 材质：挂式小便器 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	3			
11	031004006001	大便器	1. 材质：成品蹲式大便器 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	4			
12	031004006002	大便器	1. 材质：成品坐便器 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	1			
13	031001006010	塑料管	1. 安装部位：雨水 2. 介质：水 3. 材质、规格：UPVC螺旋夹芯排水管 DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 5. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	48.4			
14	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	4			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	48.54			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	17.45			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	55.84			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:采暖 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	199.3			
5	031003014001	热量表	1. 类型:热计量装置 2. 型号、规格:公称直径DN50 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:柱塞阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	28			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	10			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 其他: 未尽事宜参见	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿勒泰地区富蕴县公安局机场派出所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

