

阜康市城关镇中心小学校园文 工程
化建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

阜康市城关镇中心小学
校园文化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程
项目

标段
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙乳胶漆铲除	m2	390			
2	011406001001	外墙乳胶漆	1. 刮腻子遍数:满批腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	350			
3	011406001002	墙面真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:墙面真石漆	m2	40			
4	011207001001	校大门左侧荣誉展示墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:整体选用 ≥ 1.5 mm304# 不锈钢（0Cr18Ni9）。内部骨架壁厚 ≥ 2.5 mm。 2. 切割:数控激光切割,功率 800 - 1200W,误差 ± 0.1 mm。 3. 成型:刨槽深 $1/3 - 1/2$ 板厚,折弯压力 80 - 100kN,角度误差 $\pm 1^\circ$ 。 4. 焊接打磨:二保焊,电流 80 - 120A;粗磨去渣,细磨至 Ra12.5 - Ra25。 5. 复合管焊接 / 法兰连接固定。 6. 文字为亚克力艺术字;图文部分丝印; 7. 防锈底漆两遍,填补打磨,汽车烤漆三遍。	m2	33.22			
5	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 清理地面杂物,夯实土层至压实度 $\geq 90\%$ 。	m2	20			
6	040203007001	水泥混凝土地面	1. 水泥混凝土地面 2. 浇筑 C25 混凝土,厚 20cm,振捣密实,抹平压光 3. 覆盖薄膜或洒水养护 ≥ 7 天。	m2	20			
7	011204001002	干挂大理石（坐凳）	1. 树坑围边休息凳,干挂大理石（坐凳） 材料:选用镀锌板或石材,镀锌板加工同主体	m2	12.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工艺，石材切割打磨拼接。 安装：按树坑尺寸定制，通过预埋件或膨胀螺栓固定，凳面高 40 - 45cm，宽 30 - 40cm。					
8	011204001001	校大门右侧大理石（翻修）	1. 面层材料品种、规格、颜色：麻白大理石：厚 20 - 25mm，无裂纹暗伤，吸水率≤0.5%，批次内色差小。 2. 基层处理：清理墙面，找平误差 ±3mm 内。 3. 雕刻：石材雕刻机阴刻，深 3 - 5mm，线条流畅，清理石屑。 4. 填漆：工具注漆填满，干燥 2 - 4 小时后擦拭多余漆，2 - 3 遍填漆，最后涂保护漆。 [工作内容] 1. 旧形象石切割；2. 垃圾清理运输；3. 基层清理；4. 龙骨制作、运输、安装；5. 面层铺贴；	m2	22.4			
9	011508004001	厚德楼，博学楼铭牌对联	1. 铸字材料品种、颜色：整体选用≥1.5mm304#不锈钢板（0Cr18Ni9），内部骨架镀锌复合管壁厚≥2.5mm。 2. 切割：数控激光切割，功率 800 - 1200W，误差 ±0.1mm。 3. 成型：刨槽深 1/3 - 1/2 板厚，折弯压力 80 - 100kN，角度误差 ±1°。 4. 焊接打磨：二保焊，电流 80 - 120A；粗磨去渣，细磨至 Ra12.5	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			- Ra25。 5. 复合管焊接 / 法兰连接固定。 6. 防锈底漆两遍，填补打磨，汽车烤漆三遍。 高空安装，登高车租赁。 7. 字体规格楼体字体规格：120*120*8cm 6个，对联：底板200*30*4cm 4个，对联字体规格：20*20*2cm 20个。					
10	011207001002	校大门公示栏	1. 面层材料品种、规格、颜色：整体选用 ≥ 1.5 mm 304#不锈钢板（0Cr18Ni9），内部镀锌骨架镀锌复合管壁厚 ≥ 3.0 mm。 2. 切割：数控激光切割，功率 800 - 1200W，误差 ± 0.1 mm。 3. 成型：刨槽深 $1/3 - 1/2$ 板厚，折弯压力 80 - 100kN，角度误差 $\pm 1^\circ$ 。 4. 焊接打磨：二保焊，电流 80 - 120A；粗磨去渣，细磨至 Ra12.5 - Ra25。 5. 复合管焊接 / 法兰连接固定。 6. 文字为亚克力艺术字；图文部分丝印； 7. 防锈底漆两遍，填补打磨，汽车烤漆三遍。 8. 面板铰支座安装，面板实现开启功能。 9. 基础施工预埋 $\geq M12$ 螺栓或钢板，误差 ± 5 mm，混凝土强度 70% 后固定造型结构。 10. 尺寸：300*250cm	组	1			
11	011207001003	社会主义核心价值观雕塑	1. 面层材料品种、规格、颜色：整体选用 ≥ 1.5 mm 304#不锈钢板（	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0Cr18Ni9），内部镀锌骨架镀锌复合管壁厚≥3.0mm。 2.切割：数控激光切割，功率 800 - 1200W，误差 ±0.1mm。 3.成型：刨槽深 1/3 - 1/2 板厚，折弯压力 80 - 100kN，角度误差 ±1°。 4.焊接打磨：二保焊，电流 80 - 120A；粗磨去渣，细磨至 Ra12.5 - Ra25。 5.复合管焊接 / 法兰连接固定。 6.文字为亚克力艺术字；图文部分丝印； 7.防锈底漆两遍，填补打磨，汽车烤漆三遍。 8.面板铰支座安装，面板实现开启功能。 9.基础施工预埋≥M12螺栓或钢板，误差 ±5mm，混凝土强度 70% 后固定造型结构。 10.尺寸：200*250*200 cm					
12	011207001004	少年中国书雕塑	1.面层材料品种、规格、颜色：整体选用≥1.5mm 304#不锈钢板（0Cr18Ni9），内部镀锌骨架镀锌复合管壁厚≥3.0mm。 2.切割：数控激光切割，功率 800 - 1200W，误差 ±0.1mm。 3.成型：刨槽深 1/3 - 1/2 板厚，折弯压力 80 - 100kN，角度误差 ±1°。 4.焊接打磨：二保焊，电流 80 - 120A；粗磨去渣，细磨至 Ra12.5 - Ra25。	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 复合管焊接 / 法兰连接固定。 6. 文字为亚克力艺术字；图文部分丝印； 7. 防锈底漆两遍，填补打磨，汽车烤漆三遍。 8. 面板铰支座安装，面板实现开启功能。 9. 基础施工预埋 $\geq$ M12螺栓或钢板，误差 ± 5 mm，混凝土强度 70% 后固定造型结构。 10. 尺寸:1000*200cm					
13	011207001005	教学楼前宣传栏	1. 面层材料品种、规格、颜色:整体选用 ≥ 1.5 mm 304#不锈钢板 (0Cr18Ni9)，内部镀锌骨架镀锌复合管壁厚 ≥ 3.0 mm。 2. 切割：数控激光切割，功率 800 - 1200W，误差 ± 0.1 mm。 3. 成型：刨槽深 1/3 - 1/2 板厚，折弯压力 80 - 100kN，角度误差 $\pm 1^\circ$ 。 4. 焊接打磨：二保焊，电流 80 - 120A；粗磨去渣，细磨至 Ra12.5 - Ra25。 5. 复合管焊接 / 法兰连接固定。 6. 文字为亚克力艺术字；图文部分丝印； 7. 防锈底漆两遍，填补打磨，汽车烤漆三遍。 8. 面板铰支座安装，面板实现开启功能。 9. 基础施工预埋 $\geq$ M12螺栓或钢板，误差 ± 5 mm，混凝土强度 70% 后固定造型结构。 10. 尺寸:800*350cm	组	1			
14	01B001	二十四孝连廊（拆除重建）	1. 原宣传栏切割拆除，横面小展板200*40厘米整体镀锌复合管焊接打	项	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			磨喷漆；内置宣传展板PVC uv，原漆面打磨，刮腻子，喷漆。 2. 尺寸:1200*400*300cm					
15	011508004002	博学楼外墙大字-85	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢精工字“三风一训”选用 304 材质，厚度选用≥1.5mm 不锈钢。 2. 围边材料：采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 ±0.1mm。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差≤1°，确保棱角分明。 5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度≥板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，再用布轮抛光至镜面效果（Ra≤0.8 μm）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。 8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度≥20 μm。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝。 10. 字体规格:85cm	套	4			
16	011508004003	博学楼外墙大字-50	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢精工字“教风，校风，学	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			风，校训”选用 304 材质，厚度选用 ≥ 1.5 mm 不锈钢。 2. 围边材料：采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 ± 0.1 mm。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差 $\leq 1^\circ$ ，确保棱角分明。 5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度 $\geq$ 板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，再用布轮抛光至镜面效果（ $Ra \leq 0.8 \mu m$ ）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。 8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度 $\geq 20 \mu m$ 。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝 10. 字体规格:50cm					
17	011508004004	博学楼外墙大字-110	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢精工字；烤漆党徽，选用 304 材质，厚度选用 ≥ 1.5 mm 不锈钢。 2. 围边材料：采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ 。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差 $\leq 1^\circ$ ，确保棱角分明。 5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度 $\geq$ 板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，再用布轮抛光至镜面效果（ $R_a \leq 0.8 \mu\text{m}$ ）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。 8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度 $\geq 20 \mu\text{m}$ 。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝。 10. 字体规格:110cm					
18	011508004005	博学楼外墙大字-85	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢精工字“党的教育方针”选用 304 材质，厚度选用 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢。 2. 围边材料:采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ 。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差 $\leq 1^\circ$ ，确保棱角分明。	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度≥板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，再用布轮抛光至镜面效果（ $Ra \leq 0.8 \mu m$ ）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。 8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度≥20 μm 。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝。 10. 字体规格：85cm					
19	011508004006	博学楼外墙大字-50	1. 面层材料品种、规格、颜色：钛金字“三风一训”内容选用 304 材质，厚度选用≥1.5mm 不锈钢。 2. 围边材料：采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 $\pm 0.1mm$ 。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差≤1°，确保棱角分明。 5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度≥板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			再用布轮抛光至镜面效果（ $Ra \leq 0.8 \mu m$ ）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。 8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度 $\geq 20 \mu m$ 。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝。 10. 字体规格：50cm					
20	011508004007	博学楼外墙大字-50	1. 面层材料品种、规格、颜色：钛金字“党的教育方针”内容选用 304 材质，厚度选用 $\geq 1.5mm$ 不锈钢，。 2. 围边材料：采用同材质不锈钢板折弯成型，或使用专用不锈钢围边条。 3. 激光切割：根据设计文件，使用数控激光切割机切割字面与围边，精度控制在 $\pm 0.1mm$ 。 4. 折弯处理：采用数控折弯机对围边进行折弯，角度误差 $\leq 1^\circ$ ，确保棱角分明。 5. 满焊工艺：字面与围边采用氩弧焊满焊连接，焊缝高度 $\geq$ 板厚的 70%。 6. 打磨抛光：焊接后使用角磨机配合 120 - 320 目砂纸进行粗磨，再用布轮抛光至镜面效果（ $Ra \leq 0.8 \mu m$ ）。 7. 拉丝处理：如需哑光效果，使用拉丝机进行均匀拉丝，纹路方向一致。	套	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 镀钛 / 烤漆：根据设计要求进行真空镀钛（金色、玫瑰金等）或静电喷涂处理，涂层厚度 $\geq 20\mu\text{m}$ 。 9. 高空安装，登高车租赁，挂件安装膨胀螺丝。 10. 字体规格:50cm					
21	011302002001	厚德楼大厅顶部格栅	1. 面层材料品种、规格：格栅材料：常用铝合金格栅、烤漆铁格栅或木质格栅。 2. 龙骨材料：轻钢龙骨主龙骨规格一般为 U50 或 U60，副龙骨规格为 C50； 3. 配件：膨胀螺栓、吊筋（直径 6 - 8mm 的钢筋或镀锌铁丝）、连接件（龙骨挂件、接插件等）、自攻螺丝等。 4. 安装主龙骨：将主龙骨吊件与主龙骨连接，通过吊筋与顶棚固定，吊筋间距不超过 1200mm。调整主龙骨水平度，使用拉线或靠尺检查，确保主龙骨在同一水平面上，高低差不超过 3mm。 5. 安装副龙骨：将副龙骨挂件安装在主龙骨上，然后将副龙骨卡入挂件，副龙骨与主龙骨垂直连接，固定牢固。 6. 铝合金格栅与烤漆铁格栅安装：将格栅直接卡入副龙骨的卡槽内，确保格栅安装平整、牢固，相邻格栅之间缝隙均匀。	m2	41.4			
22	011207001006	厚德楼大厅正面墙面改造500*300cm	1. 面层材料品种、规格、颜色:龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨，外饰防火涂料。	m2	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 基层材料种类、规格：石膏板、实木板基层。 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维面层、绿克木面层、中纤板喷漆。造型亚克力面层、亚克力字，灯带、UV平板喷绘、三维雕刻。 [工作内容] 1. 基层清理；2. 龙骨制作、运输、安装；3. 钉隔离层；4. 基层铺钉；5. 面层铺贴；6. 电路改造 材料需满足防火需求。					
23	011207001007	厚德楼大厅左侧下负一楼墙面改造300*300cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：轻钢龙骨，外饰防火涂料。 2. 基层材料种类、规格：石膏板、实木板基层。 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维面层、绿克木面层、中纤板喷漆。造型亚克力面层、亚克力字，灯带、UV平板喷绘、三维雕刻。 [工作内容] 1. 基层清理；2. 龙骨制作、运输、安装；3. 钉隔离层；4. 基层铺钉；5. 面层铺贴；6. 电路改造 材料需满足防火需求。	m2	9			
24	011207001008	厚德楼大厅2左侧墙面改造-500*300cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，外饰防火涂料。 2. 基层材料种类、规格：石膏板、实木板基层。 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维面层、绿克木面层、中纤板喷漆。造型亚克力面	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层、亚克力字，灯带、UV平板喷绘、三维雕刻。 [工作内容] 1. 基层清理；2. 龙骨制作、运输、安装；3. 钉隔离层；4. 基层铺钉；5. 面层铺贴；6. 电路改造 材料需满足防火需求。					
25	011207001009	厚德楼大厅2右侧墙面改造500*300cm	1. 面层材料品种、规格、颜色:龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨，外饰防火涂料。 2. 基层材料种类、规格:石膏板、实木板基层。 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维面层、绿克木面层、中纤板喷漆。造型亚克力面层、亚克力字，灯带、UV平板喷绘、三维雕刻。 [工作内容] 1. 基层清理；2. 龙骨制作、运输、安装；3. 钉隔离层；4. 基层铺钉；5. 面层铺贴；6. 电路改造 材料需满足防火需求。	m2	15			
26	011207001010	厚德楼大厅2楼荣誉展示柜730*340cm	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚度实木板现场制作，镶嵌灯带，钢化玻璃门。 文字信息UV平板喷绘、三维雕刻。 [工作内容] 1. 基层清理；2. 龙骨制作、运输、安装；3. 钉隔离层；4. 基层铺钉；5. 面层铺贴；6. 电路改造 材料需满足防火需求。	m2	24.82			
27	011207001011	厚德楼一楼宣传海报120*80cm	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力，20mm双面结皮板。	块	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。					
28	011207001012	厚德楼二楼宣传海报120*80cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。	块	7			
29	011207001013	厚德楼三楼宣传海报120*80cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。	块	7			
30	011207001014	厚德楼四楼宣传海报	1. 面层材料品种、规	块	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		报120*80cm	格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻: 20mm双面结皮板精工雕刻; 5mm亚克力精工雕刻。 3. 烤漆: 双面结皮板, 亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印: 5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成: 雕刻造型3M双面胶精工合成。 6. 清理: 墙面基层清理。 7. 安装: . 玻璃胶黏贴安装。					
31	011207001015	一楼班级风采栏01	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻: 20mm双面结皮板精工雕刻; 5mm亚克力精工雕刻, 10mm厚隔音棉雕刻造型; 10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆: 双面结皮板, 亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印: 5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成: 雕刻造型3M双面胶精工合成, 粘贴亚克力插盒。 6. 清理: 墙面基层清理。 7. 安装: . 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸: 500*150*2.5cm	m2	7.5			
32	011207001016	一楼班级风采栏02	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻: 20mm双面结皮板精工雕刻; 5mm亚克力精工雕刻, 10mm厚隔音棉雕刻造型; 10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
33	011207001017	一楼班级风采栏03	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm	m2	7.5			
34	011207001018	一楼班级风采栏04	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
35	011207001019	二楼班级风采栏01	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm	m2	7.5			
36	011207001020	二楼班级风采栏02	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
37	011207001021	二楼班级风采栏03	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm	m2	7.5			
38	011207001022	二楼班级风采栏04	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
39	011207001023	二楼班级风采栏05	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm	m2	7.5			
40	011207001024	二楼班级风采栏06	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
41	011207001025	二楼班级风采栏07	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm	m2	7.5			
42	011207001026	三楼班级风采栏01	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2. 5 cm					
43	011207001027	三楼班级风采栏02	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴安装。 8. 尺寸：500*150*2. 5 cm	m2	7. 5			
44	011207001028	三楼班级风采栏03	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm亚克力, 20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克力精工雕刻，10mm厚隔音棉雕刻造型；10mmPVC+5mm亚克力精工雕刻立体字。 3. 烤漆：双面结皮板，亚克力整体喷漆烤漆。 4. 打印：5mm亚克力高精UV打印。 5. 合成：雕刻造型3M双面胶精工合成，粘贴亚克力插盒。 6. 清理：墙面基层清理。 7. 安装：. 玻璃胶黏贴	m2	7. 5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装。 8. 尺寸：500*150*2.5 cm					
45	011503002001	草坪木栅栏	1. 栏杆材料种类、规格：栅栏室外防腐木护栏 碳化栏杆围栏100*50*70厚20mm	m	400			
46	011207001029	运动场横幅	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌方管焊接打磨；板厚不低于1.2mm。 2. 烤漆：防锈底漆两遍；填补打磨；汽车烤漆三遍。 3. 配件：滑轮组、滑轨，钢丝绳。 4. 安装：高空安装，登高车租赁。 5. 尺寸：1500*90*8cm	套	1			
47	011207001030	运动场背景画面01	1. 面层材料品种、规格、颜色：户外高精加厚布。 2. 安装：旧画面拆除；高空安装；登高车租赁。 3. 尺寸：1500*350cm	m2	52.5			
48	011207001031	运动场背景画面02	1. 面层材料品种、规格、颜色：户外高精加厚布。 2. 安装：旧画面拆除；高空安装；登高车租赁。 3. 尺寸：500*350cm	m2	17.5			
49	011207001032	运动场背景画面03	1. 面层材料品种、规格、颜色：户外高精加厚布。 2. 安装：旧画面拆除；高空安装；登高车租赁。 3. 尺寸：500*350cm	m2	17.5			
50	011207001033	厕所标识	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm亚克力，20mm双面结皮板。 2. 雕刻：20mm双面结皮板精工雕刻；5mm亚克	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目 标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 23 页 共 23 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设
项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

标段：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 阜康市城关镇中心小学校园文化
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阜康市城关镇中心小学校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。