

新疆维吾尔自治区应急管理厅
机关自治区安全生产综合基地 工程
维修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：应急救援训练演练场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	恢复		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关
自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	041001003001	拆除基层	1. 名称：拆除现有160厚基层及面层 2. 其他：综合考虑	m2	374.4			
2	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运（含原素土） 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	59.9			
		分部小计						
		恢复						
1	040202009001	砂砾石	1. 名称：100厚30-50粒径石子 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	374.4			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：160厚C25细石混凝土随打随抹平，每隔6米设置20mm伸缩缝，沥青砂灌缝； 2. 模板及支撑综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	374.4			
3	011101005001	聚氨酯整体涂层	1. 名称：2厚聚氨酯整体涂层 2. 做法：2厚聚氨酯整体涂层（重新绘制分隔白线）；腻子（配套产品）； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	374.4			
4	040205006001	标线	1. 名称：50mm宽白色聚氨酯地坪漆 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	11			
5	040203009001	弹性面层	1. 名称：橡胶跑道 2. 厚度：10mm厚 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	374.4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	041109004001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费						
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X041109012001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计 取(高海拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海拔地区施 工增加费 】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外体能拓展训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	休息室		
1.2	控制室、培训室、男女卫生间		
1.3	观摩台		
1.4	看台		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		休息室						
1	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：清洗阀门拆除 2. 型号规格：DN25，不锈钢，1.0MPa 3. 其他：综合考虑	个	2			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 型号规格：DN25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		控制室、培训室、男女卫生间						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	6			
2	040103002002	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.51			
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称：墙面找平 2. 做法：专用的填缝剂填补缝隙；8厚抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层2道）； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：墙面涂料 2. 做法：普通腻子磨平；涂饰面层涂料两遍（白色无机涂料），涂饰底涂料 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6			
5	011612001001	管道拆除	1. 名称：拆除DN25PPR管 2. 其他：综合考虑	m	3			
6	030413002005	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 其他：综合考虑	m	6			
7	040103002004	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.36			
8	030413002007	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽恢复 2. 做法：墙面开0.2m，需要清理干净槽内的所	m	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有碎片和粉末，浇水湿润槽内壁，①、采用1:3的水泥砂浆压实抹平，②、2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，③、4厚强力胶水水泥粘结层，揉挤压实，④8厚彩釉砖（粘贴前先将饰面砖浸水） 3. 其他：满足图纸及相关规范要求					
9	031001006001	塑料管	1. 名称：PPR管 2. 型号规格：DN25 1. 0MPa 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	3			
		分部小计						
		观摩台						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	4.5			
2	040103002005	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.38			
3	011201004002	立面砂浆找平层	1. 名称：墙面找平 2. 做法：8厚抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层2道），专用的填缝剂填充裂缝 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.5			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：墙面涂料 2. 做法：真石漆涂饰面层涂料两遍，涂饰底涂料；普通腻子磨平；分隔缝 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.5			
		分部小计						
		看台						
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040103002006	余方弃置	1.名称：渣土外运 2.运距：自行考虑 3.其他：综合考虑	m3	1.36			
3	011201004003	立面砂浆找平层	1.名称：墙面找平 2.做法：8厚抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层2道），专用的填缝剂填充裂缝 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	16			
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1.名称：墙面涂料 2.做法：普通腻子磨平；辊、刷或喷底层涂料；喷主层2厚灰色真石漆；涂饰面层涂料(透明)；涂饰第二遍面层涂料(透明)；罩面涂料一遍；分隔缝 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	16			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：观摩台

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	泵房排污泵启动箱		
1.2	水池		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机
关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		泵房排污泵启动箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱拆除 2. 其他：综合考虑	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱安装 2. 型号规格：800*800*400泵配电箱 3. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1			
		分部小计						
		水池						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 名称：水池底部面层拆除 2. 做法：水泥砂浆抹面拆除 3. 其他：综合考虑	m2	429			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：水池池壁面层拆除 2. 做法：水泥砂浆抹面拆除 3. 其他：综合考虑	m2	221			
3	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	32.5			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称：水池底部恢复 2. 做法：8厚抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布；20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面（清除现原有表面面层）； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	429			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：水池池壁恢复 2. 做法：8厚抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布；20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面（清除现原有表面面层）； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	221			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费					
8	031301009001	特殊地区增加费						结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费					
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费						
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费					
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：水域救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	水泵房		
1.2	配电室		
1.3	中控室		
1.4	假山		
1.5	地下矿山透水区		
1.6	掘进巷		
1.7	高温浓烟硐室		
1.8	地铁站内		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）
 标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		水泵房						
1	011606003001	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除矿棉板 2. 其他：综合考虑	m2	1.4			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	1.95			
3	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.34			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面抹灰 2. 做法：8厚DPM15砂浆打底；2厚 DPM20 砂浆罩面； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1.95			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：墙面抹灰面涂料 2. 做法：满刮2厚耐水腻子找平；喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1.95			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：矿棉板吊顶面层 2. 规格：600*600 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1.4			
		分部小计						
		配电室						
1	011606003002	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除矿棉板、风口 2. 其他：综合考虑	m2	0.72			
2	040103002002	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.01			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 名称：安装矿棉板吊顶面层（燃烧性能A级）、风口（利旧） 2. 规格：矿棉板600*600，矿棉板需开风口，安装原风口（利	m2	0.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机
关自治区安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			旧） 3. 其他：满足设计及相 关规范要求					
		分部小计						
		中控室						
1	011606003003	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除矿棉板 2. 其他：综合考虑	m2	5.76			
2	040103002003	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.12			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 名称：矿棉板吊顶层 （燃烧性能为A级） 2. 规格：600*600 3. 其他：满足设计及相 关规范要求	m2	5.76			
		分部小计						
		假山						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	28			
2	040103002004	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	2.8			
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称：墙面找平 2. 做法：8厚抗裂砂浆 找平层，中间压入耐碱 玻璃纤维网布（首层2 道），专用的填缝剂填 充裂缝 3. 其他：满足设计及相 关规范要求	m2	28			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：墙面涂料 2. 做法：普通腻子磨 平；辊、刷或喷底层涂 料；喷主层2厚真石 漆；涂饰面层涂料(透 明)；涂饰第二遍面层 涂料(透明)；罩面涂料 一遍；分隔缝 （600*900mm） 3. 其他：满足设计及相 关规范要求	m2	28			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下矿山透水区						
1	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称：拆除DN300阀门 2. 其他：综合考虑	个	3			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：阀门安装（含配套附件） 2. 型号规格：DN300（蜗轮传动硬密封蝶阀）型号D343H 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：阀门安装（含配套附件） 2. 型号规格：DN300 电动闸阀, 型号Z941H-25C 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		掘进巷						
1	030703002002	拆除风管柔性接头	1. 名称：拆除风管柔性接头 2. 其他：综合考虑	个	2			
2	030703002001	风管角钢法兰接头	1. 名称：角钢法兰接头 2. 规格型号：厚度5mm，直径600 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		高温浓烟硐室						
1	030703002003	拆除排烟管道柔性接头	1. 名称：拆除排烟管道柔性接头 2. 其他：综合考虑	个	2			
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：镀锌钢板圆形风管弯头 2. 材质及规格：1mm厚镀锌钢板，ΦD600 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	3.77			
		分部小计						
		地铁站内						
1	030413002001	凿（压）	1. 名称：墙面开槽	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关
自治区安全生产综合基地维修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		槽	2. 其他：综合考虑					
2	040103002005	土方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	2.4			
3	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽恢复 2. 做法：墙面开0.2m，需要清理干净槽内的所有碎片和粉末，浇水湿润槽内壁，采用1:2的水泥砂浆进行补嵌，中间压入耐碱玻璃纤维网布，涂饰面层白色无机涂料两遍、涂饰底涂料 3. 其他：满足图纸及相关规范要求	m	40			
4	030411001001	配管	1. 名称：DN20配管 2. 敷设方式：暗敷 3. 其他：满足设计及规范要求	m	130			
5	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号规格：ZR-BV-3X2.5 3. 敷设方式：穿管暗敷 4. 其他：满足设计及规范要求	m	133.9			
6	040801029001	照明开关	1. 名称：控制箱内开关 2. 型号规格：D20A-30mA, t<0.1S 3. 其他：满足设计及规范要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：山岳救援训练区（假山）

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	井口房内地铁站口		
1.2	非煤矿山事故区		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下矿山救援训练区 标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		井口房内地铁站口						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 名称：拆除块料地面 2. 其他：综合考虑	m2	3.84			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	5			
3	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	2.12			
4	011102003001	块料楼地面	1. 名称：块料楼地面 2. 做法：素水泥浆一道（内掺建筑胶）；20厚DSM15砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层；5厚DTA砂浆（或1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶））粘结层；铺10厚地砖楼面，干水泥勾缝； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	3.84			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面抹灰 2. 做法：8厚DPM15砂浆打底；2厚 DPM20 砂浆罩面； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	5			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面内墙涂料 2. 做法：满刮2厚耐水腻子找平；喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，专用的填缝剂填充裂缝 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	5			
		分部小计						
		非煤矿山事故区						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	5			
2	040103002002	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011201001002	墙面一般抹灰	1.名称：墙面抹灰 2.做法：9厚DPM15砂浆打底；5厚DP M20砂浆找平抹光；混凝土墙 3.其他：满足设计及相关规范要求	m ²	5			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1.名称：抹灰面内墙涂料 2.做法：满刮2厚耐水腻子找平；喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，专用的填缝剂填充裂缝 3.其他：满足设计及相关规范要求	m ²	5			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：地下矿山救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	塑胶跑道		
1.2	运动操场（草坪）		
1.3	通风井边上塌陷		
1.4	假山东面场地塌陷		
1.5	化工平台边上场地塌陷		
1.6	假山西边外墙渗水		
1.7	假山南边		
1.8	假山配电间门前电缆井四周混凝土脱落		
1.9	假山配电间门前挂式箱体生锈漏雨		
1.10	观摩台看台台阶部分环氧漆脱皮		
1.11	防塔西侧地面塌陷		
1.12	单价措施		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机
关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		塑胶跑道						
1	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除跑道基层及沥青面层（含塑胶跑道），83mm厚 2. 其他：综合考虑	m2	1901.42			
2	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	157.82			
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 名称：4%水泥稳定砂砾 2. 厚度：150mm 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1901.42			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 名称：中粒式沥青混凝 2. 做法：AC-16中粒石沥青混凝土40厚，最大骨料不大于35mm，选用8~12t碾压机； 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1901.42			
5	040203006002	沥青混凝土	1. 名称：细粒式沥青混凝 2. 做法：AC-13细粒石沥青混凝土30厚，最大骨料不大于5mm，选用6~8t碾压机； 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1901.42			
6	040203009001	弹性面层	1. 名称：塑胶合成材料面层 2. 厚度：13厚塑胶合成材料面层 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1901.42			
7	040205006001	标线	1. 名称：50mm宽白色聚氨酯地坪漆 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	41.25			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区
 标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		运动操场（草坪）						
1	041001001003	拆除路面	1. 名称：拆除基层及沥青面层（含草坪），75mm厚 2. 其他：综合考虑	m2	1320			
2	040103002002	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	99			
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：4%水泥稳定砂砾 2. 厚度：150mm 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1320			
4	010904003001	聚乙烯地膜防潮层	1. 名称：聚乙烯地膜防潮层 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1320			
5	040203006003	沥青混凝土	1. 名称：中粒式沥青混凝土 2. 做法：AC-16中粒石沥青混凝土40厚, 最大骨料不大于35mm, 选用8~12t碾压机; 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1320			
6	040203006004	沥青混凝土	1. 名称：细粒式沥青混凝土 2. 做法：AC-13细粒石沥青混凝土30厚, 最大骨料不大于5mm, 选用6~8t碾压机; 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1320			
7	050102012001	铺种草皮	1. 名称：人造草坪面层，专用胶粘剂粘铺，上撒石英砂 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	3949			
		分部小计						
		通风井边上塌陷						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机
关自治区安全生产综合基地维修项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001004	拆除路面	1. 名称：拆除基层及沥青面层，60厚 2. 其他：综合考虑	m2	793.12			
2	040103002003	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	51.55			
3	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：4.5%水泥稳定砂砾 2. 厚度：150mm 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	859.12			
4	040203006005	沥青混凝土	1. 名称：中粒式沥青混凝土 2. 做法：60厚AC-16C(中粒式沥青混凝土)，面层碾压密实； 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	859.12			
5	040205006002	标线	1. 名称：150mm宽黄色热熔标线 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	7.26			
6	040205006003	标线	1. 名称：150mm宽白色热熔标线 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	14.19			
		分部小计						
		假山东面场地塌陷						
1	041001001005	拆除路面	1. 名称：拆除基层及沥青面层，60厚 2. 其他：综合考虑	m2	193.6			
2	040103002004	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	11.62			
3	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：4.5%水泥稳定砂砾 2. 厚度：150mm 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	193.6			
4	040203006006	沥青混凝土	1. 名称：中粒式沥青混	m2	286			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝 2. 做法：60厚AC-16C(中粒式沥青混凝土), 面层碾压密实; 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求					
5	040205006004	标线	1. 名称：150mm宽黄色热熔标线 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6.6			
6	040205006005	标线	1. 名称：150mm宽白色热熔标线 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6.6			
		分部小计						
		化工平台边上场地塌陷						
1	041001001006	拆除路面	1. 名称：拆除200厚钢筋混凝土路面 2. 其他：综合考虑	m2	286			
2	040103002005	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	57.2			
3	040202009005	砂砾石	1. 名称：回填天然级配砂砾 2. 厚度：100厚天然级配砾石碾压，分层碾压 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	188.1			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：200厚C30混凝土面层 2. 做法：200 厚 C30 混凝土面层；配筋Φ12双向@150(距底面 50分仓跳格捣制，每块尺寸(4~6)mx6m，随打随抹平 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	188.1			
		分部小计						
		假山西边外墙渗水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607002001	防水层拆除	1. 名称：拆除SBS改性沥青防水卷材 2. 其他：综合考虑	m2	10			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 名称：SBS改性沥青防水卷材维修 2. 做法：3.0+3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	10			
		分部小计						
		假山南边						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面返碱 2. 其他：综合考虑	m2	2			
		分部小计						
		假山配电间门前电缆井四周混凝土脱落						
1	041001001007	拆除路面	1. 名称：拆除井盖四周范围路面，100厚 2. 其他：综合考虑	m2	3.3			
2	040103002007	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	1.65			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 名称：井盖四周路面 2. 做法：C25细石混凝土随打随抹平 100mm厚，在湿润的基面上涂刷一层Y型水泥基界面粘结剂 3. 模板及支撑综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	3.3			
		分部小计						
		假山配电间门前挂式箱体生锈漏雨						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：拆除配电箱及配件 2. 其他：综合考虑	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：更换配电箱 2. 型号规格：防护等级不低于IP54的箱体，箱内配件安装 3. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区
 标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			关规范要求					
		分部小计						
		观摩台看台台阶部分环氧漆脱皮						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 名称：拆除看台装饰涂料层 2. 其他：综合考虑	m2	1606			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：看台涂料 2. 做法：对裂缝（开V槽填充弹性填缝胶）、坑洞、空鼓处进行修补，用专用修补砂浆填平；清理基层，打毛，填补缝隙、普通腻子磨平；热熔型马路划线漆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1606			
		分部小计						
		防塔西侧地面塌陷						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称：开完沟槽（含井室）土方 2. ：土壤类别、深度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m3	238.23			
2	040103001005	回填方	1. 名称：砂垫层 2. 厚度：150mm厚，压实度≥90% 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m3	3.68			
3	040103001006	回填方	1. 名称：胸腔砂回填 2. 厚度：管四周及管顶50cm，压实度≥95% 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m3	33.26			
4	040103001007	回填方	1. 名称：土方回填 2. 填土来源：自行考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m3	198.14			
5	040103002008	余方弃置	1. 名称：余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	130.09			
6	041001006001	拆除管道	1. 名称：拆除De300高	m	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			密聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2.其他：综合考虑					
7	040501004001	塑料管	1.名称：De300高密聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2.型号规格：环刚度8KN/m² 3.连接方式：热熔连接 4.其他：满足设计及相关规范要求	m	30			
		分部小计						
		单价措施						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：大型机械进出场 2.其他：综合考虑	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动场区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	化工装置建筑体		
1.2	脚手架		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：危化品救援训练区

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一楼大厅		
1.2	三楼		
1.3	电梯侧楼梯间三层到四层楼房处		
1.4	一楼过道多处踢脚线处反碱		
1.5	301、302、311前后门房间门框边条脱落		
1.6	305房间		
1.7	404门锁卡扣故障		
1.8	采暖工程		
1.9	1-4层矿棉吸音板检查维修		
1.10	1-4层石膏板吊顶检查维修		
1.11	1-4层房间墙面无机涂料		
1.12	楼梯间屋顶漏水		
1.13	脚手架		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自
治区安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+六		
------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一楼大厅						
1	011606003001	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除12厚纸面石膏板 2. 其他：综合考虑	m2	4.4			
2	040103002001	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.05			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：纸面石膏板吊顶面层 2. 做法：12厚（普通、耐水、防潮、耐火）纸面石膏板，用自攻螺钉与原有龙骨固定； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.4			
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称：天棚涂料 2. 做法：2厚耐水腻子；、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.4			
		分部小计						
		三楼						
1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	6			
2	040103002002	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.12			
3	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面内墙涂料 2. 做法：满刮2厚耐水腻子找平；喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，专用的填缝剂填充裂缝 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6			
4	011302001004	吊顶天棚	1. 名称：纸面石膏板吊顶面层 2. 做法：12厚（普通、耐水、防潮、耐火）纸面石膏板，用自攻螺钉	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			与原有龙骨固定； 3. 其他：满足设计及相 关规范要求					
		分部小计						
		电梯侧楼梯间三层到四层楼房处						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	26			
2	040103002003	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	3. 38			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面抹灰 2. 做法：10厚 DP M15 砂浆打；2厚 DP M20 砂浆罩面； 3. 其他：满足设计及相 关规范要求	m2	26			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面内墙涂 料 2. 做法：满刮2厚耐水 腻子找平；喷（刷、 辊）无机内墙薄涂涂料 2道，专用的填缝剂填 充裂缝	m2	26			
		分部小计						
		一楼过道多处踢脚线处反碱						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	15. 6			
2	040103002004	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	3. 12			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面抹灰 2. 做法：10厚 DP M15 砂浆打；2厚 DP M20 砂浆罩面； 3. 其他：满足设计及相 关规范要求	m2	13. 2			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面内墙涂 料 2. 做法：满刮2厚耐水 腻子找平；喷（刷、 辊）无机内墙薄涂涂料 2道；	m2	13. 2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求					
5	011502007001	塑料装饰线	1. 名称：阴阳角线 2. 材质及做法：PVC阴阳角线条对齐墙角，用力按压使其与墙面贴合，水泥或腻子从线条孔中溢出后刮平，表面刷无机涂料 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20			
		分部小计						
		301、302、311前后门房间门框边条脱落						
1	011502007003	塑料装饰线	1. 名称：拆除门边条 2. 其他：综合考虑	m	69.3			
2	011502007002	塑料装饰线	1. 名称：PVC门边条 2. 做法：PVC门边条，用胶粘贴 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	69.3			
		分部小计						
		305房间						
1	030404034001	照明开关	1. 名称：拆除开关控制面板 2. 其他：综合考虑	个	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称：开关控制面板 2. 规格型号：86面板，16A，250V双联单控开关 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		404门锁卡扣故障						
1	010801006001	门锁卡扣拆除	1. 名称：门锁卡扣拆除 2. 其他：综合考虑	个	1			
2	010801006002	门锁卡扣	1. 名称：门锁卡扣 2. 材质：不锈钢 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		采暖工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器 12片 2. 规格型号：散热器选用：UR7002-600-1.0 3. 其他：满足设计及相关规范要求	组	1			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：拆除阀门DN25 2. 其他：综合考虑	个	36			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：阀门（利旧） 2. 规格型号：DN25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	36			
4	011613001001	灯具拆除	1. 名称：拆除吸顶灯 2. 其他：综合考虑	套	20			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称：成套节能吸顶灯 2. 型号规格：220V-18W、自带蓄电池、t>30min的应急型红外感应节能吸顶灯 3. 其他：满足设计及相关规范要求	套	20			
		分部小计						
		1-4层矿棉吸音板检查维修						
1	011606003003	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除矿棉板 2. 其他：综合考虑	m2	16.38			
2	040103002005	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	2.13			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 名称：矿棉板吊顶层（燃烧性能为A级） 2. 规格：600*600 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	13.86			
		分部小计						
		1-4层石膏板吊顶检查维修						
1	011606003004	天棚面及饰面拆除	1. 名称：拆除12厚纸面石膏板 2. 其他：综合考虑	m2	7.8			
2	040103002006	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	0.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼
 标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011302001003	吊顶天棚	1. 名称：纸面石膏板吊顶面层 2. 做法：12厚石膏板 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6.6			
4	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 名称：天棚涂料 2. 做法：2厚耐水腻子；、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	6.6			
		分部小计						
		1-4层房间墙面无机涂料						
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 名称：拆除墙面 2. 其他：综合考虑	m2	26			
2	040103002007	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	3.38			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面抹灰 2. 做法：10厚 DP M15砂浆打；2厚 DP M20砂浆罩面； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	26			
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面内墙涂料 2. 做法：满刮2厚耐水腻子找平；喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	26			
		分部小计						
		楼梯间屋顶漏水						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 名称：拆除刚性屋面50厚 2. 其他：综合考虑	m2	43.77			
2	040103002008	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他：综合考虑	m3	2.63			
3	011101006001	找平层	1. 名称：找平层 2. 做法：25厚DSM15砂	m2	43.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机
关自治区安全生产综合基地维修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			浆（1:3水泥砂浆）找平层或30厚C20细石混凝土找平层；					
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 名称：屋面防水层 2. 做法：3. 0+3. 0厚SBS改性沥青防水卷材； 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	43. 77			
5	010904001001	聚乙烯膜防潮层	1. 名称：聚乙烯膜防潮层 2. 做法：满铺0. 4厚聚乙烯膜一层 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	43. 77			
6	010902003001	屋面刚性层	1. 名称：25厚DSM15砂浆保护层（1:3水泥砂浆） 2. 做法：25厚DSM15砂浆保护层（1:3水泥砂浆），内配Φ1镀锌钢丝网，按纵横1m×1m设分格缝，缝宽10，缝内填粗砂 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	43. 77			
		分部小计						
		脚手架						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 名称：内装饰脚手架 2. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1			
2	011701002001	外脚手架	1. 名称：外脚手架 2. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区
安全生产综合基地维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	80000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	80000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：科研实验大楼

标段：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关自治区安全生产综合基地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：