

2025年吉木乃县喀尔交镇牧业 工程
寄宿学校维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： 吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校

(单位盖章)

造价咨询人： 新疆琅融项目管理有限公司

(单位盖章)

年 月 日

2025年吉木乃县喀尔交
镇牧业寄宿学校维修改
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、项目名称：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目
- 2、建设地点：吉木乃县喀尔交镇。
- 3、建设内容及规模为：改造混凝土路面、室外台阶、屋面防水、外墙粉刷、内墙粉刷、消防管网、嵌草砖路面、大门维修、防寒门斗、风雨操场地面改造、风雨操场内墙改造、食堂改造、雨水管、电暖气、大棚等
- 4、现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。

二、招标范围：

1、施工设计图纸所示的全部内容，以及设计文件说明和设计回复意见等涵盖的所有事项、招标文件及工程量清单中的全部内容及招标补充文件等。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求：

- 1、工程质量标准：合格。
- 2、施工严格按设计文件要求并执行国家及行业和地方有关现行的技术标准、施工规范及验收规范施工，确保工程质量、安全文明施工、按期竣工验收。
- 3、鼓励施工企业采用新技术、新工艺、新方法、新材料，鼓励施工企业使用低碳、环保、节能、绿色建材产品，依靠科技创新提高工程质量、安全、进度、及管理水平。
- 4、需符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等有关国家、部门、行业和地方现行技术标准和质量验收规范要求。
- 5、工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内。
- 6、施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内。
- 7、本工程建筑材料均需使用国家标准合格产品，使用低碳、节能、环保、绿色建材产品。

四、工程量清单及招标控制价编制依据：

- 1、国家、部门、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。
- 2、地质勘察报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关招投标文件会议纪要。
- 3、国家、部门、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。
- 4、编制规程：《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5-2010、《建设工程招标控制价编审程序》CECA/GC 6-2011、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7-2012、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8-2012、《建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）》CECA/GC 10-2014。
- 5、计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。
- 6、费用定额：《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》（2014）。
- 7、预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》、《通用安装工程消耗量定额》（TY 02-31-2015）、《新疆维吾尔自治区绿色建筑消耗量定额》（2018）、《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区自保温混凝土复合砌块及复合外保温模板补充定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》（2022）。
- 8、本工程取费标准：根据《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）正常标准取费。
- 9、本工程人工费、机械台班费、材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区2025年4月份建设工程综合价格信息》。
- 10、其它相关资料。

五、其他说明：

- 1、各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013》中所包括的相应的所有清单工程内容。
- 2、安全防护文明施工措施费用（包含环境保护费、文明施工费、安全防护费、临时设施费、扬尘防治增加费、智慧工地基础配置费等）按照现行费用定额有关规定执行。
- 3、新建标（2020）1号文《关于应对新冠肺炎疫情影响做好我区建设工程计价有关工作的通知》。
- 4、新建标函（2021）17号文《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》及《智慧工地建设技术标准》XJJ148-2022。
- 5、扬尘污染防治增加费执行住建厅2020年第120号公告《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》及《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》XJJ119-2020。
- 6、新建标（2019）4号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。
- 7、建标（2013）44号文住房城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知。
- 8、新建标（2021）11号文关于印发《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》的通知。
- 9、阿地住建发[2018]43号关于转发《关于发布〈新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法〉的通知》的通知。
- 10、新建标（2018）7号文关于发布《新疆维吾尔自治区建设工程计价依据解释与合同价款争议调解办法》的通知。
- 11、建筑材料运输费用计算方法执行新疆维吾尔自治区交通运输厅发布的《新疆维吾尔自治区公路工程项目估算预算编制办法补充规定》新交规（2021）1号文。
- 12、建施图与结施图不一致时按结施图计算。
- 13、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。
- 14、施工期间风险因素及疫情防控增加费由投标人自行考虑并计入综合单价内。
- 15、施工期间由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人承担全部费用。
- 16、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。
- 17、本项目中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。
- 18、施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。
- 19、暂列金13万元，为发包人掌握和使用的费用。
- 20、建筑材料运距投标人综合考虑并计入综合单价内。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外电缆沟土方		
1.2	消防管沟土方		
1.3	混凝土路面		
1.4	室外台阶		
1.5	屋面防水		
1.6	外墙粉刷		
1.7	内墙粉刷		
1.8	大门维修		
1.9	防寒门斗		
1.10	风雨操场地面改造		
1.11	风雨操场内墙改造		
1.12	食堂改造		
1.13	雨水管		
1.14	地面恢复		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		室外电缆沟土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详初步设计图纸及地勘报告 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 运距:堆放至甲方指定场地, 施工单位根据现场实际情况自行考虑 4. 备注:机械、人工或人机配合施工方根据实际情况自行组织 5. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	791.32			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	49.46			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	741.86			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	49.46			
		分部小计						
		消防管沟土方						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详初步设计图纸及地勘报告 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 运距:堆放至甲方指定场地, 施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	231.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:机械、人工或人机配合施工方根据实际情况自行组织 5. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范					
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	6.54			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:均净土壤 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	224.83			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	6.54			
		分部小计						
		混凝土路面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:由投标人根据“岩土工程勘察报告”结合现场踏勘情况自行确定 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:投标根据现场踏勘情况自行考虑	m3	116.8			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报	m3	116.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范					
3	010507002001	现浇混凝土路面	1. 名称:现浇混凝土路面 2. 路面厚度:100mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 留缝10宽用沥青砂填充 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 6. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m2	292			
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:300厚戈壁料垫层, 分两层碾压密实, 宽出面层300 2. 压实系数:素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	87.6			
		分部小计						
		室外台阶						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除原有台阶表面水泥砂浆 2. 运距:投标人自行考虑	m2	40			
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离(包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用)。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	1.2			
3	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1.30厚DS M20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压光 2. 素水泥一道(内掺建筑胶) 3. 原有台阶	m2	40			
		分部小计						
		屋面防水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面防水层拆除 2. 运距:投标人自行考虑	m2	583			
2	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	29.15			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS的防水卷材（带砂） 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:详设计图纸	m2	583			
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:详设计图纸	m2	583			
5	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C20细石混凝土找平层 2. 嵌缝材料种类:每6m*6m设分仓缝; 沥青砂嵌缝 3. 钢筋规格、型号:配Φ4@250*250钢筋网	m2	583			
		分部小计						
		外墙粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有墙面涂料铲除 2. 运距:投标人自行考虑	m2	3005.54			
2	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所	m3	60.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范					
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:真石漆（包含所有工序） 2. 防护材料种类:满足设计要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:a、真石涂料一遍(颜色详效果图) b、涂饰面层涂料二遍 c、刷或喷底涂料 d、满刮柔性耐水腻子 e、填补缝隙,局部腻子 f、清理基层(或外保温系统抗裂层完成面) 4. 部位:外墙	m2	3005.54			
		分部小计						
		内墙粉刷						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有墙面铲除至基层 2. 运距:投标人自行考虑	m2	1700			
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离(包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用)。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	34			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机内墙薄涂涂料2道,或喷无机内墙厚涂涂料1-2道 2. 腻子种类:满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚精品粉刷石膏罩面 4. 10厚粉刷石膏砂浆打底	m2	1700			
		分部小计						
		大门维修						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:原生活区大门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			拆除 2. 运距:投标人自行考虑					
2	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	0.61			
3	010804005001	金属格栅门	1. 名称:生活区大门 2. 门代号及洞口尺寸:高1800, 宽3400 3. 门框、扇材质:满足甲方要求 4. 注: 包含完成该项所需的必要五金件等 5. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	樘	1			
4	010402002001	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 3. 注: 含柱抹灰、基础、基础模板、基础土方开挖及回填等完成该项所需全部工作内容 4. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m3	0.64			
		分部小计						
		防寒门斗						
1	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:防寒门斗 2. 门框或扇外围尺寸:隔热断桥铝合金门安装 3. 门框、扇材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 5. 甲方定制成品	m2	61.95			
		分部小计						
		风雨操场地面改造						
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:3厚树脂胶泥自流	m2	1302.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			平地面 2. 原有混凝土地面表面打磨或喷砂处理					
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶面层,用专用胶粘剂粘贴 2. 包含划线等配套	m2	1302.2			
		分部小计						
		风雨操场内墙改造						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 皮革软包吸声墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺皮革（或人造革）面层 3. 基层材料种类、规格:2. 点胶10-15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3. 5厚胶合板，涂满氟化钠防腐剂，木螺丝固定 4. 龙骨材料种类、规格、中距:4. 30*40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氟化钠防腐剂 5. 高聚物改性沥青涂抹防潮层 6. 预埋40*60*60防腐木砖（或M675膨胀螺栓），水平中距 600*900（加气混凝土砌块墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严，双向中距600） 5. 详见设计图纸	m2	138.81			
		分部小计						
		食堂改造						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级:满足设计及规范要求	m3	7.95			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 墙面一般抹灰	m2	66.24			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮2厚耐水腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机内墙薄涂涂料2道，或喷无机内墙厚涂涂料1-2道	m2	66.24			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2. 详见设计图纸	m2	6.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		雨水管						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原有雨水管拆除 2. 运距：投标人自行考虑	m	12			
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：雨水管 2. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m	12			
		分部小计						
		地面恢复						
1	010507002002	现浇混凝土路面	1. 名称：消防管道路面恢复 2. 路面厚度：200mm 3. 混凝土强度等级：C30 4. 留缝10宽用沥青砂填充 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	m2	130.72			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：外装饰吊篮 2. 搭设高度及吊篮型号：满足设计及规范要求	m2	3005.54			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标单位自行考虑所需机械 2. 机械设备规格型号：投标单位自行考虑所需机械型号	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
1.1	嵌草砖路面		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四、	规费		
五、	增值税销项税额		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：_____

复核人（造价工程师）：_____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外变压器到建筑物主电缆		
1.2	教学楼电气1		
1.3	体育馆电气2		
1.4	宿舍3		
1.5	周转宿舍4		
1.6	宿舍5		
1.7	学生宿舍6		
1.8	食堂7		
1.9	未命名8		
1.10	厕所9		
1.11	预留		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		室外变压器到建筑物主电缆						
1	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*300 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	207			
2	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*240 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	191			
3	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*95 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	20			
4	030408001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*70 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	148			
5	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*50 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	47			
6	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*35 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	112			
7	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*25 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	190			
8	030408001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*10 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	37			
9	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*6 3. 电压等级 (kV): 详设计图纸	m	530			
10	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC150	m	378			
11	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC100	m	16			
12	030411001016	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC80	m	128			
13	030411001017	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC65	m	37			
14	030411001018	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC50	m	102			
15	030411001019	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC40	m	180			
16	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32	m	500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031002003008	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN150	个	1			
18	031002003009	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
19	031002003010	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN80	个	2			
20	031002003011	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
21	031002003012	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
22	031002003013	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN40	个	1			
23	031002003014	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN32	个	4			
24	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:240mm ² 以下	个	2			
25	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:300mm ² 以下	个	2			
26	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:70mm ² 以下	个	4			
27	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:50mm ² 以下	个	2			
28	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm ² 以下	个	2			
29	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:转角人孔井 2. 规格:07SD101-8图集79~119 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	个	2			
30	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称:四通人孔井 2. 规格:07SD101-8图集79~119 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	个	1			
31	030413005003	人(手)孔砌筑	1. 名称:三通人孔井 2. 规格:07SD101-8图集79~119 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	个	4			
32	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:详设计图纸	m	75			
33	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		教学楼电气1						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	3			
2	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4X95-1X50 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	15			
3	030411004003	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm2	m	8946.5			
4	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	1236.5			
5	030411002004	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:200*100 4. 吊顶敷设	m	71			
6	030411002005	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	160			
7	030411002006	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:50*25 4. 吊顶敷设	m	19.5			
		分部小计						
		体育馆电气2						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	2			
2	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	10			
3	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32	m	10			
4	030411004004	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm2	m	518.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030411004005	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-5X4mm ²	m	1248			
6	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	165			
7	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	111			
8	030411002007	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:200*100 4. 吊顶敷设	m	91			
9	030411002009	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:400*100 4. 吊顶敷设	m	5.5			
10	030411002008	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	21			
		分部小计						
		宿舍3						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	12			
2	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	218			
3	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*16 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	27.57			
4	030411004006	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm ²	m	1003			
5	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	823			
6	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32	m	230			
7	030411002010	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		周转宿舍4						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	2			
2	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	10			
3	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40	m	5			
4	030411004007	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm2	m	891			
5	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	202			
6	030411002011	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	13.68			
7	030411002012	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:50*25 4. 吊顶敷设	m	73			
		分部小计						
		宿舍5						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	1			
2	030411004008	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm2	m	443			
3	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	116			
4	030411002013	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	9.6			
5	030411002014	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架）	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:50*25 4. 吊顶敷设					
		分部小计						
		学生宿舍6						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	2			
2	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 电压等级(kV):详设计图纸	m	10			
3	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40	m	5			
4	030411004009	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm ²	m	785			
5	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	172			
6	030411002015	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	15.36			
7	030411002016	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:50*25 4. 吊顶敷设	m	69.5			
		分部小计						
		食堂7						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:电暖气配电箱 2. 型号:详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	1			
2	030411004010	配线	1. 名称:电采暖电缆 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm ²	m	1192			
3	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	206.92			
4	030411002017	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属桥架（包含支架） 3. 规格:100*50 4. 吊顶敷设	m	14.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030411002018	线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 材质: 金属桥架（包含支架） 3. 规格: 50*25 4. 吊顶敷设	m	53			
6	030411002019	线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 材质: 金属桥架（包含支架） 3. 规格: 200*100 4. 吊顶敷设	m	11			
		分部小计						
		未命名8						
1	030404017008	配电箱	1. 名称: 电暖气配电箱 2. 型号: 详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	1			
2	030411004011	配线	1. 名称: 电采暖电缆 2. 型号: WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm ²	m	93.3			
3	030411001034	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20	m	50.42			
4	030411002020	线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 材质: 金属桥架（包含支架） 3. 规格: 100*50 4. 吊顶敷设	m	7.6			
		分部小计						
		厕所9						
1	030404017009	配电箱	1. 名称: 电暖气配电箱 2. 型号: 详设计图纸 3. 其他未尽事宜详图纸设计及相关规范	台	1			
2	030411004012	配线	1. 名称: 电采暖电缆 2. 型号: WDZB1-BYJ-0.45/0.75-3X4mm ²	m	35.43			
3	030411001035	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20	m	99.3			
4	030411002021	线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 材质: 金属桥架（包含支架） 3. 规格: 100*50 4. 吊顶敷设	m	15.16			
		分部小计						
		预留						
1	030404017010	配电箱	1. 名称: 电暖气配电箱 2. 型号: 详设计图纸	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气片 2. 型号、规格:6.0KW/220V 3. 智能电控（满足甲方要求） 4. 含调试	组	48			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气片 2. 型号、规格:2.5KW/220V 3. 智能电控（满足甲方要求） 4. 含调试	组	311			
3	031005003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气片 2. 型号、规格:2.2KW/220V 3. 智能电控（满足甲方要求） 4. 含调试	组	108			
4	031005003004	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气片 2. 型号、规格:2.0KW/220V 3. 智能电控（满足甲方要求） 4. 含调试	组	56			
5	031005003005	其他成品散热器	1. 材质、类型:电暖气片 2. 型号、规格:1.8KW/220V 3. 智能电控（满足甲方要求） 4. 含调试	组	24			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：2025年吉木乃县喀尔交镇牧业寄宿学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13