

新地乡小分子画家村景区基础 工程
设施提升项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新地乡小分子画家村景
区基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本工程位于吉木萨尔县新地乡小分子画家村，项目建设规模及主要建设内容：观景平台、建设小分子画家村人行步道硬化、小分子画家村景区导视导览牌、小分子画家村网红打卡点、研学旅游基地营地基础设施及休闲休憩设施。

二、编制范围：

建设单位提供的电子版图纸。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额2020》，《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉地区单位估价表(2022)》，《新疆市政工程消耗量定额昌吉地区单位估价汇总表（2022）》，《全统安装工程消耗量定额昌吉地区单位估价表（2022）》；

2、国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料；

3、昌吉州住房和城乡建设局关于发布2025年3月昌吉地区建设工程价格信息的通知；

四、其他说明：

1、使用2020版消耗量定额人工费单价执行估价表中定额人工费单价：人工费以综合工日表示，其中一类人工114元/定额工日、二类人工148元/定额工日、三类人工172元/定额工日；

2、暂列金按照2.4万元计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		观景平台						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原木栈道围栏拆除 2. 运距：垃圾清运投标单位自行考虑 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m	12.8			
2	040301003001	螺旋桩	1. 类型：螺旋桩 2. 地层情况：详见设计 3. 送桩深度、桩长：深度不小于1.8米 4. 管径、壁厚：直径10厘米 5. 螺旋桩与立柱连接：法兰连接 6. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	根	15			
3	040307007001	其他钢构件	1. 部位：平台柱 2. 材料品种：镀锌圆钢管 3. 规格：L*200mm*5mm 4. 刷油漆品种、色彩要求：外饰白色氟碳漆 5. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	t	1.262			
4	040307007002	其他钢构件	1. 部位：平台梁 2. 材料品种：镀锌方钢管 3. 规格：L*100mm*120mm*5mm 4. 刷油漆品种、色彩要求：外饰白色氟碳漆 5. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	t	2.629			
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：L*200mm*50防腐木铺地 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	27.79			
6	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：9+9mm厚夹胶玻璃 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	50.21			
7	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类：6+0.76PVB+6夹胶钢化	m	19.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			玻璃 2. 规格:1200mm*830mm 3. 固定方式:不锈钢玻璃钉 4. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范					
8	011503002001	硬木扶手	1. 扶手材料种类、规格:60*120mm防腐木扶手 2. 固定配件种类:10mm厚钢板, 灰色漆 3. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	m	24.6			
9	040307007003	其他钢构件	1. 部位:栏杆 2. 材料品种、规格:30*50*2mm镀锌钢管 3. 固定种类:焊接固定 4. 刷油漆品种、色彩:烤深灰色漆 5. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	t	0.049			
		分部小计						
		标志板						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见设计 2. 挖土深度:2米 3. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	48.46			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	37.58			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	10.88			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	10.88			
5	010515001001	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:	t	0.276			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		筋	HRB400 ϕ 16 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范					
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 ϕ 10 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	t	0.116			
7	040205004001	标志板	1. 类型：道路景区标牌 2. 材质、规格尺寸：4000*3000*3mm 3. 板面反光膜等级：详见设计 4. 立柱： ϕ 325*10*8500mm 5. 横杆：2- ϕ 165*6*5000mm 6. 基础连接方式：法兰连接 7. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	块	2			
8	040205004002	标志板	1. 类型：铁皮双面牌 2. 材质、规格尺寸：3x3米 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	块	14			
		分部小计						
		其他						
1	050305010001	座椅	1. 座椅材质：木质 2. 座椅规格：2米长 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	个	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	041102002001	基础模板	1. 构件类型：标志牌基础 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	25.6			
2	041106001001	大型机械设备进出场	1. 机械设备名称：螺旋桩基机械 2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工				
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8		
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38		
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07		
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08		
10	X011707010001	检验试验费				
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11		
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景廊架

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		观景廊架						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见设计 2. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	104.46			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见设计 2. 挖土深度: 1.8米 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	244.14			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	209.85			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	34.29			
5	010501001001	垫层	1. 现场夯实 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	5.51			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	22.56			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	7.84			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ12 2. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	t	0.379			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ20 2. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	t	1.013			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 φ10	t	0.895			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景廊架

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范					
11	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：C15细石混凝土捣实 2. 3厚不锈钢铁皮套筒 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	1.18			
12	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸：250*150mm 2. 木材种类：樟子松防腐木梁 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	5.82			
13	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸：80*80mm 2. 木材种类：樟子松防腐木梁檩条 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	1.26			
14	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸：250*250mm 2. 木材种类：樟子松防腐木柱 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	4.64			
15	010702005001	其他木构件	1. 构件规格尺寸：300*20mm 2. 木材种类：樟子松防腐木挂边 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	0.39			
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种：SBS防水卷材 2. 防水层数：二道 3. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	150.72			
17	010901001001	瓦屋面	1. 基层：12厚细木工板 2. 瓦品种：油毡瓦 3. 面层：饰面人工茅草 4. 其他：详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	150.72			
18	011404012001	梁柱饰面油漆	1. 部位：防腐木面层 2. 防护材料种类：木油两道	m2	283.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景廊架

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范					
		分部小计						
		廊架下地面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见设计 2. 挖土深度: 结构层 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	35.52			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	35.52			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 做法: 素土夯实度≥93% 2. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	104.46			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚天然砂砾压实度96% 2. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	15.67			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 100mm厚 4. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ³	10.45			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 60mm厚人行道砖200*100*60 2. 结合层: 30厚1: 3干性水泥砂浆 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	97.71			
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 芝麻灰花岗岩荔枝面300*300*60mm 2. 结合层: 30厚1: 3干性水泥砂浆 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m ²	6.75			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观景廊架

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工				
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8		
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38		
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07		
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08		
10	X011707010001	检验试验费				
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11		
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：任家杏园、郑家泉、林地水系

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		任家杏园						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见设计 2. 挖土深度: 结构层厚度 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	324.41			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m3	324.41			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道及路沿石底部 2. 做法: 素土夯实, 夯实度≥93% 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	443.2			
4	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 戈壁石垫层 2. 厚度: 200mm厚 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	355.2			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 混凝土 2. 厚度: 150mm厚 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	355.2			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 60mm厚灰色透水路面砖人字铺, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 结合层: 30厚1: 6干性水泥砂浆 3. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m2	355.2			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 600*120*260mm预制混凝土 2. 结合层: 30厚1: 3水泥砂浆 3. 护角: C15细石砼 4. 其他: 详设计图纸、招标文件及施工规范	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：任家杏园、郑家泉、林地水系

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040202009002	砂砾石	1. 部位:600*120*260mm 预制混凝土处底部垫层 2. 石料规格:戈壁石垫层 3. 厚度:100mm厚 4. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	m2	88			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 部位:600*120*260mm 预制混凝土处底部垫层 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土 3. 厚度:100mm厚 4. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	m2	88			
10	040305005001	护坡	1. 护坡整理刷坡 2. 材料品种:400-500不 规则卵石 3. 砂浆强度等级:50mm 厚砂浆 4. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	m2	250			
11	04B001	茅草亭	1. 类型:茅草亭圆形, 直径4.4米,高4米,为 成品采购安装 2. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	座	1			
		分部小计						
		郑家泉、林地水系						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:详见设计 2. 挖土深度:结构层厚 度 3. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	m3	160			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外 运 2. 运距:投标单位自行 考虑 3. 其他:详设计图纸、 招标文件及施工规范	m3	160			
3	050202003001	满（散）铺砂卵石护岸（自然护岸）	1. 戈壁土夯实 2. 不规则当地卵石（稍 平整） 3. 600-900mm的不规则 当地卵石	m2	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：任家杏园、郑家泉、林地水系

标段：新地乡小分子画家村景区基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工				
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77		
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32		
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	041109002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39		
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2		
10	X041109010001	检验试验费				
11	X041109010002	其中：自检试验费		0		
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1		
13	X041109012001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

