

托克逊县第一小学学生
厕所及配套附属设施建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：托克逊县第一小学学生厕所及
配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 [工作内容] 1. 场地找平	m2	164.25			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	770.75			
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:基底原土换填 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	384.97			
4	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:基础原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	385.78			
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	77.99			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	外墙自保温砌块	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M10混合砂浆350厚自保温砌块 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑	m3	77.99			
2	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M10混合砂浆200厚加气混凝土砌块 [工作内容]	m3	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑					
3	010401003001	实心砖墙-卫生间大便池侧边	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑	m3	13.74			
4	010401003002	实心砖墙-卫生间小便池侧边	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑	m3	0.44			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.61			
2	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	30.1			
3	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	57.22			
4	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.3			
5	010502001002	矩形	[项目特征]	m	11.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	3				
6	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	m3	5.02			
7	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	m3	45.14			
8	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 名称:基础圈梁 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	m3	5.26			
9	010503004002	止水台	[项目特征] 1. 名称:墙下止水台 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	m3	6.78			
10	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土运输 、浇筑、振捣、养护	m3	1.18			
11	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护					
12	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1. 部位:雨棚板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.97			
13	010506001001	直形楼梯	[项目特征] 1. 部位:楼梯 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m2	32.09			
14	010505006001	栏板	[项目特征] 1. 部位:雨棚栏板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.3			
15	010504001001	直形墙	[项目特征] 1. 部位:女儿墙 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.04			
16	010507001001	散水	[项目特征] 1. 名称:砼散水 2. 垫层材料种类、厚度:150厚戈壁土垫层 3. 面层厚度:100厚C25混凝土面层,随打随抹光 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m2	38.55			
17	010507001002	坡道	[项目特征] 1. 构件类型:细石砼坡道	m2	35.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垫层材料种类、厚度:150厚天然戈壁料垫层 3. 面层厚度:100厚C25细石砼随打随抹 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护					
18	010507001003	台阶	[项目特征] 1. 构件类型:细石砼台阶 2. 垫层材料种类、厚度:150厚天然戈壁料垫层 3. 面层厚度:100厚C25细石砼随打随抹 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m ²	2.25			
19	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 部位:沉降观测点 2. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300, Φ22mm [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.004			
20	01B001	铜制圆帽	[项目特征] 1. 部位:沉降观测点 2. 材料:铜制圆帽 [工作内容] 1. 安装	套	4			
21	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.451			
22	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 [工作内容]	t	3.143			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装					
23	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.955			
24	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.312			
25	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.687			
26	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	3.1			
27	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.874			
28	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.911			
29	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 绑扎	t	2.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 绑扎	t	3.522			
31	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.509			
32	010515001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.997			
33	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.229			
34	010515001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.57			
35	010516003001	机械连接	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:直螺纹连接套筒 φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 连接	个	32			
36	010516003002	机械连接	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:直螺纹连接套筒 φ18 [工作内容]	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 钢筋制作、运输 2. 连接					
37	010516003003	机械连接	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:直 螺纹连接套筒 Φ20 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 连接	个	108			
38	010516003004	机械连接	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:直 螺纹连接套筒 Φ22 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 连接	个	114			
39	010516003005	机械连接	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:直 螺纹连接套筒 Φ25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 连接	个	122			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 名称:成品门M0921 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	2			
2	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 名称:成品门M1524 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	4			
3	010801001003	木质门	[项目特征] 1. 名称:成品门M1024 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	2			
4	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 名称:乙级防火门M1 018=2樘, M1522=2樘 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	10.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	[项目特征] 1. 名称:塑料框65系列4+12A+4 2 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	22.86			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1. 部位:墙身防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%的防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	23.32			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面（女儿墙内墙面）	[项目特征] 1. 部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布 3. 抹面胶浆 4. 防水腻子	m2	61.09			
2	011001003002	保温隔热墙面（女儿墙外墙面）	[项目特征] 1. 部位:女儿墙外侧 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布 3. 抹面胶浆	m2	61.63			
3	011001003003	保温隔热墙面（门	[项目特征]	m	24.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		窗侧边)	1. 部位:门窗侧边 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布 3. 抹面胶浆	2				
4	011001003004	保温隔热墙面（雨棚）	[项目特征] 1. 部位:雨棚栏板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布 3. 抹面胶浆	m2	30.25			
5	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征] 1. 部位:雨棚底板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布 3. 抹面胶浆	m2	27.75			
6	011001004001	保温柱、梁	[项目特征] 1. 部位:柱、梁保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚膨胀聚苯板保温层 3. 增强网及抗裂砂浆种类:耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 挂网格布	m2	150.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 抹面胶浆					
7	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 部位：雨篷屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚聚苯乙烯板保温层 3. 找坡层材料品种、厚度：水泥炉渣找2%坡，最薄处30厚 4. 找平层材料品种、厚度：30厚C20细石混凝土找平层 5. 防水层材料品种、厚度：SBS防水卷材2道 6. 其他：排水管 [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 找坡层 3. 找平层 4. 防水层 5. 安装排水管	m2	30.71			
8	011001001002	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 部位：节能非上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50+50厚聚苯乙烯板保温层 3. 找坡层材料品种、厚度：LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30厚 4. 找平层材料品种、厚度：30厚C20细石混凝土找平层 5. 防水层材料品种、厚度：两层各3.0厚SBS(不带砂)改性沥青防水卷材卷材 6. C20细石混凝土保护层 [工作内容] 1. 铺粘保温层 2. 找坡层 3. 找平层 4. 防水层 5. 保护层	m2	155.52			
9	011002003001	防腐胶泥面层	[项目特征]	m2	339.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 防腐部位:基础 2. 胶泥种类、配合比: 沥青冷底子油两遍, 涂 层青厚度大于等于500 um [工作内容] 1. 基层清理、涂刷					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:一楼层卫生间、盥洗室地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺10厚300*300地砖地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输	m2	133.47			
2	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:二层卫生间、盥洗室楼面 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺10厚300*300地砖地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输	m2	137.58			
3	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:一层楼梯间、计量间、电气间地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺10厚600*600地砖地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输	m2	35.84			
4	011102003004	块料楼地面(楼梯间)	[项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 面层材料品种、规	m2	35.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:铺10厚600*600地砖地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输					
5	011105003001	块料踢脚线（楼梯间）	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚DP M15砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚铺地砖踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 材料运输	m2	3.26			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚PD M15砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 底层抹灰	m2	323.35			
2	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DP M15砂浆打底, 2厚DP M20砂浆罩面 [工作内容] 1. 底层抹灰	m2	125.86			
3	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DP M15砂浆打底, 2厚DP M20砂浆罩面 [工作内容] 1. 底层抹灰	m2	453.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*600陶 瓷墙砖 [工作内容] 1. 面层安装	m ²	270.26			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	[项目特征] 1. 部位:楼梯 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 不锈钢扶 手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	18			
6	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	[项目特征] 1. 部位:无障碍卫生间 栏杆扶手 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	8			
7	011210001001	木隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、 颜色:浴厕隔断 成品 浴厕隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、 运输、安装 2. 隔板制作、运输、 安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	86.76			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位:天棚 2. 抹灰厚度、材料种 类:5厚DGP(粉刷石膏) 找平 [工作内容]	m ²	329.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 底层抹灰					
2	020906001001	隔墙板	[项目特征] 1. 名称：100厚轻质隔墙板 [工作] 1、安装 、固定	m2	40.14			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	481.55			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料	m2	372.96			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：刮2厚耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料	m2	78.14			
4	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：刮2厚耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料	m2	194.36			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.66			
2	011702001002	独立基础	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	70.87			
3	011702001003	条形基础	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	145.26			
4	011702001004	基础圈梁	[项目特征] 1. 名称: 圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.42			
5	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 名称: 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	169.64			
6	011702003001	构造	[项目特征]	m	47.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		柱	1. 名称:构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	2				
7	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 名称:矩形梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	166.44			
8	011702008001	圈梁	[项目特征] 1. 名称:止水台模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.42			
9	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 名称:过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.97			
10	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 名称:平板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	216.77			
11	011702021001	栏板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	25.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.52			
13	011702011001	直形墙	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	130.29			
14	011702024001	楼梯	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	32.09			
15	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 名称:台阶模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.25			
16	011702029001	散水、坡道	[项目特征] 1. 名称:散水模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.47			
17	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 名称:综合脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 选择附墙点与主体连接 4. 测试电动装置、安全锁等	m2	340.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 拆除脚手架后材料的堆放					
18	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：8.25m 3. 备注：按卷扬机(吊车)计算费用 [工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	340.34			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	监控		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 安装方式:底边距地1.5m [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALE 配电箱 2. 安装方式:距地1.5m [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
3	030404017003	A型应急照明配电箱	[项目特征] 1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 安装方式:距地1.5m [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
4	030404032001	端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱MET 2. 安装部位:暗装, 距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
5	030404032002	端子箱	[项目特征] 1. 名称:辅助等电位端子箱SEBT 2. 安装部位:暗装, 距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	9			
6	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯, 自带蓄电池 2. 型号:220V, 1*18W 3. 安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	1			
7	030412005002	荧光灯	[项目特征]	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:LED灯 2. 型号:220V, 2*32W 3. 安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装					
8	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:220V, 24W(IP54) 3. 类型:吸顶式节能灯 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	31			
9	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V, 30W 3. 类型:吸顶式节能灯 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	6			
10	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:雨棚灯 2. 型号:220V, 22W 3. 类型:吸顶式节能灯 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	8			
11	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	2			
12	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:防溅型单联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	3			
13	030404034003	照明开关	[项目特征]	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:防溅型双联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装					
14	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	3			
15	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔暗插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	1			
16	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:防溅水型单相二、三孔插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	1			
17	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:单相热水器插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地2.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	个	4			
18	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒、冲洗装置接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	74			
19	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	10.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:-WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
20	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:-WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	9.52			
21	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:-WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	9.52			
22	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面120mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	3			
23	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:RC150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3			
24	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1520.11			
25	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容]	m	92.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 配线					
26	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	519.36			
27	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	96.06			
28	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: SC125 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	7.62			
29	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: SC70 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4.21			
30	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 接地母线-40*4 热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	97.87			
31	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 规格: $\Phi 16$ 钢筋 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	10.2			
32	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: 接地测试板 [工作内容]	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆					
33	040807002001	供电系统调试	[项目特征] 1. 名称: 供电系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
34	040807003001	接地装置调试	[项目特征] 1. 名称: 接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 规格: RC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	194.54			
2	031002003002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 防水套管 2. 规格: RC50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3			
3	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	427.49			
4	030412003001	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称: A型集中电源型应急照明灯 2. 型号: 2X5W 3. 安装高度: 壁装, 距地 2.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	6			
5	030412003002	高度标志(障碍)灯	[项目特征]	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:A型集中电源标志灯应急照明灯 2. 型号:2X3W 3. 安装高度:壁装. 距地2. 5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装					
6	030412003003	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源疏散出口指示灯 2. 型号:1W (A类灯具. DC36V) 3. 安装高度:门上方0. 15m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	4			
7	030412003004	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源疏散方向指示灯 2. 型号:1W (A类灯具. DC36V) 3. 安装高度:门上方0. 15m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	6			
8	030412003005	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源安全出口指示灯 2. 型号:1W (A类灯具. DC36V) 3. 安装高度:距地2. 5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	6			
9	030412003006	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源楼层指示灯 2. 型号:1W (A类灯具. DC36V) 3. 安装高度:距地: 2. 3m [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 接线盒安装					
10	030412003007	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源多信息复合指示灯 2. 型号:1W (A类灯具, DC36V) 3. 安装高度:距地: 2.5 m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	2			
11	030412003008	高度标志(障碍)灯	[项目特征] 1. 名称:A型集中电源标志灯应急照明灯 2. 型号:5W 3. 安装高度:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装	套	13			
12	030904003001	求救按钮	[项目特征] 1. 名称、类型: 防水求救按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
13	030904003002	复位按钮	[项目特征] 1. 名称、类型:防水复位按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
14	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	50			
15	080903006001	联动控制器	[项目特征] 1. 名称:联动控制器 [工作内容] 1. 本体安装、接线、调试	台	1			
16	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 本体、接线、安装	个	1			
1	030411005001	接线	[项目特征]	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		箱	1. 名称:接线箱 [工作内容] 1. 本体安装					
		分部小计						
		监控						
1	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 监控线管敷设	m	82.89			
2	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 监控线管敷设	m	17.3			
3	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 室外埋地管路敷设	m	16.02			
4	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:给水 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑类复合管 DN75 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.52			
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:给水 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑类复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	70			
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管 de25 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	78.37			
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:给水管 2. 介质:水	m	21.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:PP-R管 de32 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验					
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管 de40 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	4.67			
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管 de50 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	20.25			
7	031001006005	塑料管-自动冲水箱 下管道	[项目特征] 1. 安装部位:冲洗水箱 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管 de50 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	34.5			
8	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:洗脸池 [工作内容]	组	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 器具安装 2. 附件安装					
9	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:坐式坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
10	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 材质:蹲式坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	4			
11	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:成套大便槽自动冲洗水箱	套	15			
12	031004006003	拖布池	[项目特征] 1. 材质:成品拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	4			
13	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 型号:DN32 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	2			
14	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	34			
15	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容]	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 安装 2. 调试					
16	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
17	031003002001	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
18	031003002002	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
19	031003002003	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
20	031003012001	倒流防止器	[项目特征] 1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	套	2			
21	031002003003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油					
		分部小计						
		排水						
1	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管 dn 75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	14.86			
2	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管 dn75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	35.47			
3	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管 dn 110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	48.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 塑料卡固定 4. 压力试验					
4	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管 dn110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	42.17			
5	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管 dn160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	54.97			
6	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管 dn200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	4			
7	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:雨水 2. 介质:水 3. 材质、规格:承压UPVC排水管 DE110	m	23.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验					
8	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	20			
9	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN110 [工作内容] 1. 安装	个	2			
10	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:雨水斗 DE110 [工作内容] 1. 安装	个	2			
11	031002003004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	4			
12	031002003005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	7			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	[工作内容]	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030609001001	钢管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接方式:焊接连接 [工作内容] 1. 管路敷设 2. 支架制作、安装	m	33.12			
2	030609001002	钢管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接连接 [工作内容] 1. 管路敷设 2. 支架制作、安装	m	24.87			
3	030609001003	钢管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接方式:焊接连接 [工作内容] 1. 管路敷设 2. 支架制作、安装	m	10.08			
4	030609001004	钢管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接连接 [工作内容] 1. 管路敷设 2. 支架制作、安装	m	33.12			
5	031201001001	管道刷油	"[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度 :防锈漆两道 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	24.46			
6	031201001002	管道刷油	"[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度 :醇酸磁漆两道 [工程内容] 1. 调配、涂刷"	m2	24.46			
7	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 结构形式:钢制散热器 2. 型号、规格:20片 [工作内容]	组	47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油					
8	031005007001	热媒集配装置	[项目特征] 1. 类型:成品热计量装置 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 附件安装	台	1			
9	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	12			
10	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6			
11	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
12	031003001007	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 电气接线 3. 调试					
13	031002003006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2			
14	031009001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 名称:采暖系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991004	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电管网		
1.2	弱电管网		
1.3	给水管网		
1.4	排水管网		
1.5	供热管网		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电管网						
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	10.39			
2	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	10.39			
3	010401011001	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:电缆人孔井1.5mX1.2mX1.1m 2. 图集:详见新22D3A68页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	2			
		分部小计						
		弱电管网						
1	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	33.27			
2	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	33.27			
3	010401011002	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:转角弱电人孔井	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 8mX1.2mX1.8m 2. 图集: 详见YD/T5178-124页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输					
		分部小计						
		给水管网						
1	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	29.4			
2	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 余土（挖装槽坑土方） 2. 运距: 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	16.8			
3	010103001005	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	29.4			
4	010103001006	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 砂垫层 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.8			
5	010401011003	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度: 检查井（收口式阀门井） Φ 1200	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 图集:12S2-13(有旁通管有止回阀) 3. 防潮层材料种类:井外壁做环氧煤沥青防腐 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输					
		分部小计						
		排水管网						
1	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	256.16			
2	010103001007	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	256.16			
3	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土（挖装槽坑土方） 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	66.83			
4	010103001008	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:砂垫层 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	66.83			
5	010401011004	检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:污水检查井（钢筋砼排水检	座	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套设施附属设施建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			查井） ϕ 1000 2. 图集:02S515或新12S3-B14 3. 井盖安装:具有防盗功能的井盖, 设置防坠落网 4. 防潮层材料种类:井外壁做环氧煤沥青防腐 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输					
		分部小计						
		供热管网						
1	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	62.03			
2	010103001009	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	62.03			
3	010103001010	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:砂垫层 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	17.48			
4	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土（挖装槽坑土方） 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	17.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401011005	砖检查井	[项目特征] 1.井截面、深度:热力检查井 2000*1400 2.图集:国标03R411-2-86-J2(2a) 3.防潮层材料种类:井外壁做环氧煤沥青防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	给水管网		
1.4	排水管网		
1.5	供热管网		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: -WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	23.08			
2	030411001009	配管	[项目特征] 1. 材质: DN100钢管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	23.08			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001010	配管	[项目特征] 1. 材质: C-PVC90 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	73.94			
		分部小计						
		给水管网						
1	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质、规格: 钢丝网骨架PE复合管（PE100级） dn80 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力为1.6 Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	42			
2	031003001012	螺纹阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级: 截止阀 DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水管网						
1	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300（环刚度≥8KN/m2） 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验	m	125			
		分部小计						
		供热管网						
1	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 管道材质、规格:预制直埋保温管(无缝钢管) DN80 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	80			
2	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:钢制焊接蝶阀 DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2			
3	031003001010	螺纹阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:自力式流量控制阀 DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001016	安全文明施工						
2	031302001017	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001018	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002006	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004006	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005006	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006006	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009006	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008006	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010016	检验试验费						
11	X031302010017	其中：自检试验费		0				
12	X031302010018	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991006	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：托克逊县第一小学学生厕所及配套附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 (生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					