

乌鲁木齐市第八幼儿园
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	顶棚装修		
1.2	拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		顶棚装修						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:使用M8*80配套膨胀头将1200mm长M8全丝吊杆固定在结构顶面至上，固定间距800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主副龙骨使用国标C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4. 嵌缝材料种类:含板缝处理 5. 满足甲方及相关规范要求	m2	236			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:使用M8*80配套膨胀头将1200mm长M8全丝吊杆固定在结构顶面至上，固定间距800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主副龙骨使用国标C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格:安装灯具部位造型圆二级顶基础部分使用12mm阻燃板制作安装 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5. 嵌缝材料种类:含板缝处理 6. 满足甲方及相关规范要求	m2	12.8			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:圆形二级吊顶，使用M8*80配套膨胀头将1200mm长M8全丝吊杆固定在结构顶面至上，固定间距800mm	m2	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距:主副龙骨使用国标C50系列轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:造型圆二级顶封口使用5mm白色亚克力透光板 5. 嵌缝材料种类:含板缝处理 6. 满足甲方及相关规范要求					
4	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:使用M8*80配套膨胀头将1200mm长M8全丝吊杆固定在结构顶面至上，固定间距800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨使用38卡式龙骨制作，主龙骨间距1200mm; 3. 面层材料品种、规格:1.0转印木纹色铝方通间距为100mm 4. 满足甲方及相关规范要求	m2	26			
5	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:披刮腻子平均二至三遍顺平并打磨 2. 抹灰厚度、材料种类:乳胶漆二遍	m2	236			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型:披刮腻子平均二至三遍顺平并打磨 2. 抹灰厚度、材料种类:乳胶漆二遍	m2	160.6			
7	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:沿四个柱面的中线位置，按照高度方向1000mm的间距，使用4根M8*80膨胀螺栓固定150*200预埋板，预	m2	22.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			埋板上焊接400mm长6#槽钢做牛腿转接，使用40*40*2镀锌方管焊接在牛腿之上做竖向钢龙骨，L50角钢等距切边弯圆，沿高度方向间距800焊接在竖向钢龙骨之上 2. 基层材料种类、规格：双层12mm阻燃板进行基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色：面层使用双层9.5mm石膏板进行罩面，含板缝处理 4. 满足甲方及相关规范要求					
8	011501018001	货架	1. 名称：柱子定制开放格 2. 台柜规格：高度85cm 3. 材料种类、规格：18mm欧松板成品定制 4. 其他：满足甲方及相关规范要求	m	7			
9	01B001	柱子底部休息座椅（展开面积）	1. 柱子底部休息座椅 2. 18mm欧松板成品定制，面层使用人造皮革包100mm厚高密度海绵做软包坐垫 3. 满足甲方及相关规范要求	m2	4.8			
10	01B002	幼儿园沙发方凳	1. 名称：定制成品凳 2. 其他：满足甲方及相关规范要求	个	6			
		分部小计						
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类：石膏板 3. 拆除物外运：垃圾外运、建筑垃圾消纳费由投标人根据现场情况在综合单价中综合考虑	m2	236			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面)
14	01B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		安装工程						
1	03B001	灯带	1. 灯带型式、尺寸:灯带 宽12mm，厚5mm	m	13			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-RVS 2.5mm²	m	400			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:特变ZR-BV-2.5mm²	m	600			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:监控电源线 2. 规格:RVV 2*1.5	m	580			
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:监控网线 2. 规格:超六类CAT6.0	m	580			
6	030411001001	配管	1. 材质:JDG线管 2. 规格:DN20	m	930			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:12W	套	22			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格: 76W 直径80cm 3. 灯身主材质: 铁, 灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩; 光源类型led灯, 色温范围6000K 4. 满足甲方及相关规范要求	套	2			
9	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	15			
10	030404019001	控制开关	1. 名称:开关 2. 型号:单孔开关	个	3			
11	030904001001	感烟探测器利旧安装	1. 名称:感烟探测器利旧安装 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	2			
12	030904001002	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	2			
13	030507008001	监控摄像机利旧安装	1. 名称:监控摄像机利旧安装 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶天棚拆除 2. 拆除物外运:垃圾外运、建筑垃圾消纳费由投标人根据现场情况在综合单价中综合考虑	m2	50			
		分部小计						
		建筑与装饰						
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:舞台钢构件 2. 舞台尺寸:12.2m*4.9m*0.3m 3. 钢材品种、规格:50mm*50mm镀锌方钢,厚度3.0mm 间距500*500 4. 方钢刷防腐漆。 5. 满足甲方及相关规范要求	t	2.538			
2	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m2	79.2			
3	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地毯 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	m2	65.5			
4	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:使用M8*80配套膨胀头将1200mm长M8全丝吊杆固定在结构顶面至上,固定间距800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主副龙骨使用国标C50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 嵌缝材料种类:含板缝处理 5. 满足甲方及相关规范要求					
5	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:披刮腻子平均二至三遍顺平并打磨 2. 抹灰厚度、材料种类:乳胶漆二遍	m2	50			
6	011207001001	墙面装饰板（舞台背景）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75天地龙骨40*0.6; 75竖向龙骨50*0.6间距≤400mm; 38主12*1.0通贯龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm耐火石膏板单面单层 3. 面层材料品种、规格、颜色:实木格栅装饰板, 并做吸音处理 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	m2	25			
7	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:台阶钢构件 2. 舞台尺寸:1000*1200*150 3. 钢材品种、规格:50mm*50mm镀锌方钢, 厚度3.0mm 间距500*500	t	0.067			
8	011503002001	台阶扶手	1. 扶手材料种类、规格:成品实木栏杆扶手, 间距300mm, 高度800mm 2. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	11.9			
9	011501011001	舞台储物柜	1. 台柜规格:18mm欧松板门（规格300*600*2） 2. 材料种类、规格:基层木板 12*2m 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	10			
10	010810001001	舞台幕布	1. 名称:舞台幕布 2. 材质:阻燃金丝绒幕	m2	97.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			布，对开型 3. 其他：满足甲方及相关规范要求					
11	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：舞蹈专用镜子 2. 框材质、断面尺寸：180*160CM	m2	11.52			
12	010810005001	幕布轨道	1. 幕布轨道材质、规格：铝合金轨道，规格55.4mm*37.6mm，配专用轴承滑轮，轨道主壁厚1.7mm以上 2. 轨道电机：轨道电机：电压：U=220V 转速N=1350/min F=50Hz 输出功率：350W 开合速度：单轨 双向：0.72米/秒。 双轨，双向0.8米/秒 配备有皮带张紧机构。防止皮带松时皮带打滑。 3. 其他：满足甲方及相关规范要求	m	19			
13	011503001001	舞台灯杆	1. 名称：舞台灯杆 2. 舞台灯杆，50无缝钢管，表面刷防腐漆，焊接，顶部固定角钢支撑，保证稳固牢靠。安装钢丝绳，灯钩等 3. 其他：满足甲方及相关规范要求	m	51			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012002	装饰装修脚手架	装饰装修脚手架	m2	50			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991002001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:ZRBVR 4 mm²	m	1800			
2	030502005003	双绞线缆	1. 名称:信号线 2. 规格:2E5AT	m	1500			
3	030502009001	跳线	1. 名称:高清线 2. 规格:HDMI 2.0 每条25米	条	2			
4	030502009002	跳线	1. 名称:音频线 2. 规格:L-4E5AT 5.0 mm 每条25米	条	2			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:pvc 25	m	600			
6	030404035001	插座	1. 名称:高清插座 2. 安装方式:地插 3. HDMI接口面板, 含配套附件	个	1			
7	030404035002	插座	1. 名称:音频插座 2. 安装方式:地插 3. 音频接口面板, 含配套附件	个	1			
8	030404035003	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:五孔 3. 安装方式:地插 4. 音频接口面板	个	5			
9	030502005004	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:超六类CAT6.0	m	60			
10	030502005005	双绞线缆	1. 名称:音响线 2. 规格:400支	m	80			
11	030904007001	音响利旧安装	1. 名称:音响利旧安装 2. 满足甲方及相关规范要求	个	2			
12	030904007002	音响拆除	1. 名称:音响拆除	个	2			
13	03B002	空调移位	1. 名称:空调移位 2. 空调拆除、安装、打洞等 3. 满足甲方及相关规范要求	台	1			
14	031001004001	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 规格、压力等级:外径19.05mm	m	20			
15	031001004002	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 规格、压力等级:外	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			径12.7mm					
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED面光灯 2. 型号:DT-PL200WW 3. 规格:额定功率: 200W 4. 类型: 4x50W高亮度LED (暖白2*50W+白2*50W) 5. 其他:满足甲方及相关规范要求	套	10			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED染色帕灯 2. 规格:额定功率: 200W 3. 光源类型:18颗10W RGBW 5IN1 LEDs 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	套	28			
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:光束摇头灯 2. 型号:SIRIUS HRI 3. 规格:371W, 7800K 4. 类型:灯泡寿命: 1500小时; 光束角度: 光束 0°~2°; 颜色盘: 13个色片+白光, 半色效果, 色片可任意定位 5. 其他:满足甲方及相关规范要求	套	4			
19	03B003	双雾化雾机	1. 名称:双雾化雾机 2. 额定功率:600W 3. 覆盖面积: 200m² (5分钟弥漫), 油桶容积: 1.5L 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	2			
20	030404015001	控制台	1. 名称:灯光控制台 2. 规格:1. 电源: AC 100-240V / 50-60Hz。 2. DMX512/1990标准, 最大1024个DMX控制通道, 两路光电隔离信号输出。 3. 最大控制96台电脑灯或96路调光。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			4. 可定制升级Art-net，可配合中控系统, 内置模拟器功能。（选配） 5. 新增RDM双向输出, 可在控制台设置灯的地址码 6. 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 7. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 8. 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 9. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 10. 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 11. 可储存60个素材，支独享素材 12. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 13. 可同时输出和运行10个重演场景。 14. 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 15. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 16. 关机或者突发断电					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等情况数据可记忆保持。 17. U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 18. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 19. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 20. 支持立即黑场、 21. 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 22. 产品尺寸：490（L）*400（W）*110（H）mm 净重：6.5KG 23. 包装尺寸：565（L）*485（W）*210（H）mm 净重：9KG 3. 其他：满足甲方及相关规范要求					
21	080901008001	信号处理设备	1. 名称：信号放大器 2. 类型：DMX信号分配器，二进8出 3. 其他：满足甲方及相关规范要求	套	1			
22	030404017001	电源直通箱	1. 名称：电源直通箱 2. 电压输入：AC380V±10%，50Hz±5%，端子接线座后板 3. 额定功率：12路×3KW 4. 每个回路最大输出功率可达4KW 5. 其他：满足甲方及相关规范要求	台	1			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网络信号线 2. 规格:超六类CAT6. 0	m	1200			
2	030502005007	双绞线缆	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV 2*1. 5	m	800			
3	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA 12芯 3. 含终端盒, 尾纤, 跳线	m	600			
4	030411001003	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:直径25mm	m	600			
5	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:高清摄像机 2. 规格、型号:高清400万像素, 智能全彩, 红外夜视 3. 包含电源 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	12			
6	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:8口千兆交换机 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	3			
7	030501002001	解码器	1. 名称:解码器 2. 规格:4路高清 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	1			
8	030501004001	存储设备	1. 名称:监控专用硬盘 2. 规格:8T 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	3			
9	030507017001	安全防范分系统调试	安全防范分系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001009	安全文明施工						
2	011707001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001012	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004003	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010007	检验试验费						
11	X011707010008	其中：自检试验费		0				
12	X011707010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防撞隔离装置 2. 无缝钢管 165mm 壁厚4mm 3. 包含除锈，静音轮4个（规格：8寸，承重1000KG），定位静音轮：16个（规格：50*100mm)	m	6			
2	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板（300*300*6mm);钢筋直径20mm，长度600mm，预埋件共8个	t	0.113			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:由投标人根据施工现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度:由投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	2.3			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.3			
5	011702001001	基础	1. 名称:基础模板	m2	15.36			
6	031003011001	法兰	1. 规格、压力等级:直径165mm	片	8			
7	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C30砼地坪	m2	15			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001013	安全文明施工						
2	011707001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001016	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004004	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010010	检验试验费						
11	X011707010011	其中：自检试验费		0				
12	X011707010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌鲁木齐市第八幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13