

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一                | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1              | 采暖系统       |       |           |
| 1.2              | 电气部分       |       |           |
| 二                | 措施项目费      |       |           |
| 2.1              | 单价措施项目费    |       |           |
| 2.2              | 总价措施项目费    |       |           |
| 2.21             | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 三                | 其他项目费      |       |           |
| 3.1              | 暂列金额       |       |           |
| 3.2              | 暂估价        |       |           |
| 3.3              | 计日工        |       |           |
| 3.4              | 总承包服务费     |       |           |
| 四                | 规费         |       |           |
| 五                | 税前工程造价     |       |           |
| 六                | 税金         |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖  
改造项目

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 分部分项       |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |     |
|      |              | 采暖系统       |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |     |
| 1    | 031001001001 | 镀锌钢管 DN150 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN150<br>3. 连接形式:焊接连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 40.06  |       |    |     |
| 2    | 031001001012 | 镀锌钢管 DN125 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN125<br>3. 连接形式:焊接连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 89.53  |       |    |     |
| 3    | 031001001010 | 镀锌钢管 DN80  | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN80<br>3. 连接形式:焊接连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌  | m    | 74.64  |       |    |     |
| 4    | 031001001011 | 镀锌钢管 DN65  | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内                                                                                                                                            | m    | 741.41 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |           | 2. 规格、压力等级:DN65<br>3. 连接形式:焊接连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌                         |      |         |       |    |           |
| 5    | 031001001002 | 镀锌钢管 DN50 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN50<br>3. 连接形式:丝扣连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 1059.94 |       |    |           |
| 6    | 031001001003 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:丝扣连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 703.84  |       |    |           |
| 7    | 031001001004 | 镀锌钢管 DN32 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:丝扣连接<br>4. 其他:其余未尽事宜                                                                                        | m    | 1003.04 |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院供暖  
改造项目

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |           | 详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌                                                                            |      |        |       |    |           |
| 8    | 031001001005 | 镀锌钢管 DN25 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:丝扣连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 2964.9 |       |    |           |
| 9    | 031001001006 | 镀锌钢管 DN20 | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:丝扣连接<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗<br>5. 二次镀锌 | m    | 464.68 |       |    |           |
| 10   | 031201001001 | 管道刷油      | [项目特征]<br>1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆一遍，白色调和漆两遍<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]                                                                | m2   | 951.9  |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                          | 1. 除锈<br>2. 刷油                                                                                                                           |      |         |       |    |           |
| 11   | 031002001001 | 管道支架                     | [项目特征]<br>1. 名称:管道支架<br>2. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                                                       | kg   | 2137.88 |       |    |           |
| 12   | 031201003001 | 金属结构刷油                   | [项目特征]<br>1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆一遍,白色调和漆两遍<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 除锈<br>2. 调配、涂刷                     | kg   | 2137.88 |       |    |           |
| 13   | 031005003001 | 成品电散热器 1.5 KW            | [项目特征]<br>1. 材质、类型:成品电散热器<br>2. 型号、规格:380V 电功率1.5KW<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 托架安装<br>3. 托架刷油           | 组    | 6       |       |    |           |
| 14   | 031005001012 | 钢制片头散热器 GZS (60*30)-1800 | [项目特征]<br>1. 型号、规格:钢制片头散热器 GZS (60*30)-1800<br>2. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 组对、安装<br>2. 水压试验<br>3. 托架制作、安装<br>4. 除锈、刷油 | 片    | 164     |       |    |           |
| 1    | 031005001011 | 钢制片头散热器                  | [项目特征]                                                                                                                                   | 片    | 11240   |       |    |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                          |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 5    |              | GZS (60*30) -600  | 1. 型号、规格:钢制片头散热器 GZS (60*30)-600<br>2. 其他:其余未尽事宜详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 组对、安装<br>2. 水压试验<br>3. 托架制作、安装<br>4. 除锈、刷油  |      |     |       |    |           |
| 16   | 031005007001 | 成品钢制分水缸           | [项目特征]<br>1. 名称:成品钢制分水缸<br>2. 规格:D*L=426*2500mm 4管分水缸<br>3. 其他:其余未尽事宜详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 附件安装 | 台    | 1   |       |    |           |
| 17   | 031005007002 | 成品钢制集水缸           | [项目特征]<br>1. 名称:成品钢制集水缸<br>2. 规格:D*L=426*2500mm 4管分水缸<br>3. 其他:其余未尽事宜详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 附件安装 | 台    | 1   |       |    |           |
| 18   | 031003002013 | 闸阀 Z41H-16C DN150 | [项目特征]<br>1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:Z41H-16C DN150<br>3. 其他:其余未尽事宜详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                           | 个    | 4   |       |    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                            |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 031003002009 | 闸阀 Z41H-16C DN125 | [项目特征]<br>1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: Z41H-16C DN125<br>3. 其他: 其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 2   |       |    |           |
| 20   | 031003002012 | 闸阀 Z41H-16C DN80  | [项目特征]<br>1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: Z41H-16C DN80<br>3. 其他: 其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装  | 个    | 4   |       |    |           |
| 21   | 031003002011 | 闸阀 Z41H-16C DN65  | [项目特征]<br>1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: Z41H-16C DN65<br>3. 其他: 其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装  | 个    | 22  |       |    |           |
| 22   | 031003002010 | 闸阀 Z41H-16C DN50  | [项目特征]<br>1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: Z41H-16C DN50<br>3. 其他: 其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装  | 个    | 10  |       |    |           |
| 23   | 031003002016 | 闸阀 Z41H-16C DN32  | [项目特征]<br>1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: Z41H-16C DN32<br>3. 其他: 其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装  | 个    | 2   |       |    |           |
| 24   | 031003002015 | Y型过滤器 DN150       | [项目特征]                                                                                                  | 个    | 1   |       |    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                         |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院楼供暖改造项目

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                      | 1. 类型:Y型过滤器<br>2. 规格、压力等级:DN150<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                             |      |     |       |    |           |
| 25   | 031003002014 | 静态水力平衡阀 LKF100 DN150 | [项目特征]<br>1. 类型:静态水力平衡阀<br>2. 规格、压力等级:LKF100 DN150 PN16<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装     | 个    | 1   |       |    |           |
| 26   | 031003002017 | 法兰单向套筒补偿器 MH50-A-1.6 | [项目特征]<br>1. 类型:法兰单向套筒补偿器<br>2. 规格、压力等级:MH50-A-1.6 补偿量180mm<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 8   |       |    |           |
| 27   | 031003002018 | 法兰单向套筒补偿器 MH32-A-1.6 | [项目特征]<br>1. 类型:法兰单向套筒补偿器<br>2. 规格、压力等级:MH32-A-1.6 补偿量180mm<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 5   |       |    |           |
| 28   | 031003002003 | 柱塞阀 U11S-16 DN32     | [项目特征]<br>1. 类型:柱塞阀<br>2. 规格、压力等级:U11S-16 DN32<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范                                 | 个    | 18  |       |    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                  |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院楼供暖改造项目

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                   | 验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                                                                                            |      |     |       |    |           |
| 29   | 031003002004 | 柱塞阀 U11S-16 DN25  | [项目特征]<br>1. 类型:柱塞阀<br>2. 规格、压力等级:U11S-16 DN25<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                | 个    | 200 |       |    |           |
| 30   | 031003002005 | 柱塞阀 U11S-16 DN20  | [项目特征]<br>1. 类型:柱塞阀<br>2. 规格、压力等级:U11S-16 DN20<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                | 个    | 60  |       |    |           |
| 31   | 031003001001 | 304不锈钢全自动排气阀 DN25 | [项目特征]<br>1. 类型:304不锈钢全自动排气阀（带关断阀）<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                         | 个    | 30  |       |    |           |
| 32   | 030601001001 | 温度计               | [项目特征]<br>1. 名称:温度计<br>2. 规格:WNG-11 0~100℃<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 套管安装<br>3. 挠性管安装<br>4. 取源部件配合安装<br>5. 单体校验调整<br>6. 支架制作、安装 | 支    | 10  |       |    |           |
| 3    | 030601002001 | 压力                | [项目特征]                                                                                                                                                             | 台    | 12  |       |    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 3    |              | 表                    | 1. 名称:压力表<br>2. 规格:Y-100 0~1.6 MPa<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 压力表弯制作、安装<br>3. 挠性管安装<br>4. 取源部件配合安装<br>5. 单体校验调整<br>6. 脱脂<br>7. 支架制作、安装 |      |       |       |    |           |
| 34   | 031208002001 | 管道绝热                 | [项目特征]<br>1. 绝热材料品种:橡塑<br>2. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 软木制品安装                                                                                 | m3   | 51.25 |       |    |           |
| 35   | 030413003001 | 打洞（孔） 钻孔直径(mm以内) 200 | [项目特征]<br>1. 名称:打洞（孔）<br>2. 规格:钻孔直径(mm以内) 200<br>3. 类型:楼板、墙面、洁净板<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 开孔、洞<br>2. 恢复处理                                       | 个    | 20    |       |    |           |
| 36   | 030413003002 | 打洞（孔） 钻孔直径(mm以内) 132 | [项目特征]<br>1. 名称:打洞（孔）<br>2. 规格:钻孔直径(mm以内) 132<br>3. 类型:楼板、墙面、洁净板<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 开孔、洞<br>2. 恢复处理                                       | 个    | 54    |       |    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 030413003003 | 打洞（孔） 钻孔直径（mm以内） 108 | [项目特征]<br>1. 名称:打洞（孔）<br>2. 规格:钻孔直径（mm以内） 108<br>3. 类型:楼板、墙面、洁净板<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 开孔、洞<br>2. 恢复处理 | 个    | 126 |       |    |           |
| 38   | 030413003004 | 打洞（孔） 钻孔直径（mm以内） 83  | [项目特征]<br>1. 名称:打洞（孔）<br>2. 规格:钻孔直径（mm以内） 83<br>3. 类型:楼板、墙面、洁净板<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 开孔、洞<br>2. 恢复处理  | 个    | 68  |       |    |           |
| 39   | 030413003005 | 打洞（孔） 钻孔直径（mm以内） 63  | [项目特征]<br>1. 名称:打洞（孔）<br>2. 规格:钻孔直径（mm以内） 63<br>3. 类型:楼板、墙面、洁净板<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 开孔、洞<br>2. 恢复处理  | 个    | 283 |       |    |           |
| 40   | 031002003001 | 套管 DN200             | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN200<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                               | 个    | 14  |       |    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                    |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院楼供暖改造项目

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |          | 3. 除锈、刷油                                                                                                         |      |     |       |    |           |
| 41   | 031002003007 | 套管 DN125 | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN125<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油 | 个    | 4   |       |    |           |
| 42   | 031002003008 | 套管 DN100 | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN100<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油 | 个    | 54  |       |    |           |
| 43   | 031002003002 | 套管 DN80  | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN80<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油  | 个    | 126 |       |    |           |
| 44   | 031002003003 | 套管 DN65  | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN65<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油  | 个    | 68  |       |    |           |
| 4    | 031002003004 | 套管 DN5   | [项目特征]                                                                                                           | 个    | 93  |       |    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                  |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 5    |              | 0            | 1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN50<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油           |      |     |       |    |           |
| 46   | 031002003005 | 套管 DN40      | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN40<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油 | 个    | 155 |       |    |           |
| 47   | 031002003009 | 套管 DN32      | [项目特征]<br>1. 名称、类型:穿墙、板套管<br>2. 材质:焊接钢管<br>3. 规格:DN32<br>4. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油 | 个    | 35  |       |    |           |
| 48   | 031002003006 | 柔性防水套管 DN150 | [项目特征]<br>1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 规格:DN150<br>3. 填料材质:满足规范要求<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 除锈、刷油              | 个    | 2   |       |    |           |
| 49   | 031009001001 | 采暖工程系统调试     | 1. 系统调试                                                                                                         | 系统   | 1   |       |    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                 |      |     |       |    |           |
|      |              | 电气部分         |                                                                                                                 |      |     |       |    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                 |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖  
改造项目

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 030404036001 | 微型断路器     | [项目特征]<br>1. 名称:微型断路器<br>2. 规格:JYMX-63-C20A/<br>2P 30mA<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 接线                                                                    | 个    | 3     |       |    |           |
| 2    | 030411001001 | 镀锌钢管 SC20 | [项目特征]<br>1. 名称:配管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:SC20<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及<br>验收规范<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 钢索架设（拉紧装置<br>安装）<br>3. 预留沟槽<br>4. 接地 | m    | 64.6  |       |    |           |
| 3    | 030411004001 | 导线 BYJ-4  | [项目特征]<br>1. 名称:导线<br>2. 配线形式:槽内及管<br>内<br>3. 型号规格:BYJ-4<br>[工作内容]<br>1. 配线<br>2. 钢索架设（拉紧装置<br>安装）<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、槽板等)安装                         | m    | 207.3 |       |    |           |
| 4    | 030404035001 | 单相三孔电暖气插座 | [项目特征]<br>1. 名称:单相三孔电暖<br>气插座<br>2. 规格:250V 16A<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                                                          | 个    | 5     |       |    |           |
| 5    | 030404035002 | 接线盒       | [项目特征]<br>1. 名称:接线盒<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                                                                                                      | 个    | 5     |       |    |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称                 | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                    |
|-----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1   | 031302001001  | 安全文明施工               |                   |       |       |         |          |                                       |
| 2   | 031302001002  | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0     |       |         |          |                                       |
| 3   | 031302001003  | 其中：临时设施费             | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61  |       |         |          |                                       |
| 4   | 011707001001  | 常态化防控费               | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.12  |       |         |          |                                       |
| 5   | 031302002001  | 夜间施工增加费              |                   | 0     |       |         |          | 按实际发生计取，不发生不计取。                       |
| 6   | 031302004001  | 二次搬运费                | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0     |       |         |          |                                       |
| 7   | 031302005001  | 冬雨季施工增加费             |                   | 0     |       |         |          | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8   | 031302006001  | 已完工程及设备保护费           | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07  |       |         |          |                                       |
| 9   | 031301009001  | 特殊地区增加费              |                   | 0     |       |         |          | 结合工程实际情况，按相关规定计取                      |
| 10  | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费         | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27  |       |         |          |                                       |
| 11  | X031302010001 | 检验试验费                |                   |       |       |         |          |                                       |
| 12  | X031302010002 | 其中：自检试验费             |                   | 0     |       |         |          |                                       |
| 13  | X031302010003 | 其中：检验试验配合费           | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18  |       |         |          |                                       |
| 14  | 03B991001001  | 竣工档案编制费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32  |       |         |          |                                       |
|     |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |
|     |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |
|     |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |
|     |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |
|     |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |
| 合 计 |               |                      |                   |       |       |         |          |                                       |

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一、               | 分部分项工程费    |       |           |
| 二、               | 措施工程费      |       |           |
| 2.1              | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 三、               | 其他项目费      |       |           |
| 3.1              | 暂列金额       |       |           |
| 3.2              | 专业工程暂估价    |       |           |
| 3.3              | 计日工        |       |           |
| 3.4              | 总承包服务费     |       |           |
| 四、               | 规费         |       |           |
| 五、               | 增值税销项税额    |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部分项          |                                                                                                                                          |      |         |       |    |           |
| 1    | 011612001001 | 管道拆除 DN70~100 | [项目特征]<br>1. 管道种类、材质：钢管 DN70~100<br>2. 管道上的附着物种类：阀门、补偿器、管件、支架等管道上附着的所有内容<br>3. 其他：自行踏勘现场，综合考虑报价<br>[工作内容]<br>1. 拆除、病理、运输<br>2. 运输至甲方指定位置 | m    | 424.04  |       |    |           |
| 2    | 011612001002 | 管道拆除 DN32~50  | [项目特征]<br>1. 管道种类、材质：钢管 DN32~50<br>2. 管道上的附着物种类：阀门、补偿器、管件、支架等管道上附着的所有内容<br>3. 其他：自行踏勘现场，综合考虑报价<br>[工作内容]<br>1. 拆除、病理、运输<br>2. 运输至甲方指定位置  | m    | 1249.81 |       |    |           |
| 3    | 011612001003 | 管道拆除 DN15~25  | [项目特征]<br>1. 管道种类、材质：钢管 DN15~25<br>2. 管道上的附着物种类：阀门、补偿器、管件、支架等管道上附着的所有内容<br>3. 其他：自行踏勘现场，综合考虑报价<br>[工作内容]<br>1. 拆除、病理、运输<br>2. 运输至甲方指定位置  | m    | 1509    |       |    |           |
| 4    | 011612002001 | 散热器拆除         | [项目特征]<br>1. 名称及内容：散热器拆除<br>2. 其他：自行踏勘现场，综合考虑报价                                                                                          | 组    | 273     |       |    |           |
| 5    | 011302001004 | 吊顶拆除恢复        | [项目特征]<br>1. 名称：吊顶拆除恢复<br>2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶                                                                                             | m2   | 42.9    |       |    |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                          |      |         |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |        | 3. 其他: 未尽事宜自行踏勘现场, 自行考虑报价, 满足施工规范要求<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 基层清理、吊杆安装<br>3. 龙骨安装<br>4. 基层板铺贴<br>5. 面层铺贴<br>6. 嵌缝<br>7. 刷防护材料                                                   |      |       |       |    |           |
| 6    | 011302001005 | 吊顶拆除恢复 | [项目特征]<br>1. 名称: 吊顶拆除恢复<br>2. 面层材料品种、规格: 矿棉板吊顶<br>3. 其他: 未尽事宜自行踏勘现场, 自行考虑报价, 满足施工规范要求<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 基层清理、吊杆安装<br>3. 龙骨安装<br>4. 基层板铺贴<br>5. 面层铺贴<br>6. 嵌缝<br>7. 刷防护材料 | m2   | 243.2 |       |    |           |
| 7    | 011302001006 | 吊顶拆除恢复 | [项目特征]<br>1. 名称: 吊顶拆除恢复<br>2. 面层材料品种、规格: 格栅吊顶<br>3. 其他: 未尽事宜自行踏勘现场, 自行考虑报价, 满足施工规范要求<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 基层清理、吊杆安装<br>3. 龙骨安装<br>4. 基层板铺贴<br>5. 面层铺贴<br>6. 嵌缝<br>7. 刷防护材料  | m2   | 50    |       |    |           |
| 8    | 011404004001 | 乳胶漆    | [项目特征]<br>1. 名称: 乳胶漆（两遍）<br>2. 其他: 未尽事宜自行踏勘现场, 自行考虑报                                                                                                                            | m2   | 100   |       |    |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码    | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |         |                  | 价，满足施工规范要求<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |           |
| 9    | ★03B001 | 试验台（边台、中央台）移动及摆放 | [项目特征]<br>1. 名称:试验台（边台、中央台）移动及摆放（含试验台上的仪器、设备的移动及摆放）<br>2. 内容:将影响采暖系统安装的试验台（含台上物件）先进行移位，而后按发包人要求重新摆放<br>3. 计量规则:按试验台长度（不区分其宽度），以“m”为计量单位<br>4. 注意事项:移动时需对试验台上的贵重器材、设备进行保护；试验台重量大<br>5. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移动、重新摆放<br>2. 成品保护 | m    | 776.8 |       |    |           |
| 10   | ★03B002 | 通风柜移动及摆放         | [项目特征]<br>1. 名称:通风柜移动及摆放（含通风柜内物件的移动及摆放）<br>2. 内容:将影响采暖系统安装的通风柜（含其内物件）先进行移位，而后按发包人要求重新摆放<br>3. 计量规则:按通风柜数量（不区分高矮大小），以“台”为计量单位<br>4. 注意事项:移动时需对通风柜内的器材、药品、试剂等进行保护转移                                                                                     | 台    | 68    |       |    |           |
| 本页小计 |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码    | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |         |           | 5. 其他：未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移动、重新摆放<br>2. 成品保护                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |           |
| 11   | ★03B003 | 风道移位及安装   | [项目特征]<br>1. 名称：风道移位及安装<br>2. 内容：通风柜移位重新摆放后，将原连接通风柜的风管与移动后的通风柜进行移位连接，涉及内容需自行深化，风道与原设计材质、参数一致，并满足使用要求<br>3. 计量规则：按风管长度（不区直径），以“m”为计量单位<br>4. 注意事项：对需要移位风管的材质、相应参数标准，进行现场踏勘，保持原有验收的参数标准<br>5. 其他：未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移位、安装<br>2. 成品保护 | m    | 582.6 |       |    |           |
| 12   | ★03B004 | 大型设备移动及摆放 | [项目特征]<br>1. 名称：设备移动及摆放<br>2. 内容：将影响采暖系统安装的大型设备（不含试验台上的设备）先进行移位，而后按发包人要求重新摆放<br>3. 计量规则：按设备整体，以“套”为计量单位<br>4. 注意事项：移动时需对大型设备进行保护；设备重量大；设备价值高                                                                                                              | 套    | 6     |       |    |           |
| 本页小计 |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程
 标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目
 第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码    | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |         |            |                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |         |            | 5. 其他：未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移动、重新摆放<br>2. 成品保护                                                                                                                                                   |      |        |       |    |           |
| 13   | ★03B005 | 手工洁净板（墙面）  | [项目特征]<br>1. 名称：手工洁净板（墙面）<br>2. 内容：散热器废弃处，暖气罩洞口的封堵；洁净板安装，与原设计材质一致，并满足使用要求<br>3. 计量规则：按面积，以“m2”为计量单位<br>4. 注意事项：原有洁净板材质、相应参数标准，进行现场踏勘，保持原有验收的参数标准<br>5. 其他：未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移位、安装<br>2. 成品保护 | m2   | 294.84 |       |    |           |
| 14   | ★03B006 | 单玻镁洁净板（吊顶） | [项目特征]<br>1. 名称：单玻镁洁净板（吊顶）<br>2. 内容：风管移位后的洞口封堵；洁净板安装，与原设计材质一致，并满足使用要求<br>3. 计量规则：按面积，以“m2”为计量单位<br>4. 注意事项：原有洁净板材质、相应参数标准，进行现场踏勘，保持原有验收的参数标准<br>5. 其他：未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移位、安装<br>2. 成品保护     | m2   | 68.33  |       |    |           |
| 15   | 03B007  | 假梁（包覆管道）   | [项目特征]                                                                                                                                                                                                               | m2   | 582.6  |       |    |           |
| 本页小计 |         |            |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|      |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |        |                   | 1. 名称:假梁（包覆管道）<br>2. 内容:为避免对实验室内现有吊顶造成大面积拆除破坏，考虑的将干管在现有吊顶下直接敷设，待完工后再将管线采用局部二级吊顶形式暗包。吊顶做法可参见新22J04-1第N04页双层龙骨条板吊顶<br>3. 计量规则:按面积，以“m2”为计量单位<br>4. 注意事项:需进行现场踏勘，仔细斟酌后综合考虑报价<br>5. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 成品保护 |      |     |       |    |           |
| 16   | 03B008 | 橡胶地板修补（修复）        | [项目特征]<br>1. 名称:橡胶地板修补（修复）<br>2. 内容:地面开洞后，对地板产生的破坏及修复，与原设计材质一致，并满足使用要求<br>3. 计量规则:按面积，以“m2”为计量单位<br>4. 注意事项:原有洁净板材质、相应参数标准，进行现场踏勘，保持原有验收的参数标准<br>5. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足发包人要求<br>[工作内容]<br>1. 移位、安装<br>2. 成品保护                          | 项    | 1   |       |    |           |
| 17   | 03B009 | 拆除破坏并恢复现有实验室水路、电路 | [项目特征]<br>1. 名称:拆除破坏并恢复现有实验室水路、电路<br>2. 内容:试验台移位重新摆放后，将原连接的                                                                                                                                                                                | 项    | 1   |       |    |           |
| 本页小计 |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内拆除工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 外配—建筑与装饰工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-------|-----------|
| 一                | 分部分项工程费    |       |           |
| 二                | 措施项目费      |       |           |
| 2.1              | 单价措施项目费    |       |           |
| 2.2              | 总价措施项目费    |       |           |
| 2.21             | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 三                | 其他项目费      |       |           |
| 3.1              | 暂列金额       |       |           |
| 3.2              | 暂估价        |       |           |
| 3.3              | 计日工        |       |           |
| 3.4              | 总承包服务费     |       |           |
| 四                | 规费         |       |           |
| 五                | 税前工程造价     |       |           |
| 六                | 税金         |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
|                  |            |       |           |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外配一建筑与装饰工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 分部分项      |                                                                                                |      |       |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土、石方   | 1. 土壤类别:详设计图纸及地勘<br>2. 挖土深度:详设计图纸<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范                            | m3   | 76.03 |       |    |     |
| 2    | 010103001001 | 沟槽回填方-砂垫层 | 1. 密实度要求:详设计图纸<br>2. 填方材料品种:砂<br>3. 填方来源、运距:自行考虑, 结算不予调整<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范     | m3   | 8.29  |       |    |     |
| 3    | 010103001002 | 沟槽回填方-管腔  | 1. 密实度要求:详设计图纸<br>2. 填方材料品种:细砂土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑, 结算不予调整<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范   | m3   | 13.08 |       |    |     |
| 4    | 010103001003 | 沟槽回填方     | 1. 密实度要求:详设计图纸<br>2. 填方材料品种:详设计图纸<br>3. 填方来源、运距:自行考虑, 结算不予调整<br>4. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范 | m3   | 54.66 |       |    |     |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:余土及废土<br>2. 运距:运至政府指定的堆放点<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范                           | m3   | 21.37 |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                |      |       |       |    |     |
| 1    | 01B001       | 彩钢板围护（无基  | [项目特征]                                                                                         | m    | 40    |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外配--建筑与装饰工程      标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目      第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称                 | 计算基础                                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                    |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1  | 011707001001  | 安全文明施工               |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 2  | 011707001002  | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8   |       |         |          |                                       |
| 3  | 011707001003  | 其中：临时设施费             | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38  |       |         |          |                                       |
| 4  | 011707001004  | 其中：智慧工地基础配置费         |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 5  | 011707002001  | 夜间施工增加费              |                                     | 0     |       |         |          | 按实际发生计取，不发生不计取。                       |
| 6  | 011707004001  | 二次搬运费                | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0     |       |         |          |                                       |
| 7  | 011707005001  | 冬雨季施工增加费             |                                     | 0     |       |         |          | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8  | 011707007001  | 已完工程及设备保护费           | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07  |       |         |          |                                       |
| 9  | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费         | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08  |       |         |          |                                       |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费                |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费             |                                     | 0     |       |         |          |                                       |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费           | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11  |       |         |          |                                       |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费              |                                     | 0     |       |         |          | 结合工程实际情况                              |

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外配—建筑与装饰工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 外配--市政土石方工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外配--市政土石方工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 分部分项     |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
| 1    | 041001001003 | 原人行道铺装拆除 | [项目特征]<br>1. 材质:原有铺装路面及垫层（人行道砖）<br>2. 厚度:自行踏勘现场<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 拆除、清理<br>2. 运输                  | m2   | 30  |       |    |     |
| 2    | 040204002001 | 人行道块料铺设  | [项目特征]<br>1. 块料品种、规格:人行道砖（按原有类型）<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:按原有做法<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 基础、垫层铺筑<br>2. 块料铺设   | m2   | 30  |       |    |     |
| 3    | 04B001       | 草坪破坏及恢复  | [项目特征]<br>1. 名称:草坪破坏及恢复<br>2. 内容:清除草皮、种植土回填、种草籽、农家肥、养护等全部工作内容<br>3. 其他:其余未尽事宜<br>详见图纸、相关图集及验收规范<br>[工作内容]<br>1. 拆除、清理、运输<br>2. 恢复 | m2   | 30  |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              | 措施项目     |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |
| 合计   |              |          |                                                                                                                                   |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外配--市政土石方工程      标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目      第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称                 | 计算基础                                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                    |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1  | 041109001001  | 安全文明施工               |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 2  | 041109001002  | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27  |       |         |          |                                       |
| 3  | 041109001003  | 其中：临时设施费             | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.03  |       |         |          |                                       |
| 4  | 041109001004  | 其中：智慧工地基础配置费         |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 5  | 041109002001  | 夜间施工增加费              |                                     | 0     |       |         |          | 按实际发生计取，不发生不计取。                       |
| 6  | 041109003001  | 二次搬运费                | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0     |       |         |          |                                       |
| 7  | 041109004001  | 冬雨季施工增加费             |                                     | 0     |       |         |          | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8  | 041109007001  | 已完工程及设备保护费           | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08  |       |         |          |                                       |
| 9  | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费         | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.06  |       |         |          |                                       |
| 10 | X041109010001 | 检验试验费                |                                     |       |       |         |          |                                       |
| 11 | X041109010002 | 其中：自检试验费             |                                     | 0     |       |         |          |                                       |
| 12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费           | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.02  |       |         |          |                                       |
| 13 | X041109012001 | 特殊地区增加费              |                                     | 0     |       |         |          | 结合工程实际情况                              |

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 外配--安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外配一安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学院供暖改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 分部分项                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 1    | 031001008001 | 成品聚氨酯泡沫预制直埋保温管 DN150 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:成品聚氨酯泡沫预制直埋保温管</p> <p>2. 保温厚度:保温50mm 外护管3.9mm</p> <p>3. 材质:无缝钢管 20#</p> <p>4. 规格:DN150(Φ159*4.5)</p> <p>5. 管件:安装、除锈、刷漆及保温</p> <p>6. 其他:其余未尽事宜 详见图纸、相关图集及验收规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 接口保温</p> <p>4. 压力试验</p> <p>5. 吹扫、冲洗</p> <p>6. 警示带铺设</p> <p>7. 其它</p> | m    | 40  |       |    |     |
| 2    | 031003002001 | 闸阀 Z41H-16C DN150    | <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:Z41H-16C DN150</p> <p>3. 其他:其余未尽事宜 详见图纸、相关图集及验收规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>                                                                                                                                                                                   | 个    | 2   |       |    |     |
| 3    | 031003002002 | 免维护套筒补偿器 DN150       | <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:免维护套筒补偿器</p> <p>2. 规格、压力等级:DN150</p> <p>3. 其他:其余未尽事宜 详见图纸、相关图集及验收规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>                                                                                                                                                                                      | 个    | 2   |       |    |     |
| 4    | 031001011001 | 室外管道碰头               | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质、规格:钢管 DN150</p> <p>2. 其他:其余未尽事宜 详见图纸、相关图集及</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 处    | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：外配—安装工程

标段：新疆第二医学院中医药学楼供暖改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13