

总 说 明

工程名称：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况清单编制范围

项目名称:项目名称:葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目；工程规模：:新建1.45公里,路宽8米,11600平方米,新建1.45公里两侧路沿石,4个路口电子防护桩及配套设施；工程地点：吐鲁番市高昌区葡萄镇巴格日社区。

二、清单编制依据：

- 1、建设单位提供审图合格证的施工图纸；
- 2、《市政工程工程量清单计价规范》(GB50857-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
- 4、《2020版新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》、《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》、《新疆维吾尔自治区市政消耗量定额2022年吐鲁番地区单位估计表》；
- 5、新建标[2019]4号关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知；

三、工程招标和分包范围

- 1、工程招标范围：施工图设计所有内容详见工程量清单；
- 2、分包范围：无分包工程。

四、其他说明事项

1、一般说明

- (1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
- (2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
- (3) 自然地理条件：吐鲁番市高昌区葡萄镇巴格日社区；
- (4) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
- (5) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013要求执行，有更正的以勘误和解释为准；
- (6) 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；
- (7) 《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致；
- (8) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行；
- (9) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；
- (10) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
- (11) 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价；
- (12) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- (13) 本次招标控制价编制中材料单价、设备单价、材料暂估单价均为除税单价；
- (14) 本工程包含暂列金130000元，专业暂估价50000元；
- (15) 本工程智慧工地基础配置费用40000元；
- (16) 本工程属于一般计税的工程项目。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：高昌区葡萄镇巴格日社区风情
小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1号线		
1.2	2号线		
1.3	3号线		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号线						
1	041001001001	铣刨路面	一、项目特征 1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：5cm 二、工作内容 1. 拆除、清理	m2	7316.34			
2	041001002001	拆除人行道	一、项目特征 1. 材质：水泥花砖 2. 厚度：6cm 二、工作内容 1. 拆除、清理	m2	188.43			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	一、项目特征 1. 材质：混凝土路沿石 二、工作内容 1. 拆除、清理	m	1670			
4	040103002001	余方弃置	一、项目特征 1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	428.06			
5	040103001002	回填方（路肩）	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：天然级配戈壁料 3. 填方粒径要求：符合图纸设计要求 4. 填方来源、运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	627.87			
		分部小计						
		2号线						
1	041001001002	铣刨路面	一、项目特征 1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：5cm 二、工作内容 1. 拆除、清理	m2	2191.28			
2	041001005002	拆除侧、平(缘)石	一、项目特征 1. 材质：混凝土路沿石 二、工作内容 1. 拆除、清理	m	620			
3	040103002002	余方弃置	一、项目特征 1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	125.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040103001003	回填方（路肩）	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：天然级配戈壁料 3. 填方粒径要求：符合图纸设计要求 4. 填方来源、运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	233.2			
		分部小计						
		3号线						
1	040101001001	挖一般土方	一、项目特征 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：根据场地 3. 运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	24.57			
2	040103001001	回填方	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：天然级配戈壁料 3. 填方粒径要求：符合图纸设计要求 4. 填方来源、运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	79.56			
3	041001001003	铣刨路面	一、项目特征 1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：5cm 二、工作内容 1. 拆除、清理	m2	1175.2			
4	041001005003	拆除侧、平(缘)石	一、项目特征 1. 材质：混凝土路沿石 二、工作内容 1. 拆除、清理	m	585			
5	040103002003	余方弃置	一、项目特征 1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：暂按15KM 二、工作内容 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	73.96			
6	040103001004	回填方（路肩）	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：天然	m3	226.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工				
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27		
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03		
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000	
5	041109002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08		
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06		
10	X041109010001	检验试验费				
11	X041109010002	其中：自检试验费		0		
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02		
13	X041109012001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.74		
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24		
合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1号线		
1.2	2号线		
1.3	3号线		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号线						
1	040204002001	人行道块料铺设	一、项目特征 1. 块料品种、规格：3cm大理石面砖 2. 基础、垫层：3cm 1:7水泥砂浆干拌结合层 二、工作内容 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	7765.1			
2	040203007001	水泥混凝土	一、项目特征 1. 混凝土强度等级：C25 2. 商品混凝土 3. 厚度：20cm 二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	232.95			
3	040202009001	天然砂砾基层	一、项目特征 1. 天然砂砾基层 2. 厚度：30cm 二、工作内容 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	411.72			
4	040204002002	人行道块料铺设	一、项目特征 1. 块料品种、规格：6cm C30水泥路面砖 2. 基础、垫层：3cm 1:7水泥砂浆干拌结合层 二、工作内容 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	411.72			
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	一、项目特征 1. 材料品种、规格：C30混凝土立缘石 2. 基础、垫层：4cm细石混凝土垫层 二、工作内容 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	1670			
6	040303001001	混凝土垫层（靠背）	一、项目特征 1. 混凝土强度等级：	m3	60.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护					
7	041102001001	靠背模板	一、项目特征 1. 构件类型：靠背模板 二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	400.8			
8	040504001001	检查井提升改造	一、项目特征 1. 检查井提升改造 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土砌块砌筑 3. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 5. 其余做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	7			
		分部小计						
		2号线						
1	040204002003	人行道块料铺设	一、项目特征 1. 块料品种、规格：3cm大理石面砖 2. 基础、垫层：3cm 1:7水泥砂浆干拌结合层 二、工作内容 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	2191.28			
2	040203007002	水泥混凝土	一、项目特征 1. 混凝土强度等级：C25 2. 商品混凝土 3. 厚度：20cm 二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除	m2	65.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护					
3	040202009002	天然砂砾基层	一、项目特征 1. 天然砂砾基层 2. 厚度：30cm 二、工作内容 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	56.71			
4	040204002004	人行道块料铺设	一、项目特征 1. 块料品种、规格：6cm C30水泥路面砖 2. 基础、垫层：3cm 1:7水泥砂浆干拌结合层 二、工作内容 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	56.71			
5	040204004002	安砌侧（平、缘）石	一、项目特征 1. 材料品种、规格：C30混凝土立缘石 2. 基础、垫层：4cm细石混凝土垫层 二、工作内容 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	620			
6	040303001002	混凝土垫层（靠背）	一、项目特征 1. 混凝土强度等级： 二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	22.32			
7	041102001002	靠背模板	一、项目特征 1. 构件类型：靠背模板 二、工作内容 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	148.86			
8	040504001002	检查井提升改造	一、项目特征 1. 检查井提升改造 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土砌块砌筑	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 5.其余做法详见设计图纸 二、工作内容 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水					
		分部小计						
		3号线						
1	040204002005	人行道块料铺设	一、项目特征 1.块料品种、规格：3cm大理石面砖 2.基础、垫层：3cm 1:7水泥砂浆干拌结合层 二、工作内容 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m ²	1175.2			
2	040203007003	水泥混凝土	一、项目特征 1.混凝土强度等级：C25 2.商品混凝土 3.厚度：20cm 二、工作内容 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m ²	35.26			
3	040204004003	安砌侧（平、缘）石	一、项目特征 1.材料品种、规格：C30混凝土立缘石 2.基础、垫层：4cm细石混凝土垫层 二、工作内容 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	585			
4	040303001003	混凝土垫层（靠背）	一、项目特征 1.混凝土强度等级： 二、工作内容	m ³	21.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工				
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77		
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32		
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	041109002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39		
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2		
10	X041109010001	检验试验费				
11	X041109010002	其中：自检试验费		0		
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1		
13	X041109012001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13		
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24		
合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：高昌区葡萄镇巴格日社区风情小镇街区路面提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

