

沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	9mm厚暗红色塑胶地面		
1.2	13mm厚暗红色塑胶地面		
1.3	人造草坪		
1.4	9mm厚暗红色塑胶地面		
1.5	内圈内环沟		
1.6	铅球投掷圈		
1.7	铅球场投掷台		
1.8	跳远场地沙坑		
1.9	篮球场/排球场悬浮地板		
1.10	乒乓球场地		
1.11	硬化地面		
1.12	路沿石		
1.13	盲沟		
1.14	路灯		
1.15	给水		
1.16	排水		
1.17	铁艺围墙饰面		
1.18	值班室		
1.19	感统室装修		
1.20	靠墙双层扶手		
1.21	室外绿化带改地坪		
1.22	屋面防水		
1.23	水渠护栏		
1.24	卫生间改造		
1.25	地面地胶		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1.26	心理咨询室、发泄室		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		9mm厚暗红色塑胶地面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.459m	m3	205.03			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	205.03			
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:400mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.93	m3	178.67			
4	01B001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mmAC-13细粒式沥青混凝土	m2	446.68			
5	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚暗红色透气性塑胶面层（含画线） 2. 打底使用白红, EPDM环保橡胶颗粒, 环保符合国家标准	m2	446.68			
		分部小计						
		13mm厚暗红色塑胶地面						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.463m	m3	740.92			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	740.92			
3	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:400mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.93	m3	640.1			
4	01B002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mmAC-13细粒式沥青混凝土	m2	1600.25			
5	011103001002	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚暗红色透气性塑胶面层（含	m2	1600.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			画线) 2. 打底使用白红, EPDM 环保橡胶颗粒, 环保符合 国家标准					
		分部小计						
		人造草坪						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 土(装车) 2. 挖土深度:0.51m	m3	763.11			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外 运 2. 运距:施工方自行考 虑	m3	763.11			
3	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:400 mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.9 3	m3	598.52			
4	01B003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50 mmAC-13细粒式沥青混 凝土	m2	1496.3			
5	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 名称:人造草坪(含 划线) 2. 基层:10mm减震垫, 专用环保胶粘剂站铺, 环保符合国家标准 3. 面层材料品种、规格 、颜色:50mm高, 密度1 0500针, 磅重10000D, 单丝双色挤塑人造草坪 , 注石英砂每平方25公 斤, 环保EPDM颗粒每平 方填充3-4公斤。专用 环保胶粘剂站铺, 环保 符合国家标准	m2	1468.04			
		分部小计						
		9mm厚暗红色塑胶地面						
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 土(装车) 2. 挖土深度:0.459m	m3	123.67			
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外 运 2. 运距:施工方自行考	m3	123.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
3	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:400mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.93	m3	107.78			
4	01B004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mmAC-13细粒式沥青混凝土	m2	269.44			
5	011103001003	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚暗红色透气性塑胶面层（含画线） 2. 打底使用白红,EPDM环保橡胶颗粒,环保符合国家标准	m2	269.44			
		分部小计						
		内圈内环沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:0.62m 3. 弃土运距:施工方自行考虑	m3	19.95			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方粒径要求:原土回填	m3	19.95			
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.62m 3. 弃土运距:施工方自行考虑	m3	84.71			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	84.71			
5	01B005	内环沟	1. 名称:内环沟 2. 垫层标号、厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 3. 沟壁标号、厚度:120mm厚C30商品混凝土,内配Φ8@150双层双向钢筋 4. 底板标号、厚度:	m	191.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			120mm厚C30商品混凝土，内配Φ8@150双层双向钢筋 5. 内侧防水要求：20mm厚1:2防水砂浆抹面 6. 盖板要求：成品铁篦子盖板，详08J933-1-Y5-1 7. 做法：详见图纸设计					
6	011103001004	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚绿色透气性塑胶面层（含画线） 2. 打底使用白红，EPDM环保橡胶颗粒，环保符合国家标准	m2	92.08			
		分部小计						
		铅球投掷圈						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土（装车） 2. 挖土深度：0.609m	m3	1.91			
2	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：施工方自行考虑	m3	1.91			
3	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比：天然级配砂砾300mm厚 2. 压实系数：不小于0.93	m3	0.94			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.63			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.31			
6	011103001005	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚绿色透气性塑胶面层（含画线） 2. 打底使用白红，EPDM环保橡胶颗粒，环保符合国家标准	m2	3.14			
7	01B006	木制抵趾板	1. 名称：木制抵趾板 2. 规格：详见图纸设计 3. 内容：含购置、安	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装、6mm厚钢板、Φ10 圆心铜钉等全部相关工程 内容，且达到使用要求					
		分部小计						
		铅球场投掷台						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土（装车） 2. 挖土深度:0.51m	m3	62.16			
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	62.16			
3	010201001006	换填垫层	1. 材料种类及配比:400mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.93	m3	48.76			
4	01B007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mmAC-13细粒式沥青混凝土	m2	121.89			
5	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 名称:人造草坪（含划线） 2. 基层:10mm减震垫，专用环保胶粘剂站铺，环保符合国家标准 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm高，密度10500针，磅重10000D，单丝双色挤塑人造草坪，注石英砂每平方25公斤，环保EPDM颗粒每平方填充3-4公斤。专用环保胶粘剂站铺，环保符合国家标准	m2	121.89			
		分部小计						
		跳远场地沙坑						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土（装车） 2. 挖土深度:0.9m	m3	58.4			
2	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考	m3	58.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方粒径要求:300mm厚	m3	18			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:粗砂 3. 填方粒径要求:100mm厚	m3	6			
5	010103001004	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:米石 3. 填方粒径要求:50mm厚	m3	3			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚级配砂石	m3	12			
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.49			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.73			
9	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.58			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋HPB300 Φ12	t	1.17			
11	010507007001	其他构件	1. 部位:起跳板基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5	t	0.002			
13	01B008	起跳板	1. 名称:起跳板 2. 内容:包括起跳板、显示板、橡皮泥	套	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		篮球场/排球场悬浮地板						
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.45m	m3	416.25			
2	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	416.25			
3	010201001007	换填垫层	1. 材料种类及配比:400mm厚连砂石垫层 2. 压实系数:不小于0.93	m3	370			
4	01B009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mmAC-13细粒式沥青混凝土	m2	925			
5	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:悬浮地板（含划线）	m2	925			
		分部小计						
		乒乓球场地						
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.44m	m3	66.75			
2	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:10Km	m3	66.75			
3	010507002001	室外地坪	1. 位置:乒乓球场地 2. 路基碾压,压实系数>0.9993(环刀取样) 3. 200mm厚级配天然砂石 4. 20mm厚粗砂垫层 5. 220mm厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10,细粒式沥青混凝土处理嵌缝	m2	151.7			
		分部小计						
		硬化地面						
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.44	m3	738.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
2	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:10Km	m3	738.02			
3	010507002002	室外地坪	1. 位置:硬化地面 2. 路基碾压,压实系数>0.9993(环刀取样) 3. 200mm厚级配天然砂石 4. 20mm厚粗砂垫层 5. 220mm厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10,细粒式沥青混凝土处理嵌缝	m2	1677.31			
		分部小计						
		路沿石						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一、二类土(装车) 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:施工方自行考虑	m3	28.2			
2	01B010	路沿石	1. 名称:预制混凝土路缘石 2. 规格:250mm高*150mm宽 3. 水泥砂浆结合层 4. C10混凝土靠背、垫层 5. 混凝土(采用商品混凝土)、模板等项目 6. 具体做法详图纸大样	m	259.91			
		分部小计						
		盲沟						
1	01B012	排水盲沟	1. 名称:排水盲沟 2. 规格:500mm宽 3. 干铺油毡一层 4. 150mm厚30~70卵石 5. 70mm厚20~50卵石 6. 30mm厚5~20卵石 7. 具体做法详见图纸设计	m	476			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		路灯						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:1.5m内	m3	264			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填,密实度95% 2. 填方材料品种:原土	m3	264			
3	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:1.5m内	m3	52.8			
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求:密实度不低于95% 2. 填方材料品种:细砂	m3	52.8			
5	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	52.8			
		分部小计						
		给水						
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:1.5m内	m3	148.32			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填,密实度95% 2. 填方材料品种:原土	m3	148.32			
3	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:阀门井 2. 规格:1100*1100*1500mm 3. 垫层:100mm厚C20混凝土垫层 4. 底板:250mm厚C30商品混凝土,内配双层双向钢筋 5. 井壁:250mm厚C30商品混凝土,内配双层双向钢筋 6. 盖板:150mm厚C30商品混凝土,内配双层双向钢筋 7. 井盖:铸铁井盖	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 防水:内壁防水砂浆 9. 防腐:外刷一道冷底油, 两道热沥青 10. 钢梯:内设钢爬梯 11. 内容:包括模板、混凝土、钢筋等相关内容 12. 做法:新22S2-H1 13. 成品钢筋混凝土井					
4	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位:泄水井 2. 规格:1100*1100*1500mm 3. 垫层:100mm厚C20混凝土垫层 4. 底板:250mm厚C30商品混凝土, 内配双层双向钢筋 5. 井壁:250mm厚C30商品混凝土, 内配双层双向钢筋 6. 盖板:150mm厚C30商品混凝土, 内配双层双向钢筋 7. 井盖:铸铁井盖 8. 防水:内壁防水砂浆 9. 防腐:外刷一道冷底油, 两道热沥青 10. 钢梯:内设钢爬梯 11. 内容:包括模板、混凝土、钢筋等相关内容 12. 做法:新22S2-H1 13. 成品钢筋混凝土井	座	1			
		分部小计						
		排水						
1	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:平均深度1.6m	m3	416.21			
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填, 密实度95% 2. 填方材料品种:原土	m3	416.21			
3	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:平均深度1.6m	m3	43.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010103001009	回填方	1. 密实度要求:密实度不低于95% 2. 填方材料品种:细砂	m3	43.3			
5	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	43.3			
6	010507006003	化粪池、检查井	1. 部位:排水井 2. 井截面、深度: $\phi 1000$ H=1600mm 3. 垫层材料种类、厚度:150mmC20混凝土垫层 4. 底板厚度:250mm厚C30混凝土, 内配双层双向HRB400 $\phi 12@150$ 钢筋 5. 井筒厚度:250mm厚C30混凝土, 内配双层双向HRB400 $\phi 12@150$ 钢筋 6. 盖板:140mm厚C30混凝土, 内配HRB400 $\phi 14$ 钢筋 7. 井盖安装:井盖采用球墨铸铁井盖 8. 井圈:C30预制混凝土井圈 9. 防腐:外刷一道冷底油, 两道热沥青 10. 钢梯:内设钢爬梯 11. 内设防坠网 12. 内容:包括模板、混凝土、钢筋等相关内容 13. 做法:新22S3-B13页 14. 排水井采用成品钢筋混凝土井	座	9			
7	010507006004	化粪池、检查井	1. 部位:雨水口 2. 内容:包括模板、混凝土、钢筋等相关内容 3. 做法:新22S3-B13页	座	6			
		分部小计						
		铁艺围墙饰面						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原围墙面饰面	m2	768.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 垃圾外运:施工方自行考虑					
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 位置:铁艺围墙砖砌部分 2. 部位:外墙 3. 腻子种类:大白腻子 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	1577.8			
3	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:铁艺围墙 2. 围栏高度:1.6m 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍,调和漆两遍	m2	1097.6			
		分部小计						
		值班室						
1	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:拆除外墙乳胶漆 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	56			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原铲除墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:耐碱网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆 厚度2mm	m2	56			
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 分隔:带分格条	m2	56			
4	011607002002	防水层拆除	1. 名称:原屋面防水层拆除 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	44.64			
5	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 翻边:300mm高	m2	44.64			
6	010902003002	屋面刚性层	1. 名称:屋面保护层 2. 刚性层厚度:30mm厚C20细石混凝土面层	m2	24.64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		感统室装修						
1	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原顶面饰面 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	81.34			
2	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原内墙面饰面 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	102.55			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 位置:感统室 2. 部位:顶棚 3. 腻子种类:大白腻子 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	81.34			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 位置:感统室 2. 部位:内墙 3. 腻子种类:大白腻子 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	48.39			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 位置:感统室 2. 高度:1.8m 3. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 4. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 5. 面层材料品种、规格、颜色:软包面层	m2	54.15			
6	011103003002	塑料板楼地面	1. 位置:感统室 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚600*600拼接防摔隔音减震环保地垫	m2	70.77			
		分部小计						
		靠墙双层扶手						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 位置:靠墙 2. 扶手材料种类、规格:双层不锈钢管 扶手	m	103.44			
		分部小计						
		室外绿化带改地坪						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B013	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原混凝土路沿石 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚*400mm高 3. 垃圾外运:施工方自行考虑	m	25			
2	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m 3. 内容:挖方、装车	m ³	42			
3	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑	m ³	42			
4	010507002003	室外地坪	1. 垫层厚度:300mm天然砂石 2. 垫层厚度:200mm厚C25商品混凝土垫层 3. 面层:水泥砂浆随打随抹光	m ²	84			
		分部小计						
		屋面防水						
1	011607002001	防水层拆除	1. 名称:原屋面防水层拆除 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m ²	1815.64			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 翻边:300mm高	m ²	1815.64			
3	010902003001	屋面刚性层	1. 名称:屋面保护层 2. 刚性层厚度:30mm厚C20细石混凝土面层	m ²	1676.94			
4	01B014	吊车吊运材料	1. 名称:吊车吊运材料和垃圾 2. 内容:汽车式起重机吊装防水卷材和垃圾	台班	1			
		分部小计						
		水渠护栏						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、	1. 位置:水渠护栏	m	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		栏板	2. 扶手材料种类、规格：钢管 Φ50 3. 栏杆材料种类、规格：型钢栏杆					
		分部小计						
		卫生间改造						
1	010507006005	化粪池、检查井	1. 部位：排水井 2. 井截面、深度：Φ1000 H=1600mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mmC20混凝土垫层 4. 底板厚度：250mm厚C30混凝土，内配双层双向HRB400 Φ12@150钢筋 5. 井筒厚度：250mm厚C30混凝土，内配双层双向HRB400 Φ12@150钢筋 6. 盖板：140mm厚C30混凝土，内配HRB400 Φ14钢筋 7. 井盖安装：井盖采用球墨铸铁井盖 8. 井圈：C30预制混凝土井圈 9. 防腐：外刷一道冷底油，两道热沥青 10. 钢梯：内设钢爬梯 11. 内设防坠网 12. 内容：包括模板、混凝土、钢筋等相关内容 13. 做法：新22S3-B13页 14. 排水井采用成品钢筋混凝土井	座	2			
2	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土（不装车） 2. 挖土深度：1.5m内	m3	48			
3	010103001010	回填方	1. 密实度要求：夯填，密实度95% 2. 填方材料品种：原土	m3	48			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 位置：改造卫生间 2. 名称：拆除原地面地砖	m2	54.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运:施工方自行考虑 4. 内容:拆除、装车、外运					
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 位置:改造卫生间 2. 构件名称:拆除原地面垫层 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:80mm厚 4. 垃圾外运:施工方自行考虑 5. 内容:拆除、装车、外运	m2	54.18			
6	011102003001	块料楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:80mm厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆)结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300陶瓷防滑地砖	m2	54.18			
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 位置:卫生间 2. 防水膜品种:高分子防水卷材组合防水 3. 涂膜厚度、遍数:2道 4. 反边高度:四周翻起300mm高	m2	66.98			
8	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 位置:卫生间 2. 防水层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺3%-5%防水剂	m2	118.62			
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:挂网粘贴 3. 粘结:抹灰挂钢丝网 4. 面层材料品种、规格、颜色:面砖	m2	118.62			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 位置:卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金扣板	m2	54.18			
11	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品防潮板隔断（含安装费）	m2	65.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 位置:卫生间					
12	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃	m2	2.4			
13	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢抓手 2. 位置:卫生间座便器	个	15			
14	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢双层扶手 2. 位置:洗手盆	个	2			
		分部小计						
		地面地胶						
1	011103001006	橡胶板楼地面	1. 位置:地面（走道、门厅） 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm环保PVC地垫	m2	148.27			
		分部小计						
		心理咨询室、发泄室						
1	01B015	隔墙	1. 名称:石膏板隔墙 2. 骨架:轻钢龙骨 3. 隔音:玻璃丝隔音棉 4. 基层:石膏板基层 双面 5. 面层:石膏板面层 双面	m2	22.68			
2	011608001005	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原顶面饰面 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	41.58			
3	011608001006	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原内墙面饰面 2. 垃圾外运:施工方自行考虑	m2	120.32			
4	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:顶棚 2. 腻子种类:大白腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	41.58			
5	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:大白腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	59.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆					
6	011207001002	墙面装饰板	1. 高度:1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:软包面层	m2	58.68			
7	011103003003	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚600*600拼接防摔隔音减震环保地垫	m2	41.58			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 位置:跳远场地沙坑 2. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	3.32			
2	011702001002	基础	1. 位置:跳远场地沙坑 2. 基础类型:现浇混凝土模板 筏形基础模板	m2	4.98			
3	011702011001	直形墙	1. 位置:跳远场地沙坑 2. 名称:现浇混凝土模板 挡土墙模板	m2	43.16			
4	011702025001	其他现浇构件	1. 部位:起跳板基础 2. 构件类型:现浇混凝土模板 小型构件模板	m2	1.28			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场费	台次	1			
6	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机进出场费	台次	1			
7	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机(履带式)	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	216000		明细详见表-12-1
2	暂估价	82100		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	82100		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	排球网架	名称：排球网架 数量：1套 内容：含成品购置、安装等全部相关工程内容，且达到使用要求。	2500			暂按2500元/套计入，最终以实际发生结算
2	篮球架	名称：篮球架 数量：1副 内容：含成品购置、安装等全部相关工程内容，且达到使用要求。	7000			暂按7000元/副计入，最终以实际发生结算
3	logo制作	1. 名称：Logo制作 2. 规格：直径6m圆形编制彩色Logo	8500			暂按8500元/个计入，最终以实际发生结算
4	足球门	名称：足球门 数量：1副 内容：含成品购置、安装等全部相关工程内容，且达到使用要求。	4600			暂按4600元/副计入，最终以实际发生结算
5	室外乒乓球台	名称：室外乒乓球台 数量：5张 内容：含成品购置、安装等全部相关工程内容，且达到使用要求。	9500			暂按1900元/张计入，最终以实际发生结算
6	厨房改造	名称：平房厨房改造 数量：1项 内容：改造内墙面、地面、顶面、设备更换、清洗、维修等全部相关工程内容，且达到使用要求。	20000			暂按20000元/项计入，最终以实际发生结算
7	室外排水管道维修、接通	1、名称：室外管网维修、接通 2、数量：1项 3、内容：拆除及垃圾外运、通水、通电等全部相关工程内容，且达到使用要求	30000			暂按30000元/项计入，最终以实际发生结算
合 计			82100			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”
助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	运动场给排水		
1.2	二层楼卫生间改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		运动场给排水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗、水压试验	m	102			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗、水压试验	m	59			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗、水压试验	m	45			
4	03B002	喷头	1. 名称:旋转喷头 2. 规格:覆盖半径1-5米	个	14			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:详见图纸设计 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见图纸设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏杯 2. 材质:详见图纸设计	个	2			
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管-De315 4. 管道环刚度:	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			SN8 (8KN/m ²) 5. 连接形式: 橡胶圈接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗、水压试验					
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管-De225 4. 管道环刚度: SN8 (8KN/m ²) 5. 连接形式: 橡胶圈接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗、水压试验	m	30			
		分部小计						
		二层楼卫生间改造						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: S5系列PPR给水管（管道承压1.0MPa）DN25（De32） 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	40			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: S5系列PPR给水管（管道承压1.0MPa）DN20（De25） 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	40			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管 De160 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:灌水试验					
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	40			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
6	031004006001	大便器	1. 名称:连体式坐便器 2. 材质:成品 3. 附件名称、数量:含配件	组	15			
7	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀 壁挂式小便器 2. 材质:成品 3. 组装形式:挂式 4. 附件名称、数量:含配件	组	5			
8	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:包含水嘴等相关配套附件	组	2			
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:成品 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:含抽拉式水嘴及相关配套附件	组	2			
10	03B003	预留洞、堵洞	1. 名称:预留洞、堵洞 2. 规格:DN50mm以内 3. 类型:混凝土墙体 4. 说明:包含打洞、堵洞等相关工作内容	个	2			
11	03B004	预留洞	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN250mm以内 3. 类型:混凝土墙体 4. 说明:包含打洞等相关工作内容	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”
助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	30			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	30			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 2. 规格:500*700*250 3. 安装方式:悬挂式	台	1			
4	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆铺沙盖砖保护 2. 规格:1根	m	330			
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	300			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*6 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	300			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:3*6mm ² 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质、类型:铜制	个	16			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*6mm ² 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质、类型:铜制	个	2			
		分部小计						
		路灯						
1	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆路灯 2. 灯杆高度:12m 3. 灯杆技术要求:1) 灯杆线条流畅,造型美观大方,锥度比合理。材料:Q235A焊接,壁厚≥4mm。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学 “沙改塑” 助跑计划项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2) 灯杆焊接方式为自动埋弧焊接,着色探伤检验达到焊接国标GB/T 3323-1989III标准要求。 3) 灯杆内外热镀锌防腐处理,灯杆层表面光滑平整,美观光泽一致,锌层厚度达到86 μ m以上。 4) 灯杆表面喷塑厚度达100 μ m,附着力达到GB9286-880级,表面光滑,硬度达2H,喷塑颜色为浅灰色。 5) 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。 6) 灯杆门必须平整光滑,门缝间隙均匀,达到防雨要求,相同灯杆门与门互换性要好,杆门采用内装滑道式防盗结构。 7) 灯杆地脚由灯杆生产厂家设计制作,并且提供图纸。 4. 灯具技术要求:1) 造型美观,配光合理;光效高,低眩光光学系统,低风阻, IP65防护等级,灯具效率: ≥80. 0%, 防触电等级: I 类。 2) 灯体及灯盖为铝合金压铸;透明罩采用高强度,高透明的钢化玻璃透光罩。 3) 光源采用LED路灯(5*220W)。光源实际功率根据厂家最终提供光源计算书确定。 5. 配线:每根灯杆内包含YJV-450/750V-3*4配					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线 6. 附件配置:含路灯基础、接地等相关内容 7. 做法:具体做法详见图纸设计					
2	030412009002	高杆灯	1. 名称:路灯 2. 灯杆高度:详见图纸设计 3. 灯杆技术要求:1) 灯杆线条流畅,造型美观大方,锥度比合理。材料:Q235A焊接,壁厚 ≥ 4 mm。 2) 灯杆焊接方式为自动埋弧焊接,着色探伤检验达到焊接国标GB/T 3323-1989III标准要求。 3) 灯杆内外热镀锌防腐处理,灯杆层表面光滑平整,美观光泽一致,锌层厚度达到 $86\mu\text{m}$ 以上。 4) 灯杆表面喷塑厚度达 $100\mu\text{m}$,附着力达到GB9286-880级,表面光滑,硬度达2H,喷塑颜色为浅灰色。 5) 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。 6) 灯杆门必须平整光滑,门缝间隙均匀,达到防雨要求,相同灯杆门与门互换性要好,杆门采用内装滑道式防盗结构。 7) 灯杆地脚由灯杆生产厂家设计制作,并且提供图纸。 4. 灯具技术要求:1) 造型美观,配光合理;光效高,低眩光光学系统,低风阻,IP65防护等级,灯具效率:	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			≥80.0%, 防触电等级:I类。 2) 灯体及灯盖为铝合金压铸;透明罩采用高强度,高透明的钢化玻璃透光罩。 3) 光源采用LED路灯(5*150W)。光源实际功率根据厂家最终提供光源计算书确定。 5. 配线:每根灯杆内包含YJV-450/750V-3*4配线 6. 附件配置:含路灯基础、接地等相关内容 7. 做法:具体做法详见图纸设计					
		分部小计						
		二层楼感统室装修						
1	03B005	灯具拆除	1. 名称:原双管荧光灯拆除	个	9			
2	03B006	灯具拆除	1. 名称:原单管黑板灯拆除	个	2			
3	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:32mm以内	m	40			
4	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	40			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明/动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	180			
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二+三极安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:专用黑板灯（护眼） 2. 型号:1*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”
助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	高杆路灯 1. 名称:高杆路灯 2. 灯杆高度:12m 3. 灯杆技术要求:1) 灯杆线条流畅,造型美观大方,锥度比合理。 材料:Q235A焊接,壁厚≥4mm。 2) 灯杆焊接方式为自动埋弧焊接,着色探伤检验达到焊接国标GB/T 3323-1989Ⅲ标准要求。 3) 灯杆内外热镀锌防腐处理,灯杆层表面光滑平整,美观光泽一致,锌层厚度达到86 μ m以上。 4) 灯杆表面喷塑厚度达100 μ m,附着着力达到GB9286-880级,表面光滑,硬度达2H,喷塑颜色为浅灰色。 5) 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。 6) 灯杆门必须平整光滑,门缝间隙均匀,达到防雨要求,相同灯杆门与门互换性要好,杆门采用内装滑道式防盗结构。 7) 灯杆地脚由灯杆生产厂家设计制作,并且提供图纸。 4. 灯具技术要求:1) 造型美观,配光合理;光效高,低眩光光学系统,低风阻,IP65防护等级,灯具效率:≥80.0%,防触电等级:I类。 2) 灯体及灯盖为铝合金压铸;透明罩采用高强度,高透明的钢化玻璃透光罩。 3) 光源采用LED路灯(5*220W)。光源实际功率根据厂家最终提供光源计算书确定。 5. 配线:每根灯杆内包含YJV-450/750V-3*4配线 6. 附件配置:含路灯基础、接地等相关内容	套			7000						
2	路灯 1. 名称:路灯 2. 灯杆高度:详见图纸社计 3. 灯杆技术要求:1) 灯杆线条流畅,造型美观大方,锥度比合理。 材料:Q235A焊接,壁厚≥4mm。 2) 灯杆焊接方式为自动埋弧焊接,着色探伤检验达到焊接国标GB/T 3323-1989Ⅲ标准要求。 3) 灯杆内外热镀锌防腐处理,灯杆层表面光滑平整,美观光泽一致,锌层厚度达到86 μ m以上。 4) 灯杆表面喷塑厚度达100 μ m,	套			2000						
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沙雅县托依堡勒迪镇胜利小学“沙改塑”助跑计划项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：