

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	建筑工程			1				
1.1	500100002	尤喀克提根村 1 组 1 斗渠渠道配套工程			1				
1.1.1	500100003	斗渠渠道工程（含连接段）			1				
1.1.1.1	500100004	斗渠渠道（0+000-0+279）			1				
1.1.1.1.1	500100004001	清废（Ⅱ类土，挖掘机挖）	满足现行规范及设计要求	m3	134.01				
1.1.1.1.2	500100004002	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方 90%+人工挖渠道土方 10%）	满足现行规范及设计要求	m3	79.64				
1.1.1.1.3	500100004003	利用方碾压（夯实机压实）	满足现行规范及设计要求	m3	21				
1.1.1.1.4	500100004004	利用方回填不碾压（挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	58				
1.1.1.1.5	500100004005	外借填方回填不碾压（20km外运+挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	79				
1.1.1.1.6	500100004006	砂砾石防冻体（20km 外运，夯实机）	满足现行规范及设计要求	m3	121.44				
1.1.1.1.7	500100004007	UJ600预制装配式C35砼矩形槽（含材料及运输安装费用）	满足现行规范及设计要求	m	264				
1.1.1.1.8	500100004008	5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）	满足现行规范及设计要求	m3	13.99				
1.1.1.1.9	500100004009	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.38				
1.1.1.1.10	500100004010	聚硫密封胶	满足现行规范及设计要求	m3	0.09				
1.1.1.1.11	500100004011	挖树根外弃 10 km（树身直径≤10cm）	满足现行规范及设计要求	棵	10				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.2	500100004012	挖树根外弃 10km (树身直径 10-20cm)	满足现行规范及设计要求	棵	40				
1.1.1.1.1.3	500100004013	挖树根外弃 10km (树身直径 20-30cm)	满足现行规范及设计要求	棵	10				
1.1.1.1.1.4	500100004014	树根土方回填碾压	满足现行规范及设计要求	m3	48				
1.1.1.2	500100005	斗渠连接段 (0+000)			1				
1.1.1.2.1	500100005001	C25现浇砼挡土墙 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.38				
1.1.1.2.2	500100005002	C25现浇砼底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.56				
1.1.1.2.3	500100005003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	5.82				
1.1.1.2.4	500100005004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	2.46				
1.1.1.2.5	500100005005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.1.1.2.6	500100005006	渠道挖方 (II类土, 机械挖方 90%+人工挖渠道土方 10%)	满足现行规范及设计要求	m3	6				
1.1.1.2.7	500100005007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.92				
1.1.2	500100006	建筑物工程			1				
1.1.2.1	500100007	分水闸 (0+074)			1				
1.1.2.1.1	500100007001	C25现浇砼挡土墙 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	5.2				
1.1.2.1.2	500100007002	C25现浇砼闸室、底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.02				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.3	500100007003	C25现浇砼护底护坡（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.62				
1.1.2.1.4	500100007004	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.06				
1.1.2.1.5	500100007005	C25现浇钢筋砼管座（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.08				
1.1.2.1.6	500100007006	C25现浇砼地坪（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.44				
1.1.2.1.7	500100007007	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	25.26				
1.1.2.1.8	500100007008	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.01				
1.1.2.1.9	500100007009	Φ60预制钢筋砼涵管	满足现行规范及设计要求	m	4				
1.1.2.1.10	500100007010	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	7.07				
1.1.2.1.11	500100007011	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	0.2				
1.1.2.1.12	500100007012	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.02				
1.1.2.1.13	500100007013	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.59				
1.1.2.1.14	500100007014	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	16.44				
1.1.2.1.15	500100007015	填方	满足现行规范及设计要求	m3	8.56				
1.1.2.2	500100008	农桥（0+121）			1				
1.1.2.2.1	500100008001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.02				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.2	500100008002	C25现浇钢筋砼管座（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.08				
1.1.2.2.3	500100008003	C25现浇砼地坪（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.44				
1.1.2.2.4	500100008004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	10.62				
1.1.2.2.5	500100008005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.0031				
1.1.2.2.6	500100008006	Φ60预制钢筋砼涵管	满足现行规范及设计要求	m	4				
1.1.2.2.7	500100008007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	4.4				
1.1.2.2.8	500100008008	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	12				
1.1.2.2.9	500100008009	填方	满足现行规范及设计要求	m3	4.04				
1.1.2.3	500100009	农桥（0+244）			1				
1.1.2.3.1	500100009001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	3.03				
1.1.2.3.2	500100009002	C25现浇钢筋砼管座（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.08				
1.1.2.3.3	500100009003	C25现浇砼地坪（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.44				
1.1.2.3.4	500100009004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	13.65				
1.1.2.3.5	500100009005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.0031				
1.1.2.3.6	500100009006	Φ60预制钢筋砼涵管	满足现行规范及设计要求	m	4				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.7	500100009007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	6.79				
1.1.2.3.8	500100009008	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	16				
1.1.2.3.9	500100009009	填方	满足现行规范及设计要求	m3	6.83				
1.2	500100010	尤喀克提根村2组1斗渠渠道配套工程			1				
1.2.1	500100011	斗渠渠道工程（含连接段）			1				
1.2.1.1	500100012	斗渠渠道（0+000-0+279）			1				
1.2.1.1.1	500100012001	清废（Ⅱ类土，挖掘机挖）	满足现行规范及设计要求	m3	608.59				
1.2.1.1.2	500100012002	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	475.98				
1.2.1.1.3	500100012003	利用方碾压（夯实机压实）	满足现行规范及设计要求	m3	16				
1.2.1.1.4	500100012004	利用方回填不碾压（挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	460				
1.2.1.1.5	500100012005	砂砾石防冻体（20km外运，夯实机）	满足现行规范及设计要求	m3	394.24				
1.2.1.1.6	500100012006	UJ600预制装配式C35砼矩形槽（含材料及运输安装费用）	满足现行规范及设计要求	m	704				
1.2.1.1.7	500100012007	5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）	满足现行规范及设计要求	m3	37.31				
1.2.1.1.8	500100012008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	1.01				
1.2.1.1.9	500100012009	聚硫密封胶	满足现行规范及设计要求	m3	0.23				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1.0	500100012010	挖树根外弃 10km (树身直径≤10cm)	满足现行规范及设计要求	棵	5				
1.2.1.1.1.1	500100012011	挖树根外弃 10km (树身直径10-20cm)	满足现行规范及设计要求	棵	15				
1.2.1.1.1.2	500100012012	挖树根外弃 10km (树身直径20-30cm)	满足现行规范及设计要求	棵	10				
1.2.1.1.1.3	500100012013	树根土方回填碾压	满足现行规范及设计要求	m3	24				
1.2.1.2	500100013	斗渠连接段 (0+009)			1				
1.2.1.2.1	500100013001	C25现浇砼挡土墙 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.58				
1.2.1.2.2	500100013002	C25现浇砼底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.56				
1.2.1.2.3	500100013003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	6.42				
1.2.1.2.4	500100013004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.66				
1.2.1.2.5	500100013005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.2.1.2.6	500100013006	渠道挖方 (II类土, 机械挖方 90%+人工挖渠道土方 10%)	满足现行规范及设计要求	m3	6				
1.2.1.2.7	500100013007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.92				
1.2.1.3	500100014	斗渠连接段 (0+675)			1				
1.2.1.3.1	500100014001	C25现浇砼挡土墙 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	3.16				

分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.2	500100014002	C25现浇砼底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.12				
1.2.1.3.3	500100014003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	12.84				
1.2.1.3.4	500100014004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	3.32				
1.2.1.3.5	500100014005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	2.4				
1.2.1.3.6	500100014006	渠道挖方(Ⅱ类土, 机械挖方90%+人工挖渠道土方10%)	满足现行规范及设计要求	m3	12				
1.2.1.3.7	500100014007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	7.84				
1.2.1.4	500100015	斗渠连接段 (0+734)			1				
1.2.1.4.1	500100015001	C25现浇砼挡土墙(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.52				
1.2.1.4.2	500100015002	C25现浇砼底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.52				
1.2.1.4.3	500100015003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	6.12				
1.2.1.4.4	500100015004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.54				
1.2.1.4.5	500100015005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.2.1.4.6	500100015006	渠道挖方(Ⅱ类土, 机械挖方90%+人工挖渠道土方10%)	满足现行规范及设计要求	m3	6				
1.2.1.4.7	500100015007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.92				
1.2.2	500100016	建筑物工程			1				
1.2.2.1	500100017	分水闸 (0+065、0+628)			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.1	500100017001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	4.78				
1.2.2.1.2	500100017002	C25现浇砼闸室（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	3.1				
1.2.2.1.3	500100017003	C25现浇砼护底护坡（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.46				
1.2.2.1.4	500100017004	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.12				
1.2.2.1.5	500100017005	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	28.38				
1.2.2.1.6	500100017006	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.02				
1.2.2.1.7	500100017007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	13.98				
1.2.2.1.8	500100017008	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	0.4				
1.2.2.1.9	500100017009	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.004				
1.2.2.1.10	500100017010	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.2.2.1.11	500100017011	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	32				
1.2.2.1.12	500100017012	填方	满足现行规范及设计要求	m3	10.16				
1.2.2.2	500100018	农桥（0+497、0+519、0+583、0+613）			1				
1.2.2.2.1	500100018001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	12.12				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.2	500100018002	C25现浇钢筋砼管座（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.32				
1.2.2.2.3	500100018003	C25现浇砼地坪（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	5.76				
1.2.2.2.4	500100018004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	54.6				
1.2.2.2.5	500100018005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.0124				
1.2.2.2.6	500100018006	Φ60预制钢筋砼涵管	满足现行规范及设计要求	m	16				
1.2.2.2.7	500100018007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	27.16				
1.2.2.2.8	500100018008	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	64				
1.2.2.2.9	500100018009	填方	满足现行规范及设计要求	m3	27.32				
1.3	500100019	尤喀克提根村3组1斗渠渠道配套工程			1				
1.3.1	500100020	斗渠渠道工程（含连接段）			1				
1.3.1.1	500100021	斗渠渠道（0+000-1+027）			1				
1.3.1.1.1	500100021001	清废（Ⅱ类土，挖掘机挖）	满足现行规范及设计要求	m3	1160.1				
1.3.1.1.2	500100021002	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	1353.25				
1.3.1.1.3	500100021003	利用方回填不碾压（挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	948				
1.3.1.1.4	500100021004	砂砾石防冻体（20km外运，夯实机）	满足现行规范及设计要求	m3	538.72				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1.5	500100021005	UJ800预制装配式C35砼矩形槽（含材料及运输安装费用）	满足现行规范及设计要求	m	962				
1.3.1.1.6	500100021006	5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）	满足现行规范及设计要求	m3	72.15				
1.3.1.1.7	500100021007	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	1.86				
1.3.1.1.8	500100021008	聚硫密封胶	满足现行规范及设计要求	m3	0.84				
1.3.1.1.9	500100021009	挖树根外弃 10km（树身直径≤10cm）	满足现行规范及设计要求	棵	15				
1.3.1.1.10	500100021010	挖树根外弃 10km（树身直径10-20cm）	满足现行规范及设计要求	棵	25				
1.3.1.1.11	500100021011	挖树根外弃 10km（树身直径20-30cm）	满足现行规范及设计要求	棵	10				
1.3.1.1.12	500100021012	树根土方回填碾压	满足现行规范及设计要求	m3	40				
1.3.1.2	500100022	斗渠连接段（0+009、0+033、0+094）			1				
1.3.1.2.1	500100022001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	5.04				
1.3.1.2.2	500100022002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.92				
1.3.1.2.3	500100022003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	20.88				
1.3.1.2.4	500100022004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	4.98				
1.3.1.2.5	500100022005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	3.6				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.2.6	500100022006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	18				
1.3.1.2.7	500100022007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	11.76				
1.3.1.3	500100023	斗渠连接段（0+135、0+193、0+218）			1				
1.3.1.3.1	500100023001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	10.2				
1.3.1.3.2	500100023002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	8.25				
1.3.1.3.3	500100023003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	55.35				
1.3.1.3.4	500100023004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	9.48				
1.3.1.3.5	500100023005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	7.74				
1.3.1.3.6	500100023006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	30				
1.3.1.3.7	500100023007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	25.29				
1.3.1.4	500100024	斗渠连接段（0+325）			1				
1.3.1.4.1	500100024001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.34				
1.3.1.4.2	500100024002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.14				
1.3.1.4.3	500100024003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	10.44				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.4.4	500100024004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.66				
1.3.1.4.5	500100024005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.67				
1.3.1.4.6	500100024006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	10				
1.3.1.4.7	500100024007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	7				
1.3.1.5	500100025	斗渠连接段（0+931）			1				
1.3.1.5.1	500100025001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	3.16				
1.3.1.5.2	500100025002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.14				
1.3.1.5.3	500100025003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	12.9				
1.3.1.5.4	500100025004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	3.32				
1.3.1.5.5	500100025005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	2.4				
1.3.1.5.6	500100025006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	10				
1.3.1.5.7	500100025007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	7.87				
1.3.1.6	500100026	斗渠连接段（1+027）			1				
1.3.1.6.1	500100026001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.24				
1.3.1.6.2	500100026002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.6.3	500100026003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	6.72				
1.3.1.6.4	500100026004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.38				
1.3.1.6.5	500100026005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	0.94				
1.3.1.6.6	500100026006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.3.1.6.7	500100026007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.08				
1.3.2	500100027	建筑物工程			1				
1.3.2.1	500100028	分水闸（0+359）			1				
1.3.2.1.1	500100028001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.39				
1.3.2.1.2	500100028002	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.28				
1.3.2.1.3	500100028003	C25现浇钢筋砼台帽（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.5				
1.3.2.1.4	500100028004	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.91				
1.3.2.1.5	500100028005	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	92.91				
1.3.2.1.6	500100028006	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.3				
1.3.2.1.7	500100028007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	12.9				
1.3.2.1.8	500100028008	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	2.4				
1.3.2.1.9	500100028009	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.045				

分类分项工程量清单

合同编号：

第14页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.1 0	5001000280 10	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	9.51				
1.3.2.1.1 1	5001000280 11	素砼拆除、外运10km	满足现行规范及设计要求	m3	3				
1.3.2.1.1 2	5001000280 12	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	80				
1.3.2.1.1 3	5001000280 13	填方	满足现行规范及设计要求	m3	63.82				
1.3.2.2	500100029	分水闸（0+847）			1				
1.3.2.2.1	5001000290 01	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	9.91				
1.3.2.2.2	5001000290 02	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.28				
1.3.2.2.3	5001000290 03	C25现浇钢筋砼台帽（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.5				
1.3.2.2.4	5001000290 04	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.68				
1.3.2.2.5	5001000290 05	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	46.11				
1.3.2.2.6	5001000290 06	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.27				
1.3.2.2.7	5001000290 07	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	8.24				
1.3.2.2.8	5001000290 08	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	2.4				
1.3.2.2.9	5001000290 09	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.045				
1.3.2.2.1 0	5001000290 10	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	5.4				

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.2.1 1	5001000290 11	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方 10%）	满足现行规范及设计要求	m3	80				
1.3.2.2.1 2	5001000290 12	填方	满足现行规范及设计要求	m3	34.86				
1.3.2.3	500100030	分水闸（0+148）			1				
1.3.2.3.1	5001000300 01	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	11				
1.3.2.3.2	5001000300 02	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.64				
1.3.2.3.3	5001000300 03	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.06				
1.3.2.3.4	5001000300 04	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	38.1				
1.3.2.3.5	5001000300 05	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.01				
1.3.2.3.6	5001000300 06	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	5.37				
1.3.2.3.7	5001000300 07	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	3.6				
1.3.2.3.8	5001000300 08	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.004				
1.3.2.3.9	5001000300 09	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	3				
1.3.2.3.1 0	5001000300 10	素砼拆除、外运10km	满足现行规范及设计要求	m3	3				
1.3.2.3.1 1	5001000300 11	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方 10%）	满足现行规范及设计要求	m3	40.77				
1.3.2.3.1 2	5001000300 12	填方	满足现行规范及设计要求	m3	23.84				

分类分项工程量清单

合同编号：

第16页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.4	500100031	分水闸 (0+416、0+626、0+677、0+731、0+784)			1				
1.3.2.4.1	500100031001	C25现浇砼挡土墙(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	20.45				
1.3.2.4.2	500100031002	C25现浇砼闸室、底板(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	8.2				
1.3.2.4.3	500100031003	C25现浇钢筋砼桥板(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.3				
1.3.2.4.4	500100031004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	86.85				
1.3.2.4.5	500100031005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.05				
1.3.2.4.6	500100031006	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	34.95				
1.3.2.4.7	500100031007	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	1				
1.3.2.4.8	500100031008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.01				
1.3.2.4.9	500100031009	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	3				
1.3.2.4.10	500100031010	渠道挖方(Ⅱ类土, 机械挖方90%+人工挖渠道土方10%)	满足现行规范及设计要求	m3	60				
1.3.2.4.11	500100031011	填方	满足现行规范及设计要求	m3	25.4				
1.3.2.5	500100032	汇水口 (0+610)			1				
1.3.2.5.1	500100032001	C25现浇砼挡土墙(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	8.63				

分类分项工程量清单

合同编号：

第17页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.5.2	500100032002	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.98				
1.3.2.5.3	500100032003	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.06				
1.3.2.5.4	500100032004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	29.01				
1.3.2.5.5	500100032005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.29				
1.3.2.5.6	500100032006	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	6.36				
1.3.2.5.7	500100032007	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	2.2				
1.3.2.5.8	500100032008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.042				
1.3.2.5.9	500100032009	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	9.51				
1.3.2.5.10	500100032010	素砼拆除、外运10km	满足现行规范及设计要求	m3	3				
1.3.2.5.11	500100032011	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	41				
1.3.2.5.12	500100032012	填方	满足现行规范及设计要求	m3	24				
1.4	500100033	尤喀克提根村 3组 2 斗渠渠道配套工程			1				
1.4.1	500100034	斗渠渠道工程（含连接段）			1				
1.4.1.1	500100035	斗渠渠道（0+000—0+133）			1				
1.4.1.1.1	50010003501	清废（Ⅱ类土，挖掘机挖）	满足现行规范及设计要求	m3	135.36				
1.4.1.1.2	50010003502	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	134.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第18页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1.1.3	500100035003	利用方回填不碾压（挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	135				
1.4.1.1.4	500100035004	砂砾石防冻体（20km 外运，夯实机）	满足现行规范及设计要求	m3	70.56				
1.4.1.1.5	500100035005	UJ800预制装配式C35砼矩形槽（含材料及运输安装费用）	满足现行规范及设计要求	m	126				
1.4.1.1.6	500100035006	5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）	满足现行规范及设计要求	m3	9.45				
1.4.1.1.7	500100035007	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.25				
1.4.1.1.8	500100035008	聚硫密封胶	满足现行规范及设计要求	m3	0.11				
1.4.1.2	500100036	斗渠连接段（0+000）			1				
1.4.1.2.1	500100036001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.58				
1.4.1.2.2	500100036002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.72				
1.4.1.2.3	500100036003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	6.9				
1.4.1.2.4	500100036004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.66				
1.4.1.2.5	500100036005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.4.1.2.6	500100036006	渠道挖方（II类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.4.1.2.7	500100036007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.92				
1.4.1.3	500100037	斗渠连接段（0+130）			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第19页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1.3.1	500100037001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.52				
1.4.1.3.2	500100037002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.52				
1.4.1.3.3	500100037003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	6.12				
1.4.1.3.4	500100037004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.54				
1.4.1.3.5	500100037005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				
1.4.1.3.6	500100037006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.4.1.3.7	500100037007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	3.92				
1.5	500100038	尤喀克提根村3组3斗渠渠道配套工程			1				
1.5.1	500100039	斗渠渠道工程（含连接段）			1				
1.5.1.1	500100040	斗渠渠道（0+000-0+428）			1				
1.5.1.1.1	50010004001	清废（Ⅱ类土，挖掘机挖）	满足现行规范及设计要求	m3	179.7				
1.5.1.1.2	50010004002	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	79.42				
1.5.1.1.3	50010004003	利用方回填不碾压（挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	79				
1.5.1.1.4	50010004004	外借填方回填不碾压（20km外运+挖掘机回填）	满足现行规范及设计要求	m3	147				

分类分项工程量清单

合同编号：

第20页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1.1.5	500100040005	砂砾石防冻体 (20km 外运, 夯实机)	满足现行规范及设计要求	m3	185.38				
1.5.1.1.6	500100040006	UJ600预制装配式C35砼矩形槽 (含材料及运输安装费用)	满足现行规范及设计要求	m	403				
1.5.1.1.7	500100040007	5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (XPS)	满足现行规范及设计要求	m3	21.36				
1.5.1.1.8	500100040008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.58				
1.5.1.1.9	500100040009	聚硫密封胶	满足现行规范及设计要求	m3	0.13				
1.5.1.1.10	500100040010	挖树根外弃 10km (树身直径≤10cm)	满足现行规范及设计要求	棵	40				
1.5.1.1.11	500100040011	挖树根外弃 10km (树身直径10-20cm)	满足现行规范及设计要求	棵	90				
1.5.1.1.12	500100040012	挖树根外弃 10km (树身直径20-30cm)	满足现行规范及设计要求	棵	50				
1.5.1.1.13	500100040013	树根土方回填碾压	满足现行规范及设计要求	m3	144				
1.5.1.2	500100041	斗渠连接段 (0+000)			1				
1.5.1.2.1	500100041001	C25现浇砼挡土墙 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.38				
1.5.1.2.2	500100041002	C25现浇砼底板 (2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.56				
1.5.1.2.3	500100041003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	5.82				
1.5.1.2.4	500100041004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	2.46				
1.5.1.2.5	500100041005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.2				

分类分项工程量清单

合同编号：

第21页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1.2.6	500100041006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	10				
1.5.1.2.7	500100041007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.5.1.3	500100042	斗渠连接段（0+084）			1				
1.5.1.3.1	500100042001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.48				
1.5.1.3.2	500100042002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.38				
1.5.1.3.3	500100042003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	5.58				
1.5.1.3.4	500100042004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	2.13				
1.5.1.3.5	500100042005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1				
1.5.1.3.6	500100042006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	10				
1.5.1.3.7	500100042007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.5.1.4	500100043	斗渠连接段（0+325）			1				
1.5.1.4.1	500100043001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.34				
1.5.1.4.2	500100043002	C25现浇砼底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.14				
1.5.1.4.3	500100043003	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	10.44				
1.5.1.4.4	500100043004	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	1.66				

分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1.4.5	500100043005	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.67				
1.5.1.4.6	500100043006	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	10				
1.5.1.4.7	500100043007	填方	满足现行规范及设计要求	m3	7				
1.5.2	500100044	建筑物工程			1				
1.5.2.1	500100045	分水闸（0+177）			1				
1.5.2.1.1	500100045001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.69				
1.5.2.1.2	500100045002	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	3.73				
1.5.2.1.3	500100045003	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.12				
1.5.2.1.4	500100045004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	19.62				
1.5.2.1.5	500100045005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.01				
1.5.2.1.6	500100045006	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	7.7				
1.5.2.1.7	500100045007	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	0.4				
1.5.2.1.8	500100045008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.005				
1.5.2.1.9	500100045009	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1.8				
1.5.2.1.10	500100045010	渠道挖方（Ⅱ类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	20				
1.5.2.1.11	500100045011	填方	满足现行规范及设计要求	m3	15				

分类分项工程量清单

合同编号：

第23页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.2	500100046	分水闸 (0+029、0+232、0+286、0+339、0+393)			1				
1.5.2.2.1	500100046001	C25现浇砼挡土墙(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	6.95				
1.5.2.2.2	500100046002	C25现浇砼闸室、底板(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	9.25				
1.5.2.2.3	500100046003	C25现浇砼护底护坡(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.95				
1.5.2.2.4	500100046004	C25现浇钢筋砼桥板(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	0.3				
1.5.2.2.5	500100046005	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	55.35				
1.5.2.2.6	500100046006	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.05				
1.5.2.2.7	500100046007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	26.25				
1.5.2.2.8	500100046008	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	1				
1.5.2.2.9	500100046009	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.01				
1.5.2.2.10	500100046010	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	16.2				
1.5.2.2.11	500100046011	渠道挖方(Ⅱ类土, 机械挖方90%+人工挖渠道土方10%)	满足现行规范及设计要求	m3	50				
1.5.2.2.12	500100046012	填方	满足现行规范及设计要求	m3	25				
1.5.2.3	500100047	分水闸 (0+096)			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第24页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.3.1	500100047001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.28				
1.5.2.3.2	500100047002	C25现浇砼闸室、底板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	1.85				
1.5.2.3.3	500100047003	C25现浇钢筋砼桥板（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.06				
1.5.2.3.4	500100047004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	9.57				
1.5.2.3.5	500100047005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.01				
1.5.2.3.6	500100047006	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	3.07				
1.5.2.3.7	500100047007	三毡四油支座	满足现行规范及设计要求	m2	0.2				
1.5.2.3.8	500100047008	低密度高压聚乙烯嵌缝板	满足现行规范及设计要求	m3	0.002				
1.5.2.3.9	500100047009	4mmSBS改性油毡分缝	满足现行规范及设计要求	m2	1				
1.5.2.3.10	500100047010	渠道挖方（II类土，机械挖方90%+人工挖渠道土方10%）	满足现行规范及设计要求	m3	12				
1.5.2.3.11	500100047011	填方	满足现行规范及设计要求	m3	5				
1.5.2.4	500100048	农桥（0+091）			1				
1.5.2.4.1	500100048001	C25现浇砼挡土墙（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	2.02				
1.5.2.4.2	500100048002	C25现浇钢筋砼管座（2级配，C25F150W6）	满足现行规范及设计要求	m3	0.08				

分类分项工程量清单

合同编号：

第25页 共26页

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.4.3	500100048003	C25现浇砼地坪(2级配, C25F150W6)	满足现行规范及设计要求	m3	1.44				
1.5.2.4.4	500100048004	模板制安	满足现行规范及设计要求	m2	10.62				
1.5.2.4.5	500100048005	钢筋制安	满足现行规范及设计要求	t	0.001				
1.5.2.4.6	500100048006	Φ60预制钢筋砼涵管	满足现行规范及设计要求	m	4				
1.5.2.4.7	500100048007	砂砾石垫层	满足现行规范及设计要求	m3	4				
1.5.2.4.8	500100048008	渠道挖方(Ⅱ类土, 机械挖方90%+人工挖渠道土方10%)	满足现行规范及设计要求	m3	12				
1.5.2.4.9	500100048009	填方	满足现行规范及设计要求	m3	4.04				
2	500100049	金属结构设备及安装工程			1				
2.1	500100050	尤喀克提根村 1组 1斗渠渠道配套工程			1				
2.1.1	500100050001	定型闸门(0.6×0.6m)	满足现行规范及设计要求	套	1				
2.1.2	500100050002	启闭机(1.0T手推代锁)	满足现行规范及设计要求	台	1				
2.2	500100051	尤喀克提根村 2组 1斗渠渠道配套工程			1				
2.2.1	500100051001	定型闸门(0.6×0.6m)	满足现行规范及设计要求	套	2				
2.2.2	500100051002	启闭机(1.0T手推代锁)	满足现行规范及设计要求	台	2				
2.3	500100052	尤喀克提根村 3组 1斗渠渠道配套工程			1				
2.3.1	500100052001	定型闸门(0.8×0.6m)	满足现行规范及设计要求	套	2				
2.3.2	500100052002	定型闸门(0.6×0.6m)	满足现行规范及设计要求	套	9				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第26页 共26页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页，共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：阿克苏市阿依库勒镇尤喀克提根村防渗渠建设项目

第1页 共1页

[illegible]