

新疆库车市依西哈拉镇栏杆村
泥石流防治工程

工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人： _____（单位盖章）

招标单位法定代表人： _____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人： _____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间： _____

总 说 明

工程名称：新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程；
2. 建设地点：位于库车市依西哈拉镇栏杆村西侧的剥蚀低山区；
3. 项目概况：主要为设计范围内沟道清淤、拦砂坝工程、拦砂坝工程、排导槽工程、防冲肋槛工程、安全警示牌，工程完工后修建工程说明碑一座。

二、编制范围

本次造价包含设计范围内的沟道清淤、拦砂坝工程、拦砂坝工程、排导槽工程、防冲肋槛工程、安全警示牌、工程说明碑、及巡防等。

三、招标控制价编制依据：

1. 招标工程量清单；
2. 招标文件中有关计价的要求；
3. 新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程施工图设计说明书（电子版）；
4. 《水利工程量清单计价规范》（2007）；
5. 《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；
6. 国土资厅发（2017）19号文；
7. 材料价格采用阿克苏地区2024年2月建设工程综合价格信息编制说明，此价格含运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素等；工程综合价格信息说明没有的材料价格，按照市场价格综合考虑计入控制价中；
8. 其他相关资料。

四、取费设置

1. 按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》执行文件如下：甲类工61.64 元/工日，乙类工 49.77 元/工日；
2. 按照全部工程在冬雨季施工。

五、需说明的问题

1. 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、限制以及影响投标报价的其他要素，其报价应综合考虑各种现场因素；
2. 本控制价按增值税一般计税方式编制，税金税率为9%；
3. 项目特征仅对主要特征做描述，其次要特征或次要工序、工作内容详见图纸设计、《水利工程量清单计价规范》（2007）。

表-01

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程

第 2 页、共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		沟道清淤				
19	500101003001	渠道土方开挖	m3	2000		
		拦砂坝3座				
20	500101004001	沟、槽土开挖	m3	1324		
21	500103001001	一般土方填筑	m3	861		
22	500103007001	垫层料填筑	m3	63		
23	500109001001	普通混凝土	m3	1198		
24	500109009001	伸缩缝	m2	30		
		谷坊坝4座				
25	500101004004	沟、槽土开挖	m3	2323		
26	500103001004	一般土方填筑	m3	1510		
27	500103007004	垫层料填筑	m3	57		
28	500109001005	普通混凝土	m3	751		
29	500109009003	伸缩缝	m2	56		
		排导槽 (N8 沟400m, N9 沟180m, 共580m)				
30	500101004002	沟、槽土开挖	m3	5418		
31	500103001002	一般土方填筑	m3	5076		
32	500103007002	垫层料填筑	m3	1574		
33	500109001002	普通混凝土	m3	2238		
34	500109009002	伸缩缝	m2	473		
		防冲肋槛				
35	500101004003	沟、槽土开挖	m3	1157		
36	500103001003	一般土方填筑	m3	643		
37	500103007003	垫层料填筑	m3	51		
38	500109001003	普通混凝土	m3	514		
		安全警示牌6块				
39	500101005001	挖土方开挖	m3	2		
40	500109001004	普通混凝土	m3	2		
41	500114001001	其他永久建筑工程	块	6		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程

第 4 页、共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		沟道清淤				
57	500101003001	渠道土方开挖	m3	300		
		拦砂坝4座				
58	500101004001	沟、槽土开挖	m3	3511		
59	500103001001	一般土方填筑	m3	2282		
60	500103007001	垫层料填筑	m3	182		
61	500109001001	普通混凝土	m3	3329		
62	500109009001	伸缩缝	m2	86		
		谷坊坝7座				
63	500101004004	沟、槽土开挖	m3	3100		
64	500103001004	一般土方填筑	m3	2015		
65	500103007004	垫层料填筑	m3	112		
66	500109001005	普通混凝土	m3	1806		
67	500109009003	伸缩缝	m2	56		
		排导槽340m				
68	500101004002	沟、槽土开挖	m3	1470		
69	500103001002	一般土方填筑	m3	1323		
70	500103007002	垫层料填筑	m3	427		
71	500109001002	普通混凝土	m3	770		
72	500109009002	伸缩缝	m2	129		
		防冲肋槛				
73	500101004003	沟、槽土开挖	m3	779		
74	500103001003	一般土方填筑	m3	433		
75	500103007003	垫层料填筑	m3	35		
76	500109001003	普通混凝土	m3	346		
		安全警示牌4块				
77	500101005001	挖土方开挖	m3	2		
78	500109001004	普通混凝土	m3	2		
79	500114001001	其他永久建筑工程	块	4		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 新疆库车市依西哈拉镇栏杆村泥石流防治工程

第 6 页、共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		沟道清淤				
95	500101003001	渠道土方开挖	m3	2400		
		拦砂坝3座				
96	500101004001	沟、槽土开挖	m3	2455		
97	500103001001	一般土方填筑	m3	1596		
98	500103007001	垫层料填筑	m3	161		
99	500109001001	普通混凝土	m3	2897		
100	500109009001	伸缩缝	m2	52		
		谷坊坝2座				
101	500101004004	沟、槽土开挖	m3	2873		
102	500103001004	一般土方填筑	m3	1868		
103	500103007004	垫层料填筑	m3	42		
104	500109001005	普通混凝土	m3	534		
105	500109009003	伸缩缝	m2	37		
		排导槽210m				
106	500101004002	沟、槽土开挖	m3	1680		
107	500103001002	一般土方填筑	m3	1512		
108	500103007002	垫层料填筑	m3	148		
109	500109001002	普通混凝土	m3	880		
110	500109009002	伸缩缝	m2	147		
		防冲肋槛				
111	500101004003	沟、槽土开挖	m3	284		
112	500103001003	一般土方填筑	m3	158		
113	500103007003	垫层料填筑	m3	13		
114	500109001003	普通混凝土	m3	126		
		安全警示牌2块				
115	500101005001	挖土方开挖	m3	1		
116	500109001004	普通混凝土	m3	1		
117	500114001001	其他永久建筑工程	块	2		

