

乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县 工程
2025年度农村饮水工程维修养护项目

招标工程量清单

招 标 人： 乌恰县农村饮水安全管理站

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年06月05日

乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县 工程
2025年度农村饮水工程维修养护项目

招标工程量清单

招 标 人：	乌恰县农村饮水安全管理站	造价咨询人：	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人		法定代表人	
或其授权人：	003	或其授权人：	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	002	复 核 人：	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025年06月05日	复 核 日 期：	2025年06月05日
----------	-------------	----------	-------------

总说明

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第1页 共2页

一、工程招标范围

主要建设内容：吉根乡斯木哈纳村居民区供水管改建200m，乌鲁克恰提乡库尔干村水源地加固及修缮，更换其他水厂5台变压器及新建水质净化设备一套。招标文件、工程量清单、图纸及补充答疑文件所含全部内容。

二、编制范围

设计所提供工程量、招标图纸等所示内容，详见工程量清单和设计招标图纸。

三、编制依据

工程单价采用全费用单价，编制定额采用水利部办公厅关于水利部水总（2024）323号文《水利工程设计概（估）算编制规定》；新交规（2021）1号文关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知；建筑工程执行水利部水总（2024）323号文《水利建筑工程概（预）算定额》；设备安装工程执行水利部水总（2024）323号文《水利设备安装工程概（预）算定额》；施工机械台时费定额执行水利部水总（2024）323号文《水利工程施工机械台时费定额》；新疆水利厅关于印发新水厅【2021】153号《新疆水利水电工程设计概（估）算计列安全保障措施专项费等三项费用的规定》的通知有关规定进行编制。《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及水利部和新疆维吾尔自治区水利厅发布的现行的相关计价规范。

四、费用标准

- 1、本工程为引水工程，地处六类区；
- 2、其他直接费用（冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费和其他），按照工程类别计取；
- 3、间接费包括企业管理费、财务费用和其他费用；
- 4、计划利润为直接费、间接费两项之和乘以规范利率计入工程单价；税金按直接费、间接费、计划利润三项之和乘以规范利率计入工程单价；

五、基础单价

- 1、材料原价：原价是执行“乌恰县2025年4月份建设工程综合价格信息”中的价格，采用主管部门发布或者价格信息发布的工程所在地材料价格。没有发布价时，结合设计要求，通过市场调查、询价或者分析论证同类工程合同价确定价格，采用不少于3个价格来源的平均值作为材料原价。
- 2、主要材料预算价格：按照主要材料预算价格（水总（2024）323号）执行。主要材料预算价格的组成 ①材料原价；②运杂费；③运输保险费；④采购及保管费等 均按不含增值税进项税额的价格计算。材料预算价格=（材料原价+运杂费）×（1+采购及保管费率）+运输保险费
- 3、运杂费：公路运输按自治区交通部门的现行规定计算，依据新交规（2021）1号文关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知。汽车运主要材料一般情况下均按所运货物实际重量乘以基本运距和基本运率计算。

总说明

4、人工预算单价：水利部水总【2024】323号文执行的相关要求进行查得。 六、主要材料来源 水泥：普通硅酸盐水泥原价采用阿图什工业园水泥厂供应价，平均运距145km。 油料：原价采用乌恰县加油站供应价，平均运距80km。 钢材：原价采用喀什市钢铁公司供应价，平均运距180km。 木材：原价采用喀什市木材厂供应价，平均运距180km。 混凝土骨料：工程所需混凝土骨料可到工程附近砂石料场购买，综合运距100km。 零星建材：可在乌恰县购买。 其他材料预算价格参照当地近年类似已完工程材料价格资料。超出限价的主要材料价格，按照限价计入工程单价参加取费，预算价格与限价的差额以材料补差进行计算，材料补差列入单价表并计取税金。 七、其它要求 1、投标人应按水利工程规定的工程保险要求投保。 2、投标工程量以本工程量清单为准，具体技术指标以设计图纸为准。 3、实际施工过程中土方工程运距发现变化，土方工程单价不予调整。按招投标单价计取。 4、钢筋的制作及安装应按图示尺寸规格报价，钢筋制作安装过程中的加工、搭接损耗及施工架立筋附加量，均应摊入有效的工程量的工程单价中不单独计量与支付。 5、设备材料为运输到工地的价格，设备材料费含标准附件费、备品备件费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用（招标人指定的供货现场）、装卸费、保险费、税金、安装费等一切费用。 6、分类分项工程量清单与计价表项目名称、工作内容及项目特征描述不清楚的均以设计图纸、变更为准，投标人根据图纸、变更及相关规范考虑在报价中。
--

乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县 工程
2025年度农村饮水工程维修养护项目

工程量清单

合同编号：

招 标 人： 乌恰县农村饮水安全管理站 （单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： 003 （签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： （签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： （签字盖执业专业章）

编 制 时 间： 2025年06月05日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	吉根乡斯木哈纳村片区			1				
1.1.1	500100003	管道连通			1				
1.1.1.1	500100003001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	870				
1.1.1.2	500100003002	砂砾石开挖（人工开挖、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：人工开挖、就近堆放。	m³	43.5				
1.1.1.3	500100003003	开挖料回填（利用方、机械推填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	801.5				
1.1.1.4	500100003004	开挖料回填（利用方、人工筛分细料夯填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：人工回填、利用方、人工筛分细料夯填、机械夯实。	m³	112				
1.1.1.5	500100003005	C25F200镇墩混凝土（δ=40cm、二级配）	1、强度：C25， 2、抗冻抗渗：F200W6， 3、级配：II级配， 4、尺寸：按照图纸进行施工， 5、施工要求：商品混凝土、人工振捣等。	m³	0.43				
1.1.1.6	500100003006	管道穿墙（砖墙）	1、按照设计图纸全部内容施工。	次	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7	500100003007	建筑物模板制作、安装及拆除	1、普通木模板制作，2、普通木模板安装、拆除。	m²	0.65				
1.1.2	500100004	新建闸阀井（预制钢筋混凝土），2座			1				
1.1.2.1	500100004001	砂砾石开挖（机械挖、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	95.25				
1.1.2.2	500100004002	砂砾石开挖（人工开挖、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：人工开挖、就近堆放。	m³	4.85				
1.1.2.3	500100004003	开挖料回填（利用方、机械夯填、井壁四周1m范围内）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	45.08				
1.1.2.4	500100004004	开挖料回填（利用方、机械堆填、井壁四周1m范围外）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	55.02				
1.1.2.5	500100004005	C25F200现浇混凝土垫层（δ=15cm、二级配）	1、强度：C25， 2、抗冻抗渗：F200W6，3、级配：II级配， 4、尺寸：按照图纸进行施工， 5、施工要求：商品混凝土、人工振捣等。	m³	1.04				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.6	500100004006	C25F200现浇混凝土支墩（ $\delta=15\text{cm}$ 、二级配）	1、强度：C25， 2、抗冻抗渗：F200W6， 3、级配：II级配， 4、尺寸：按照图纸进行施工， 5、施工要求：商品混凝土、人工振捣等。	m³	0.04				
1.1.2.7	500100004007	1:2防水砂浆勾缝（接缝处、2层厚1cm）	1、强度：M10； 2、厚度：2cm； 3、比例：水泥：砂子=1：2。	m2	4.71				
1.1.2.8	500100004008	管道穿洞四周防水砂浆封堵	1、强度：M10； 2、厚度：2cm； 3、比例：水泥：砂子=1：2。	m³	0.03				
1.1.2.9	500100004009	预制C30F200成品检查井（厚12cm、H=2.0m、含外防腐）	1、预制C30F200成品检查井。 2、包含辅助材料等。	座	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.1.2.10	500100004010	预制C30F200成品检查井喇叭口（厚12cm、H=1.0m、含外防腐）	1、预制C30F200成品检查井喇叭口。 2、包含辅助材料等。	座	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.11	500100004011	DN700铸铁井盖及井座（承重 $\geq 30t$ ）	1、材料：铸铁；2、型号： $\phi 700$ ；3、施工要求：包含井圈、支座、带锁、井盖、汽车运输、人工安装等工作。	套	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容，支座、防坠网、C30细石混凝土等配套设施
1.1.2.12	500100004012	钢爬梯（含外防腐）	1、钢筋制作、运输、安装。含耗材、含防腐。	t	0.06				
1.1.2.13	500100004013	建筑物模板制作、安装及拆除	1、普通木模板制作，2、普通木模板安装、拆除。	m ²	0.68				
1.1.3	500100005	标牌			1				
1.1.3.1	500100005001	水厂墙面悬挂标识牌	1、按照建设方要求及图纸进行施工。	幅	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.1.3.2	500100005002	三个责任人宣传牌（含基础）	2、按照建设方要求及图纸进行施工。	幅	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4	500100006	管道穿砂砾石路，1处			1				
1.1.4.1	500100006001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	7.32				
1.1.4.2	500100006002	开挖料回填（利用方、机械堆填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	7.32				
1.1.4.3	500100006003	Φ90钢管（壁厚3mm）	Φ90钢管（壁厚3mm）	m	5				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.1.4.4	500100006004	细砂填充（松填）	1、按照设计图纸全部内容施工。	m³	0.05				
1.1.5	500100007	管道穿防渗渠，1处			1				
1.1.5.1	500100007001	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	11.72				
1.1.5.2	500100007002	开挖料回填（利用方、机械堆填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	11.72				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.3	500100007003	Φ90钢管（壁厚3mm）	Φ90钢管（壁厚3mm）	m	6				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.1.5.4	500100007004	C25F200W6素混凝土渠道修复（二级配）	1、强度：C25， 2、抗冻抗渗：F200W6， 3、级配：II级配， 4、尺寸：按照图纸进行施工， 5、施工要求：商品混凝土、人工振捣等。	m³	2.6				
1.1.5.5	500100007005	C25F200W6素混凝土拆除（机械拆除、外运2.0km）	1、机械拆除、外运2.0km	m³	2.29				
1.1.5.6	500100007006	高压闭孔板填缝	1、材料型号：L-1100型聚乙烯，140kg/m³。 2、施工方法：人工铺设， 3、尺寸：宽度：2cm。	m²	0.75				
1.1.5.7	500100007007	岩棉板（厚25mm）	1、按照设计图纸全部内容施工。	m²	1.88				
1.1.5.8	500100007008	建筑物模板制作、安装及拆除	1、普通木模板制作， 2、普通木模板安装、拆除。	m²	2.26				
1.2	500100008	乌鲁克恰提乡库尔干村片区			1				
1.2.1	500100008001	拆除原防水顶（人工拆除、就近堆放）	1、人工拆除、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m²	530				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2	500100008002	拆除围栏（人工拆除、就近堆放）	1、人工拆除、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m	280				
1.2.3	500100008003	水源地清淤（机械清淤、人工辅助、就近堆放）	1、机械清淤、人工辅助、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m³	120				
1.2.4	500100008004	反滤料填筑（粒径1~4mm反滤层）	1、反滤料填筑（粒径1~4mm反滤层）。	m³	256				
1.2.5	500100008005	反滤料填筑（粒径4~8mm反滤层）	1、反滤料填筑（粒径4~8mm反滤层）。	m³	268				
1.2.6	500100008006	反滤料填筑（粒径8~32mm反滤层）	1反滤料填筑（粒径8~32mm反滤层）。	m³	286				
1.2.7	500100008007	蓄水池清淤（机械清淤、人工辅助、就近堆放）	1、机械清淤、人工辅助、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m³	21				
1.2.8	500100008008	钻孔 Φ 200	1、按照建设方要求及图纸进行施工。	个	5				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.2.9	500100008009	宽2.0m*高1.6m钢护栏	1、按照建设方要求及图纸进行施工。	m	325				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10	500100008010	水源地土地平整	1、按照设计图纸全部内容施工。	m²	500				
1.2.11	500100008011	水源地土方填筑（借方2.0km、机械压实、人工辅助）	1、借方2.0km、机械压实、人工辅助。	m³	200				
1.2.12	500100008012	更换保温钢管 Φ150	更换保温钢管 Φ150	m	14				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
1.2.13	500100008013	涵管清淤（人工清淤、就近堆放）	1、人工清淤、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m³	12				
1.2.14	500100008014	管道砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	1640.8				
1.2.15	500100008015	管道开挖料回填（利用方、机械推填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	1640.8				
1.2.16	500100008016	导流（机械挖甩、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	3510				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.17	500100008017	DN700铸铁井盖及井座（承重≥30t）	1、材料：铸铁；2、型号：φ700；3、施工要求：包含井圈、支座、带锁、井盖、汽车运输、人工安装等工作。	套	13				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容，支座、防坠网、C30细石混凝土等配套设施
1.2.18	500100008018	渠道清淤（机械清淤、人工辅助、就近堆放）	1、机械清淤、人工辅助、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m³	119				
1.2.19	500100008019	检查井清淤（人工清淤、就近堆放）	1、人工清淤、就近堆放。按照建设方指定位置堆放。	m³	22				
1.2.20	500100008020	警示牌	1、按照建设方要求及图纸进行施工。	幅	6				
1.2.21	500100008021	管道砂砾石开挖（机械挖用、就近堆放利用）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械开挖、就近堆放。	m³	42				
1.2.22	500100008022	管道开挖料回填（利用方、机械推填）	1、土类别：IV类土， 2、施工要求：机械回填、利用方、机械夯实。	m³	42				
2	500100009	第二部分：机电设备及安装工程			1				
2.1	500100010	巴音库鲁提镇巴音库鲁提村水厂			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1	500100010001	变压器S13-200/10（含铁件、金具、导线、卡盘、底盘、接火费等）	变压器S13-200/10（含铁件、金具、导线、卡盘、底盘、接火费等）	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.1.2	500100010002	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	只	6				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.1.3	500100010003	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	面	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.1.4	500100010004	防雷接地	防雷接地	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5	500100010005	防火封堵	防火封堵	项	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.1.6	500100010006	高压电缆	高压电缆	m	100				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.1.7	500100010007	低压电缆	低压电缆	m	450				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.2	500100011	乌鲁克恰提乡库尔干村水厂			1				
2.2.1	500100011001	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘等）	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘等）	m	150				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2	500100011002	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.2.3	500100011003	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	只	6				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.2.4	500100011004	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	面	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.2.5	500100011005	防雷接地	防雷接地	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6	500100011006	防火封堵	防火封堵	项	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.2.7	500100011007	低压电缆	低压电缆	m	120				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.3	500100012	吉根乡萨孜村水厂			1				
2.3.1	500100012001	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.3.2	500100012002	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	只	6				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.3	500100012003	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	面	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.3.4	500100012004	防雷接地	防雷接地	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.3.5	500100012005	防火封堵	防火封堵	项	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.4	500100013	其他水厂			1				
2.4.1	500100013001	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘等）	10kV架空线路JKLGYJ-10-120（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘等）	m	1240				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.2	500100013002	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	变压器S13-200/10（含跌落保险、金具、台架、接火费等）	套	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.4.3	500100013003	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	避雷器HY5WZ-17/51（含跌落保险、杆塔、金具、导线、卡盘、底盘等）	只	12				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.4.4	500100013004	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	综合配电箱（含跌落保险、金具、导线、卡盘、底盘等）	面	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.4.5	500100013005	防雷接地	防雷接地	套	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.6	500100013006	防火封堵	防火封堵	项	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.4.7	500100013007	低压电缆	低压电缆	m	110				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
2.5	500100014	吉根乡萨哈勒村水厂			1				
2.5.1	500100014001	净化设备	净化设备	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3	500100015	第四部分：输水管线设备及安装工程			1				
3.1	500100016	吉根乡斯木哈纳村片区			1				
3.1.1	500100017	管道连通			1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1	500100017001	DN50PE管道 (1.6MPa)	DN50PE管道 (1.6MPa)	m	200				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.1.2	500100017002	DN50135。弯头	DN50135。弯头	个	3				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.2	500100018	检修排气井，1座			1				
3.1.2.1	500100018001	DN50钢制蝶阀	DN50钢制蝶阀	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.2.2	500100018002	DN50PE法兰芯	DN50PE法兰芯	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.3	500100018003	DN50钢制法兰盘(含螺栓)	DN50钢制法兰盘(含螺栓)	套	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.2.4	500100018004	正三通DN50	正三通DN50	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.2.5	500100018005	DN50自动进排气阀	DN50自动进排气阀	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.3	500100019	水表井，1座			1				
3.1.3.1	500100019001	DN50钢制蝶阀	DN50钢制蝶阀	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.2	500100019002	DN50PE法兰芯	DN50PE法兰芯	套	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.3.3	500100019003	DN50钢制法兰盘（含螺栓）	DN50钢制法兰盘（含螺栓）	套	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.1.3.4	500100019004	DN50堵头	DN50堵头	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2	500100020	乌鲁克恰提乡库尔干村片区			1				
3.2.1	500100020001	DN200PE管（0.8MPa）	DN200PE管（0.8MPa）	m	36				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.2	500100020002	DN315PVC-M管 (0.63MPa)	DN315PVC-M管 (0.63MPa)	m	72				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.3	500100020003	PVC-M正三通 ($\phi 315 \times 315 \times 315$)	PVC-M正三通 ($\phi 315 \times 315 \times 315$)	个	1				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.4	500100020004	DN150135。弯头 钢制	DN150135。弯头 钢制	个	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.5	500100020005	DN150钢制法兰 片	DN150钢制法兰 片	个	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.6	500100020006	DN200PE管 (0.8MPa)	DN200PE管 (0.8MPa)	m	178				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.7	500100020007	DN160PE管 (1MPa)	DN160PE管 (1MPa)	m	586				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.8	500100020008	DN200法兰片	DN200法兰片	个	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.9	500100020009	DN160法兰片	DN160法兰片	个	12				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.10	500100020010	DN200法兰根	DN200法兰根	个	2				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.11	500100020011	DN160法兰根	DN160法兰根	个	12				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.12	500100020012	DN200(闸阀) (含法兰片、垫片、螺栓等)	DN200(闸阀) (含法兰片、垫片、螺栓等)	套	5				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容
3.2.13	500100020013	钢制自动进排气阀(Φ200)带法兰	钢制自动进排气阀(Φ200)带法兰	套	5				包含采购、安装、耗材及辅助配件，设计图纸所有内容

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第23页 共23页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第1页，共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：
工程名称：乌恰县发展和改革委员会关于
乌恰县2025年度农村饮水工程维修养护项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程					
	石方工程					
	砌筑工程					
	混凝土浇筑工程					
	模板工程					
	钢筋工程					
	砂石备料工程					
	钻孔灌浆工程					
	锚固工程					
	掘进机施工隧洞工程					
	疏浚工程					
	其他工程					
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程					
	管道安装工程					