

乌恰县乡村振兴示范村
建设项目（托云乡苏约
克村）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

那木拉克
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

贾阳
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	25.6			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:无腐蚀性土壤 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	19.13			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	6.48			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	1			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:碎石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.27			
6	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:Q235B	t	0.195			
7	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:200*200 2. 木材种类:经过防腐防蛀防虫处理过的红松木	m3	1.4			
8	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:托木 2. 构件规格尺寸:100*150 3. 木材种类:经过防腐防蛀防虫处理过的红松木	m3	0.3			
9	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:100*200 2. 木材种类:经过防腐防蛀防虫处理过的红松木	m3	0.99			
10	010702005002	其他木构件	1. 构件名称:木条花架条 2. 构件规格尺寸:80*150 3. 木材种类:经过防腐防蛀防虫处理过的红松木	m3	2.53			
11	050305005001	坐凳	1. 成品木条凳 2. 与地面固定连接	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	560.66	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：2个木质长廊

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	711.14	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：10个树池坐凳

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	37.19			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:无腐蚀性土壤 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	24.34			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	12.85			
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石垫层	m3	2.55			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:200x100x50小青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m3	0.67			
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m3	4.38			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200x100x50小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.96			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	8.22			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.56			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.68			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.55			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.67			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖基础及	m2	119.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层					
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.018			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.161			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8	t	0.047			
17	011107001001	石材台阶面	1. 300*600*50厚芝麻灰火烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素砼台阶 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	3.24			
18	011102001001	石材楼地面	1. 30芝麻灰火烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	34.8			
19	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾5缝	m2	3.92			
20	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*600*20厚芝麻灰火烧面	m2	3.92			
21	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m	10.78			
22	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:小青砖饰面240*60*10	m2	2.37			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数:外饰面棕色仿木纹外墙涂料	m2	13.78			
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子	m2	58.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数 :外饰面白色外墙涂料					
25	010807005001	镂空窗花	1. 框、扇材质:成品镂空窗花外饰咖色氟碳漆	m2	2.46			
26	020603003001	屋脊	1. 屋脊类型:成品青灰色屋脊(专业厂家定制)	m	10.78			
27	020601003001	小青瓦屋面	1. 瓦件规格尺寸:仿古小青瓦 2. 坐浆配合比及强度等级:20厚1:3水泥砂浆固定	m2	9.7			
28	011508004001	艺术字	1. 镏字材料品种、颜色:颜色红色,字体为华文行楷油漆刷字	个	5			
29	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:舞台地毯	m2	39.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型:带形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.4			
2	011702001002	基础	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.65			
3	011702003001	构造柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.72			
4	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作	m2	5.62			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	1336.99	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 1座舞台

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	彩色压模混凝土铺地		
1.2	花岗岩硬化铺地		
1.3	广场内立缘石		
1.4	绿化内部人行道路		
1.5	绿化内部人行道路两侧路沿石		
1.6	成品木质宣传栏		
1.7	休闲座凳		
1.8	健身器材		
1.9	拆除原有混凝土地面		
1.10	拆除简易彩钢房		
1.11	成品木质亭子		
1.12	台阶		
1.13	成品垃圾桶		
1.14	场地平整		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		彩色压模混凝土铺地						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	1020			
2	010507002001	室外地坪	1. 彩色压模混凝土铺地 2. 100厚C30混凝土路面,分块现制,震捣密实,每块路面长度不大于6m,留缝10用沥青砂填实 3. 300厚戈壁垫层,压实系数≥0.93 4. 原土夯实,压实系数≥0.93	m2	1020			
		分部小计						
		花岗岩硬化铺地						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	132			
2	011102001001	石材楼地面	1. 30厚500x500花岗岩博乐金火烧面（拼花） 2. 30厚1:3干硬性砂拌灰 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 300厚戈壁垫层,压实系数≥0.93 5. 原土夯实,压实系数≥0.93	m2	132			
		分部小计						
		广场内立缘石						
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:预制C30高抗硫混凝土(495×350×100), M10水泥砂浆砌筑勾缝 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25高抗硫混凝土200*150垫层, 150*100靠背	m	175			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		绿化内部人行道路						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	277			
2	011102003001	块料楼地面	1. 200*100*50透水砖 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 300厚天然砂砾垫层 5. 素土夯实(在持力层之上)	m2	277			
		分部小计						
		绿化内部人行道路两侧路沿石						
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*500路缘石, 30厚1:3水泥砂浆砌筑勾缝 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25高抗硫混凝土200*150垫层, 150*100靠背	m	154			
		分部小计						
		成品木质宣传栏						
1	040205014001	成品木质宣传栏	1. 类型:成品木质宣传栏 2. 包含基础、样式甲方选定	套	10			
		分部小计						
		休闲座凳						
1	040205014002	成品休闲座凳	1. 类型:成品休闲座凳 2. 包含基础、样式甲方选定	套	10			
		分部小计						
		健身器材						
1	040205014003	健身器材	1. 类型:健身器材, 一套4个 2. 包含与地面固定、样	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			式甲方选定					
		分部小计						
		拆除原有混凝土地面						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地面硬化 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m2	491.86			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:建筑垃圾 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	49.19			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	49.19			
		分部小计						
		拆除简易彩钢房						
1	01B001	拆除简易彩钢房	1. 拆除简易彩钢房，包含拆除及垃圾清运	座	1			
		分部小计						
		成品木质亭子						
1	040205014004	成品木质亭子	1. 类型:成品木质亭子 2. 包含基础、样式甲方选定	套	1			
		分部小计						
		台阶						
1	010507004001	台阶	1. 100厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，合阶面外坡1% 2. 300厚戈壁土垫层，分两层碾压压实，宽出面层300 3. 素土夯实，压实系数≥0.94	m2	90			
		分部小计						
		成品垃圾桶						
1	040205014005	成品垃圾桶	1. 类型:成品垃圾桶 2. 包含与地面固定、样式甲方选定	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	11602.88	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：其他景观设施

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	322.77			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:种植土 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	322.77			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	322.77			
4	050101010001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:人工找坡	m2	1075.9			
5	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草（灌木）籽种类:籽播, 结缕草与狗牙根混播 2. 养护期:1年 3. 包含施肥	m2	1075.9			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶白蜡 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:全冠栽植且树形优美 4. 起挖方式:直径不得小于乔木自身胸径的8-10倍 5. 养护期:1年	株	63			
		分部小计						
		措施项目						
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:4根与乔木规格相协调的实木支架固定,确保支撑稳固。支架与树干接触的部分须加软物垫好,防止磨损树皮	株	63			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	3925.20	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1384.04			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:砂 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	16.81			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:无腐蚀性土壤 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	1367.23			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	16.81			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (UPVC) 给水塑料管 DN70 4. 连接形式:粘结、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	102.87			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (UPVC) 给水塑料管 DN63 4. 连接形式:粘结、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	61			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (UPVC) 给水塑料管 DN50 4. 连接形式:粘结、含管件 5. 压力试验及吹、洗设	m	747			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:水冲洗、水压试验					
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (UPVC) 给水塑料管 DN40 4. 连接形式:粘结、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	40			
9	031003005001	塑料阀门	1. 规格:球阀(软密封) DN40 (PN=0.6MPa)	个	58			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀(软密封) 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN70 (PN=0.6MPa)	个	7			
11	040504001001	砌筑井	1. 砖砌圆形立式闸阀井:Φ1200, 详见给排水标准图集07MS101-2, 页14 2. 井盖、井圈材质及规格:轻型复合材料井盖座Φ700 3. 具体详见设图集, 包含所有费用	座	7			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀(软密封) 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN63 (PN=0.6MPa)	个	1			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀(软密封) 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 (PN=0.6MPa)	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费	5377.68	100				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给水

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目
(托云乡苏约克村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:100W, LED外壳 防护等级IP65, 压铸铝 壳及钢化玻璃透光罩 3. 灯杆材质、规格:6.0 米钢制路灯, 优质Q235 钢板经模压成型, 灯杆 表面热镀锌处理后表面 聚脂粉体涂装(白色); 灯杆壁厚≥4mm 4. 灯架形式及臂长:灯 悬挑长1.0米 5. 附件配置要求:单晶 硅电池组件70W(35W×2) 铅酸蓄电池200Ah×2(24V)、太阳能电池板为 两块串并联, 左1块、右 1块, 控制器 6. 灯杆形式(单、双) :单 7. 基础形式、砂浆配合 比:500*500*850C25混 凝土基础, 500*500*15 0碎石垫层 8. 杆座材质、规格:5mm 厚钢板, M28*4	套	13			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费	1016.81	100				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费	0.00	100				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 板凳、音响设备暂估价

标段：乌恰县乡村振兴示范村建设项目（托云乡苏约克村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13