

疏勒县“希望澡堂”工程项目（4所寄宿制
学校学生浴室改造提升）

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2025年05月11日

疏勒县“希望澡堂”工程项目（4所寄宿制学校学
生浴室改造提升）

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年05月11日

复 核 时 间： 2025年05月11日

总说明

工程名称：疏勒县“希望澡堂”工程项目（4所寄宿制学校学生浴室改造提升）

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	01	五中						
1	011606003001	原吊顶拆除	1、拆除的基层类型：原铝扣板面层 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m2	300.960			
2	011608002001	铲除乳胶漆面	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m2	190.400			
3	011610002001	金属门拆除	1、种类：原铝合金门 2、门窗洞口尺寸：1000*2000mm	樘	2.000			
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、饰面材料种类：原800*800地砖拆除	m2	120.000			
5	011201001001	墙面拉毛	1、名称：墙面水泥砂浆拉毛 2、砂浆种类：1:2.5水泥砂浆 3、厚度：15mm	m2	190.400			
6	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘接层，内掺建筑胶 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，甲方选定样式	m2	190.400			
7	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，甲方选定样式	m2	120.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层 3、墙面上翻	m ²	242.400			
9	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m ²	420.960			
10	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：1.5厚成品防水隔断 2、配件品种、规格。：隔断应有全套配件	m ²	252.520			
11	010401012001	防水台砌砖	1、零星砌砖名称、部位：防水台砌筑 2、砖品种、规格、强度等级：多孔砖砌筑 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m ³	0.690			
12	011203001001	防水台抹灰	1、基层类型、部位：多孔砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹平	m ²	10.370			
13	011503001001	金属扶手、栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：90cm高度不锈钢栏杆	m	24.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	011501003001	衣柜	1、台柜规格：更衣柜 2、材料种类、规格：1.8厚生态板 3、规格：柜宽（柜深度） 4、五金：配所需五金件	m²	51.000			
15	01B001	换衣凳	1、名称：换衣凳 2、材质：4cm饰面板 框架 5cm厚皮革坐垫 3.尺寸： 1.8m长*0.4m宽*0.45m高	个	6.000			
16	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、窗帘种类：上下卷开拉，包含窗帘杆 3、窗帘层数：一层	m²	17.280			
17	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m²	195.600			
18	010904001002	流水槽防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层	m²	120.000			
19	040402016001	流水槽盖板	1、材质：不锈钢穿孔盖板 2、规格尺寸：宽度30cm，厚度2cm	m	120.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011608002002	铲除乳胶漆面-楼梯间	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m2	166.700			
21	011406001002	抹灰面油漆-楼梯间	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	166.700			
22	01B002	楼梯间防水治理	1、名称：楼梯间防水治理 2、方式：在漏水严重的地方打防水针 3、防水针内专用膨胀防水剂	项	1.000			
23	010103002001	建筑垃圾清理及外运	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：5km	m3	40.000			
24	010101002001	挖一般土方（室外）	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1.5米以内	m3	800.000			
25	010903001001	墙面卷材防水（外墙迎水面）	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层	m2	401.800			
26	010903003001	墙面砂浆防水（外墙迎水面）	1、防水层做法：20厚防水砂浆 2、砂浆厚度、配合比：水泥砂浆内掺防水粉	m2	401.800			
27	040202009001	砂砾石基层	1、石料规格：天然戈壁料 2、厚度：30cm 3、分层夯实	m2	451.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30预制混凝土 2、厚度：5cm厚 3、混凝土养护及伸缩缝	m ²	1503.800			
29	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：预制混凝土路沿石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层	m	57.400			
30	01B003	主楼柱子拆除	1、名称：主楼装饰柱子拆除 2、装饰柱拆除，原柱干挂石材 3、尺寸：1000*1000	根	2.000			
31	011605001002	平面块料拆除（台阶）	1、拆除的基层类型：台阶石材拆除 2、饰面材料种类：花岗岩面层	m ²	119.300			
32	011101006001	平面砂浆找平层（台阶）	1、找平层厚度、砂浆配合比：台阶20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	119.300			
33	011107001001	石材台阶面（台阶）	1、粘结材料种类：25厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩台阶粘贴	m ²	119.300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	01B004	室外花池坐凳	1、名称：室外花池坐凳面层改造 2、内容：拆除原来木质坐凳，底座维修，面层改造为大理石 3、材质：新更换为花岗岩 4、尺寸：400宽*80厚	m	160.000			
		分部小计						
	02	四中						
35	011606003002	原吊顶拆除	1、拆除的基层类型：原铝扣板面层 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m ²	150.480			
36	011608002003	铲除乳胶漆面	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m ²	190.400			
37	011610002002	金属门拆除	1、种类：原铝合金门 2、门窗洞口尺寸：1000*2000mm	樘	2.000			
38	011605001003	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、饰面材料种类：原800*800地砖拆除	m ²	420.960			
39	011201001002	墙面拉毛	1、名称：墙面水泥砂浆拉毛 2、砂浆种类：1:2.5水泥砂浆 3、厚度：5mm	m ²	190.400			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：水泥砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，甲方选定样式	m2	330.200			
41	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，甲方选定样式	m2	420.960			
42	010904001003	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层 3、墙面上翻	m2	361.200			
43	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m2	210.480			
44	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：1.5厚成品防水隔断 2、配件品种、规格。：隔断应有全套配件	m2	252.520			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	010401012002	防水台砌砖	1、零星砌砖名称、部位：防水台砌筑 2、砖品种、规格、强度等级：多孔砖砌筑 3、砂浆强度等级、配合比：1:3水泥砂浆	m3	0.690			
46	011203001002	防水台抹灰	1、基层类型、部位：多孔砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	10.370			
47	011503001002	金属扶手、栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：90cm高度不锈钢栏杆	m	24.000			
48	011501003002	衣柜	1、台柜规格：更衣柜 2、材料种类、规格：1.8厚生态板 3、规格：柜宽（柜深度） 4、五金：配所需五金件	m²	51.000			
49	01B005	换衣凳	1、名称：换衣凳 2、材质：4cm饰面板框架 5cm厚皮革坐垫 3. 尺寸： 1.8m长*0.4m宽*0.45m高	个	6.000			
50	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、窗帘种类：上下卷开拉，包含窗帘杆 3、窗帘层数：一层	m2	17.280			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m ²	195.600			
52	010904001004	流水槽防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层	m ²	120.000			
53	040402016002	流水槽盖板	1、材质：不锈钢穿孔盖板 2、规格尺寸：宽度30cm，厚度2cm	m	120.000			
54	01B006	地下室防水治理	1、名称：地下室防水治理 2、方式：在漏水严重的地方打防水针 3、防水针内专用膨胀防水剂	项	1.000			
55	011608002004	铲除乳胶漆面-楼梯间	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m ²	166.700			
56	011406001004	抹灰面油漆-楼梯间	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m ²	166.700			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	01B007	楼梯间防水治理	1、名称：楼梯间防水治理 2、方式：在漏水严重的地方打防水针 3、防水针内专用膨胀防水剂	项	1.000			
58	010103002002	建筑垃圾清理及外运	1、废弃物品种：建筑垃圾 2、运距：5km	m3	40.000			
		分部小计						
	03	三中						
59	011606003003	原吊顶拆除	1、拆除的基层类型：原铝扣板面层 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m2	150.480			
60	011608002005	铲除乳胶漆面	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m2	190.400			
61	011610002003	金属门拆除	1、种类：原铝合金门 2、门窗洞口尺寸：1000*2000mm	樘	2.000			
62	011605001004	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、饰面材料种类：原800*800地砖拆除	m2	120.000			
63	011201001003	墙面拉毛	1、名称：墙面水泥砂浆拉毛 2、砂浆种类：1:2.5水泥砂浆 3、厚度：5mm	m2	190.400			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	011204003003	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：水泥砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，甲方选定样式	m2	190.400			
65	011102003003	块料楼地面	1、结合层及砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，甲方选定样式	m2	120.000			
66	010904001005	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层 3、墙面上翻	m2	242.400			
67	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m2	210.480			
68	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：1.5厚成品防水隔断 2、配件品种、规格。：隔断应有全套配件	m2	252.520			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	010401012003	防水台砌砖	1、零星砌砖名称、部位：防水台砌筑 2、砖品种、规格、强度等级：多孔砖砌筑 3、砂浆强度等级、配合比：1:3水泥砂浆	m3	0.690			
70	011203001003	防水台抹灰	1、基层类型、部位：多孔砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	10.370			
71	011503001003	金属扶手、栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：90cm高度不锈钢栏杆	m	24.000			
72	011501003003	衣柜	1、台柜规格：更衣柜 2、材料种类、规格：1.8厚生态板 3、规格：柜宽（柜深度） 4、五金：配所需五金件	m²	51.000			
73	01B008	换衣凳	1、名称：换衣凳 2、材质：4cm饰面板框架 5cm厚皮革坐垫 3. 尺寸： 1.8m长*0.4m宽*0.45m高	个	6.000			
74	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、窗帘种类：上下卷开拉，包含窗帘杆 3、窗帘层数：一层	m2	17.280			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	195.600			
76	010904001006	流水槽防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层	m2	120.000			
77	040402016003	流水槽盖板	1、材质：不锈钢穿孔盖板 2、规格尺寸：宽度30cm，厚度2cm	m	120.000			
78	011608002006	铲除乳胶漆面-楼梯间	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m2	166.700			
79	011406001006	抹灰面油漆-楼梯间	1、基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2、腻子种类：防水腻子，打磨平整 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	166.700			
80	01B009	楼梯间防水治理	1、名称：楼梯间防水治理 2、方式：在漏水严重的地方打防水针 3、防水针内专用膨胀防水剂	项	1.000			
81	010103002003	建筑垃圾清理及外运	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：5km	m3	40.000			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	04	一中						
82	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m2	961.640			
83	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：水泥砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖，甲方选定样式	m2	698.030			
84	010904001007	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2、防水层数：一层 3、墙面上翻	m2	495.900			
85	011201001004	墙面拉毛	1、名称：墙面水泥砂浆拉毛 2、砂浆种类：1:2.5水泥砂浆 3、厚度：5mm	m2	650.080			
86	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土块 2、墙体类型：150厚墙 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	62.370			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气混凝土砌块 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	415.800			
88	011501003004	衣柜	1、台柜规格：更衣柜 2、材料种类、规格：1.8厚生态板 3、规格：柜宽（柜深度） 4、五金：配所需五金件	m ²	295.400			
89	011608002007	铲除乳胶漆面	1、铲除部位名称：室内墙面 2、铲除种类：原室内乳胶漆	m ²	1387.950			
90	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：1.5厚成品防水隔断 2、配件品种、规格。：隔断应有全套配件	m ²	408.660			
91	01B010	地面排水沟	1、名称：地面排水沟 2、材质：不锈钢 3、尺寸：宽30cm*高30cm	m	64.800			
92	040402016004	排水沟盖板	1、材质：不锈钢穿孔盖板 2、规格尺寸：宽度30cm，厚度2cm	m	64.800			
93	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：大理石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：角钢支架	m ²	6.900			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
94	010103002004	建筑垃圾清理及外运	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：5km	m3	64.000			
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012002	装饰装修脚手架	1、装饰装修脚手架	m2	2475.000			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：土方机械 2、机械设备规格型号：投标单位自行考虑	台次	1.000			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目				
1	011707001001	安全文明施工费		100.00		
1.1	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80		
1.2	011707001003	其中：临时设施费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38		
1.3	011707001005	其中：智慧工地基础配置费	40000	100.00	40000.00	
2	X011707010001	检验试验费		100.00		
2.1	X011707010002	自检试验费				
2.2	X011707010003	检验试验配合费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11		
3	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07		
5	011707004001	二次搬运费	费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.77		

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9.00	
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	01	五中						
1	03B001	花洒拆除	1、名称：原花洒拆除 2、材质：钢制	组	112.000			
2	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：冷热水 3、附件名称、数量：成品花洒	套	161.000			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：洗澡间 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接形式：热熔连接	m	680.000			
		分部小计						
	02	四中						
4	03B002	花洒拆除	1、名称：原花洒拆除 2、材质：钢制	组	112.000			
5	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：冷热水 3、附件名称、数量：成品花洒	套	161.000			
6	031001006002	塑料管	1、安装部位：洗澡间 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接形式：热熔连接	m	680.000			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	03	三中						
7	03B003	花洒拆除	1、名称：原花洒拆除 2、材质：钢制	组	112.000			
8	031004010003	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：冷热水 3、附件名称、数量：成品花洒	套	161.000			
9	031001006003	塑料管	1、安装部位：洗澡间 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接形式：热熔连接	m	680.000			
10	03B004	消防管拆除	1、安装部位：吊顶内 2、介质：消防水 3、材质、规格：镀锌钢管DN65	m	300.000			
11	030901001001	消防管安装	1、安装部位：吊顶内 2、介质：消防水 3、材质、规格：镀锌钢管DN65（利用旧管） 4. 连接方式：沟槽式连接	m	220.000			
12	03B005	燃气卧式锅炉保养	1、名称：原燃气卧式锅炉保养 2、保养清洗（包含除污剂）1T	台	2.000			
13	03B006	水泵保养	1、名称：原循环水泵保养 2、保养清洗	台	4.000			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	04	一中						
14	031004010004	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：冷热水 3、附件名称、数量：成品花洒	套	265.000			
15	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、组装形式：手动按压冲洗阀	组	9.000			
16	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器 3、组装形式：感应式冲洗阀	组	2.000			
17	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台上式洗脸盆 3、组装形式：冷热水	组	12.000			
18	031001006004	塑料管	1、安装部位：洗澡间 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接形式：热熔连接	m	830.000			
19	03B007	原锅炉拆除	1、名称：原锅炉拆除 2、包含锅炉附属管道	台	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	03B008	锅炉	1、名称：锅炉 2、型号：CwNs0.35 功率0.35MW 供回85—60度， 锅炉热效率90-93%， 3、外形尺寸：228X109cmX132cm 运输重量2T	台	2.000			
21	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：锅炉房 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压消毒及冲洗	m	36.000			
22	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：锅炉房 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压消毒及冲洗	m	60.000			
23	030109001001	水泵	1、名称：锅炉循环泵 2、规格：扬程18m，流量60m³ 功率7.5KW	台	4.000			
24	031006008001	水处理器	1、类型：全自动水处理 2、型号、规格：5T	台	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031006015001	水箱	1、材质、类型：不锈钢保温水箱 2、型号、规格：4m³	台	4.000			
26	031006015002	水箱	1、材质、类型：不锈钢保温水箱 2、型号、规格：8m³	台	1.000			
27	03B009	燃气卧式锅炉保养	1、名称：原燃气卧式锅炉保养 2、保养清洗（包含除污剂）1T	台	2.000			
28	031001006005	塑料管	1、安装部位：洗澡间 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接形式：热熔连接	m	1.000			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、给排水工程脚手架	项	1.000			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目				
1	031302001001	安全文明施工费		100.00		
1.1	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
1.2	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61		
2	X031302010001	检验试验费		100.00		
2.1	X031302010002	自检试验费				
2.2	X031302010003	检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18		
3	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27		
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07		
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.69		
6	03B001	施工因素增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
7	03B002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32		
8	031302002001	夜间施工增加费				
9	031302005001	冬雨季施工增加费				
10	031301009001	特殊地区施工增加费				
合计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	01	五中						
1	030412001001	普通灯具	1、名称：方形吸顶灯 2、型号：30W 3、规格：600*600	套	68.000			
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	350.000			
3	030404017001	配电箱改造	1、名称：配电箱改造 2、内容：原配电箱拆除厚，更具新线路增加回路，并根据现场配置元器件，并重新安装配电箱	台	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031006012001	电热水器	1、尺寸：长825*宽400*高400，容积：60L，内胆蓝钻内胆（搪瓷技术） 2、电加热，一级能效；220V，2500W；数码操作，数字显示；80%的热水输出率。 3、72小时强效保温，自带低耗节能模式。 4、双重净水：银离子进出水路与80C°高温杀菌，杀菌率≥99.9% 5、8重防护：防干烧、防电墙、防漏电、防冻、防高温、防高压、防溅水、漏电提醒。 6、内胆及加热器整保8年。	台	18.000			
5	03B003	洗衣机	1.名称：全自动洗衣机 2.规格：变频 10KG	台	18.000			
		分部小计						
	02	四中						
6	030412001002	普通灯具	1、名称：方形吸顶灯 2、型号：30W 3、规格：600*600	套	68.000			
7	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	350.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030404017 002	配电箱改造	1、名称：配电箱改造 2、内容：原配电箱拆除厚，更具新线路增加回路，并根据现场配置元器件，并重新安装配电箱	台	1.000			
		分部小计						
	03	三中						
9	030412001 003	普通灯具	1、名称：方形吸顶灯 2、型号：30W 3、规格：600*600	套	68.000			
10	030411001 003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	350.000			
11	030404017 003	配电箱改造	1、名称：配电箱改造 2、内容：原配电箱拆除厚，更具新线路增加回路，并根据现场配置元器件，并重新安装配电箱	台	1.000			
12	03B001	锅炉房灯具更换	1、名称：锅炉房灯具更换 2、内容：拆除原来灯具，并整修线路。更换新的防水防尘吊顶灯 3、锅炉房高度10m	套	20.000			
		分部小计						
	04	一中						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030412001004	普通灯具	1、名称：方形吸顶灯 2、型号：30W 3、规格：600*600	套	130.000			
14	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	560.000			
15	030404017004	配电箱改造	1、名称：配电箱改造 2、内容：原配电箱拆除厚，更具新线路增加回路，并根据现场配置元器件，并重新安装配电箱	台	1.000			
16	030108003001	轴流通风机	1、名称：排气风扇 2、规格：功率1KW，尺寸250*250	台	12.000			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、电气工程脚手架搭拆	项	1.000			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目				
1	031302001001	安全文明施工费		100.00		
1.1	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
1.2	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61		
2	X031302010001	检验试验费		100.00		
2.1	X031302010002	自检试验费				
2.2	X031302010003	检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18		
3	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27		
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07		
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.69		
6	03B001	施工因素增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
7	03B002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32		
8	031302002001	夜间施工增加费				
9	031302005001	冬雨季施工增加费				
10	031301009001	特殊地区施工增加费				
合计						

