

疏勒县疏勒镇中心幼儿
园办学水平提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	垒墙		
1.2	屋面防水		
1.3	EPDM		
1.4	外墙粉刷		
1.5	泥工坊		
1.6	其他		
1.7	草坪		
1.8	彩钢棚		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		垒墙						
1	010401001001	砖基础	1. 基础类型:条形 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1.99			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm多孔砖砌挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M10	m3	8.37			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	86.32			
		分部小计						
		屋面防水						
1	011607002001	防水层拆除	1. 铲除原顶面砂浆层及防水层	m2	560.72			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚的SBS防水铺设，女儿墙上翻300mm，烟道上翻600mm	m2	560.72			
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	16.82			
		分部小计						
		EPDM						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m 内	m3	621.24			
2	040203009005	场地EPDM	1. 摊涂彩色颗粒13-15mm厚压实，待干后喷涂面层凝固剂，再喷底漆及面漆 2. 200mm厚C30预制混凝土预制抹平 抛光 开槽 铺设保温膜养 3. 50cm天然砂砾垫层	m2	1242.48			
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	621.24			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙粉刷						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:涂料面铲除	m2	2521.12			
2	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	50.42			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 抗碱底漆封闭处理2. 涂刷底漆一遍3. 喷涂水包水两遍，外喷一遍罩光漆	m2	2521.12			
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 抗裂砂浆两遍+阳角条+玻纤布	m2	2521.12			
		分部小计						
		泥工坊						
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B, 100*100*2.2 2. 打磨喷漆，接缝处原子灰找平打磨，一遍防锈油漆，两遍面漆	t	0.324			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, 100*100*2.0, 40*60*2.0 2. 打磨喷漆，接缝处原子灰找平打磨，一遍防锈油漆，两遍面漆	t	0.82			
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B, 40*60*2.0 2. 打磨喷漆，接缝处原子灰找平打磨，一遍防锈油漆，两遍面漆	t	0.126			
4	010901005001	膜结构屋面	1. 铺加厚防晒、防雨篷布	m2	84			
5	011501008001	防腐木柜子	1. 定制防腐木柜子，木板厚度2.0cm, 柜子尺寸长21米*高0.9米*深度0.6，带柜门五金件 2. 防腐木地板柜子打磨喷涂2遍防腐木专用漆。	m	21			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011401002001	金属门油漆	1. 原大门除锈，打磨，原子灰找平接缝处，打磨平整刷一遍防锈漆再喷涂防锈金属漆	m2	15.73			
2	011405001001	金属面油漆	1. 高度4.5m施工，原彩钢棚除锈，打磨，原子灰找平接缝处，打磨平整刷一遍防锈漆再喷涂防锈金属漆	m2	439.62			
3	011107002001	块料台阶面	1. 150mm厚C30混凝土支模预制 2. 外贴防滑瓷砖	m2	14.78			
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 500*300*100 C30混凝土路沿石，混凝土垫层C20(120*100mm)，水泥砂浆安装	m	46			
5	011204003001	块料墙面（洗手池及灶台贴砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：块料瓷砖 2. 防护材料种类：20mm厚水泥砂浆打底	m2	19.31			
6	030208003001	炉墙耐火砖砌筑（灶台）	1. 砌筑材料名称、规格：耐火砖 2. 砌筑厚度：240mm，水泥砂浆砌筑	m3	2.71			
7	010401004003	多孔砖墙（洗手池）	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm多孔砖砌挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.99			
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm多孔砖砌挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	8.37			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	69.72			
10	01B002	冲孔发光字	1. 整体采用0.12cm厚镀锌钢板激光冲孔切割焊接。 2. 字体厚度≤5.0cm，标准2.5cm孔距，孔距根据实际需求进行调整	m2	15.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			差距<0.1cm。 3. 外接昕光电源12V-220V，漏电保护、智能定时开关。 4. 外漏点光源发光，精工打磨经典喷塑。 5. 昕光高亮防水灯珠 6. 字体大小数量 1.2*1.2*11					
11	01B003	定制不锈钢网片	1. 网孔50mm*50, 网丝粗2mm	m2	240			
12	01B004	文化展板	1. 2*4方钢、厚度1.2, 焊接框架, 单面PVC文化展板, 尺寸1.1*2m数量17个	m2	37.4			
13	01B007	炉具	1. 三个锅, 烟囱3.8米*3根	套	3			
		分部小计						
		草坪						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m 内	m3	233.8			
2	01B006	加密草坪-1	1. 混凝土地坪干后铺设5公分加密草坪, 每平方充沙24公斤, 冲颗粒5公斤, 做到不空鼓不翘边 1. 200mm厚C30预制混凝土预制抹平 抛光 开槽 铺设保温膜养 2. 50cm天然砂砾垫层	m2	467.6			
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	233.8			
		分部小计						
		彩钢棚						
1	010901002001	型材屋面	1. 铺设0.6厚国标彩钢瓦	m2	51.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海 拔地区施工增加费 计算过程详见【取 费设置】-【高海 拔地区施工增加费 】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疏勒镇中心幼儿园办学水平提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

复核人（造价工程师）：