

新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（工程
管护所站基础设施配套）项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

新疆天山西部国有林管
理局巩留分局2025年管
护能力提升（管护所站
基础设施配套）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：新疆天山西部国有林管理局
巩留分局2025年管护能力提升（管护所
站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本工程为新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目。

二、工程招标和分包范围

1、工程招标范围：甲方提供施工方案内全部范围。

2、分包范围：无分包工程

三、工程量清单编制依据：

1、建设工程造价咨询合同。

2、中华人民共和国《合同法》。

3、中华人民共和国《建筑法》。

4、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及相关解释。

5、与工程相关的标准（包括标准图集）规范、技术资料。

6、现场确定的施工方案及设计图纸。

7、招标文件和补充通知。

8、其他有关文件和资料。

9、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

10、新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2022)。

11、新疆市政工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2022)。

12、全统安装工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2022)。

13、新疆市政工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2022)。

14、人材机调整：信息价采用巩留县2025年4月份建设工程信息价。

15、本工程采用《新疆维吾尔自治区建筑工程费用定额》取费，税率整按新建标【2019】4号文执行。

四、其他事项说明：

1、一般说明

（1）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（2）自然地理条件：以现场踏勘情况为准。

（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和

2、材料暂估价以实际发生并经双方签认的价格计入结算；

3、扬尘污染防治措施费，结算时，工程量按实际发生数量计取；

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局
2025年管护能力提升（管护所站基础设施配
套）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	阳台		
1.2	卫生间		
1.3	厨房		
1.4	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		阳台						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	28			
2	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	28			
3	01B001	防盗门翻新	1. 重新喷漆、更滑门锁	樘	5			
		分部小计						
		卫生间						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	14. 52			
2	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	14. 52			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙砖	m2	94. 86			
4	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	94. 86			
5	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶布两道 2. 反边高度:300mm	m2	23. 7			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm聚氨酯涂膜防水	m2	94. 86			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶	m2	14. 52			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300mm铝扣板	m2	14. 52			
		分部小计						
		厨房						
1	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	18. 6			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 内容:拆除乳胶漆墙面	m2	79. 36			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆两遍	m2	79. 84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局
2025年管护能力提升（管护所站基础设施配
套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局
2025年管护能力提升（管护所站基础设施配
套）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局
2025年管护能力提升（管护所站基础设施配
套）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	南面围墙抹灰修补、栏杆拆除更换		
1.2	住宅、煤房外墙及屋面改造		
1.3	卫生间		
1.4	厨房		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		南面围墙抹灰修补、栏杆拆除更换						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 围墙空鼓抹灰	m2	56			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆抹灰	m2	56			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆三遍	m2	56			
4	011503001001	拆除金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 焊接方管	m	35			
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 镀锌方管围栏 2. 栏杆材料种类、规格: 高度80cm 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 喷黑色金属漆	m	35			
6	01B002	西面围栏改造、喷漆	1. 工作内容: 拆除顶部装饰, 喷金属面油漆	m	20			
7	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 镀锌方管围栏 2. 栏杆材料种类、规格: 高度80cm 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 喷黑色金属漆	m	5			
		分部小计						
		住宅、煤房外墙及屋面改造						
1	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 墙体 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 5cm保温一体板 3. 部位: 住宅	m2	220			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆两遍、雨棚、挑檐底部 2. 部位: 煤房外墙	m2	82.72			
3	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: SBS卷材防水	m2	20			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆找平层	m2	20			
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度:3mm+4mmSBS卷材防水					
		分部小计						
		卫生间						
1	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	2.67			
2	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	2.67			
3	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙砖	m2	20.89			
4	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	20.89			
5	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:内纶布两道 2. 反边高度:300mm	m2	4.72			
6	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm聚氨酯涂膜防水	m2	20.89			
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶	m2	2.67			
8	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300mm铝扣板	m2	2.67			
		分部小计						
		厨房						
1	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	19.35			
2	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	19.35			
3	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 内容:拆除乳胶漆墙面	m2	73.51			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆两遍	m2	54.16			
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆两遍	m2	19.35			
6	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:实木	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001009	安全文明施工						
2	011707001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001012	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004003	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010007	检验试验费						
11	X011707010008	其中：自检试验费		0				
12	X011707010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局
2025年管护能力提升（管护所站基础设施配
套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新疆天山西部国有林管理局巩留分局2025年管护能力提升（管护所站基础设施配套）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：