

哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设 工程
财政以工代赈项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年03月26日

哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设工程
设财政以工代赈项目

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用
章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2024年03月26日

复核日期：

2024年03月26日

总说明

工程名称：哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目，本次工程建设内容主要包括：白哈巴村改造提升灌溉渠 3.2 公里，渠道清淤 1.4 公里及配套附属设施。

二、招标范围：

发布的工程量清单

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

(1) 质量标准：合格。

(2) 采用木模板钢支撑，钢管脚手架等。

(3) 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。

(4) 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合

单价内

(5) 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组

价，并列入综合单价内；

三、工程量清单编制依据：

(1) 招标文件；本工程根据（水总2002）116号《水利水电建筑工程预算定额》《水利水电施工机械台

班费定额》新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电

预算编制规定、主要材料表参照《阿勒泰地区2024年2月份建设工程综合价格信息编制说明》

四、其他内容：

1、新建标【2016】2号文《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》

2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知【办财务函（2019）448号】

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	5001000 01	第一部分: 建筑工程					
1.1	5001000 02	渠道工程	m	3200			
1.1.1	5001000 02001	土方开挖(III类土)人工开挖	m ³	6720			
1.1.2	5001000 02002	土方回填(III类土)人工回填	m ³	5696			
1.1.3	5001000 02003	石方开挖(VII类岩石)	m ³	1228			
1.1.4	5001000 02004	混凝土拆除	m ³	813			
1.1.5	5001000 02005	浆砌石	m ³	4805.76			
1.2	5001000 03	渠道清淤工程					
1.2.1	5001000 03001	土方开挖(人工开挖)	m ³	2907.12			
1.3	5001000 04	渠道公路桥	座	3			
1.3.1	5001000 04001	石方开挖(VII类岩石)	m ³	200.7072			
1.3.2	5001000 04002	土方回填(III类土)人工回填	m ³	129.3228			
1.3.3	5001000 04003	路面开挖	m ³	6.48			
1.3.4	5001000 04004	路面恢复	m ³	6.48			
1.3.5	5001000 04005	C15砼垫层	m ³	4.8384			
1.3.6	5001000 04006	C35F250W6现浇砼	m ³	26.7588			
1.3.7	5001000 04007	C35F250W6钢筋砼	m ³	33.2424			
1.3.8	5001000 04008	钢筋	t	6.36			
1.3.9	5001000 04009	聚氨酯	m ³	0.00432			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.10	5001000 04010	高压闭孔板	m ³	0.06048			
1.3.11	5001000 04011	模板	m ²	205.644			
1.4	5001000 05	渠道农桥	座	5			
1.4.1	5001000 05001	土方开挖(III类土)人工开挖	m ³	272.48			
1.4.2	5001000 05002	土方回填(III类土)人工回填	m ³	74.154			
1.4.3	5001000 05003	砂砾石垫层	m ³	12.096			
1.4.4	5001000 05004	C35F250W6现浇砼	m ³	166.705			
1.4.5	5001000 05005	C35F250W6钢筋砼	m ³	19.525			
1.4.6	5001000 05006	钢筋	t	1.84			
1.4.7	5001000 05007	模板	m ²	118.372			
1.5	5001000 06	渠道节制右侧分水闸	座	2			
1.5.1	5001000 06001	土方开挖(III类土)人工开挖	m ³	93.9			
1.5.2	5001000 06002	土方回填(III类土)人工回填	m ³	14.9019			
1.5.3	5001000 06003	砂砾石垫层,人工筛分土	m ³	35.484			
1.5.4	5001000 06004	C35F250W6现浇砼	m ³	42.3201			
1.5.5	5001000 06005	C35F250W6钢筋砼工作桥	m ³	1.194			
1.5.6	5001000 06006	钢筋	t	0.13			
1.5.7	5001000 06007	模板	m ²	120.85			
2	5001000 07	第三部分:金属结构及安装工程					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目

第3页 共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1	500100008	钢闸门		2			
2.1.1	50010008001	平板钢闸门 1.00m*0.90m	t	1.9			
2.1.2	50010008002	平板钢闸门 0.40m*0.90m	t	1.2			
2.1.3	50010008003	启闭机 LQ-1.0	个	4			

措施项目清单

合同编号:

工程名称: 哈巴河县铁热克提乡农田灌溉渠系建设财政以工代赈项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	施工房屋建筑工程	项	1.000			
1.1	仓库	m2	50.000			
2	其他施工临时工程	项	1.000			
2.1	其他施工临时工程	项	1.000			

