

农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有室内门及外窗保护性拆除，不破坏原有内墙面、楼地面装饰面层 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	130.44			
2	011605001002	平面块料拆除	部位：地面1 1. 原地面砖拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1388.51			
3	011605002001	立面块料拆除	部位：室内墙面砖 1. 原瓷砖饰面拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	562.38			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	部位：房间1、2、3、4, 餐厅 1. 原墙面大白面层拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	661.55			
5	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原轻质隔墙板拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	33.02			
6	01B004	水篦子拆除	1. 原排水沟篦子拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	19.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目
 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砌体墙拆除、墙洞扩大、门斗处墙体拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	10.16			
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 原有炕拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	2.65			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 构件名称:门斗处顶盖拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	14.01			
10	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 构件名称:门斗处水泥地面拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	14.01			
11	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 构件名称:玻璃隔断拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	35.96			
12	011608002001	铲除涂料面	1. 既有建筑外墙涂料面层全部清除至原有外墙抹灰层(保护性拆除不得破坏原有墙体保温层) 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	392.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾从施工现场指定垃圾堆放点运至弃土场（投标人自定）投标人踏勘现场后根据实际情况，运距自行考虑，结算时不予调整 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	59.24			
		砌筑工程						
14	010401003001	实心砖墙	具体详见图纸设计 1. 墙体类型：外墙，370mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：实心砖砌筑封堵 3. 砂浆强度等级：DM M7.5砂浆砌筑 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	0.94			
15	010401003002	实心砖墙	具体详见图纸设计 1. 墙体类型：内墙，240mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：实心砖砌筑封堵 3. 砂浆强度等级：DM M7.5砂浆砌筑 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	1.23			
		钢筋及混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507003001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:400*300 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8抗渗混凝土 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	16.46			
17	011702026001	电缆沟、地沟	1. 构件类型: 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	9.88			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 排水沟节点 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.057			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	0.192			
20	011702009001	过梁	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2.104			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400-12 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.293			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400-8 箍筋 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.007			
		外墙面工程						
23	011001003002	保温隔热墙面	部位：封堵外窗处 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，外刷外墙真石漆 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，上贴玻纤网 3. 80厚A级复合聚苯板（容重140kg/m³），锚栓系统按《吉J2020-182》要求配置 4. 5厚聚合物砂浆粘接层 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：外墙真石漆 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，外刷外墙真石漆涂料墙面 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，上贴玻纤网 3. 界面剂一道上贴玻纤网 4. 用5厚聚合物水泥砂浆对墙面整体找平 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	392.96			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011210005001	成品隔断	1. 新增内隔墙为100厚混凝土条板隔墙（A1）型单层条板隔墙 2. 做法详见《内隔墙—轻质条板（一）》（24J113-1） 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	118.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011204003002	块料墙面	部位：内墙2 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. 界面剂1道 4. 用修补砂浆局部修补破损墙面后凿毛 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	859.63			
27	011001003004	保温隔热墙面	部位：内墙3 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘接层 3. 界面剂一道 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	68.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011204003001	块料墙面	部位：内墙4 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. （400g/m²）聚乙烯内纶防水层，卷起300高 4. 高分子防水涂膜防水层 5. 6厚DP（DCA）M20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）分层压实抹平 6. 界面剂1道 7. 用修补砂浆局部修补破损墙面后凿毛 8. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	360.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011204003003	块料墙面	部位：内墙5 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖 300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. (400g/m²) 聚乙烯丙纶防水层，卷起300高 4. 高分子防水涂膜防水层 5. 6厚DP (DCA) M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）分层压实抹平 6. 界面剂1道 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	170.03			
30	011201001001	墙面一般抹灰	部位：内墙6 1. 5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2. 9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 3. 洞口填充处用同墙厚的承重型实心砖砌筑填满 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	10.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011204003004	块料墙面	部位：门窗口四周 1:2水泥砂浆窗口抹灰找平 2. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	77.73			
32	011204003005	块料墙面	排水沟墙面 1. 10厚防滑墙砖，DTG 砂浆擦缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平20厚 4. (400g/m2) 聚乙烯丙纶防水层 5. 2厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 6. 应符合设计图纸及有关技术要求	m2	7.77			
		楼地面装饰工程						
33	011102003001	块料楼地面	部位：地面1 1. 10mm防滑地砖面层 600*600，DTG砂浆擦缝 2. 30mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内渗建筑胶） 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1163.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011102003002	块料楼地面	部位：地面2 1. 10mm防滑地砖 面层 600*600， DTG砂浆擦缝 2. 5mm厚DTA砂浆 结合层 3. 20mm厚DS M20 砂浆（1:2.5水 泥砂浆）找平层 ，表面撒水泥粉 4. （400g/m ² ） 聚乙烯丙纶防水 层，卷起300高 5. 2mm厚聚合物 水泥基（JS）防 水涂料 6. 应符合设计图 纸及相关规范要 求	m2	226.85			
35	011101001001	水泥砂浆楼地面-地面3	1. 20厚DSM20砂 浆（1:2.5水泥砂 浆）找平层，表面 撒水泥粉 2. 界面剂一道 3. 应符合设计图 纸及相关规范要 求	m2	14.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003003	块料楼地面	部位：排水沟 1. 10厚防滑地砖，DTG砂浆擦缝（二次装修做） 2. 5厚DTA砂浆结合层（二次装修做） 3. M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）纵向找坡（0.5%）最薄处20厚 4. （400g/m2）聚乙烯丙纶防水层 5. 2厚聚合物水泥基（JS）防水涂料 6. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	6.24			
37	01B003	不锈钢篦子	1. 上盖通长成品不锈钢篦子400宽 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	33.31			
		门窗工程						
38	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M-1、M-2、M-3 2. 门框、扇材质：成品实木门 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	23.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目
 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙-1反、FHM乙-1、FHM乙-2反、FHM乙-2 2. 门框、扇材质：乙级防火门 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	12.88			
40	010805005001	铸钢框玻璃门斗	1. 铸钢框玻璃门斗, 外喷咖啡色氟碳漆, 外围护结构均为双玻安全玻璃(包括顶盖及外门) 2. 屋顶向外5%找坡 3. 玻璃门斗与既有墙体交接处打密封胶 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	64.23			
41	010805005002	推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM-1, 新建推拉门 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	35.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-1、C-2、C-3 2. 框、扇材质：成品塑钢窗 平开窗，外白色框，内白色框，单框三玻 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	127.9			
43	01B001	成品不锈钢烟罩	1. 灶间成品不锈钢烟罩（含风机） 2. 含安装所需的所有五金配件 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	套	1			
		措施项目						
44	011701003002	里脚手架	1. 建筑物檐口高度、层数：墙面装饰脚手架 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1631.44			
45	011701002001	外脚手架	1. 建筑物檐口高度、层数：外墙面装饰脚手架 投标人自行考虑	m2	482.5			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建部分						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能防潮灯 2. 规格:22W	套	14			
2	030412001003	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:2*36W	套	1			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:明装	个	5			
4	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开关-紫外线消毒灯专用 2. 安装方式:明装	个	1			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:明装	个	3			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:明装	个	1			
7	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	个	5			
8	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装	个	2			
9	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:明敷	m	108.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷	m	59.18			
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	317.3			
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	177.54			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	32			
		拆除部分						
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能防潮灯拆除	套	14			
15	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯拆除	套	1			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:照明开关拆除	个	4			
17	030411001003	配管	1. 名称:电气配管拆除 2. 规格:20mm以内 (JDG15/JDG20)	m	167.91			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R冷水管 (1.6 MPa) DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求	m	2.38			
2	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: 柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸设计和规范要求	m	13.32			
3	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式: 柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸设计和规范要求	m	8.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面剔槽 2. 填充（恢复）方式：含作业面恢复 3. 混凝土标准：应符合设计图纸及招标文件有关技术要求	m	1.8			
5	031004004001	不锈钢成品水盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：550*1500 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含龙头、角阀、软连接、下水线等全套配套附件	组	2			
6	031004014001	地漏	1. 型号、规格：DN150	个	1			
7	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌渗水井 井深3.5m 2. 型号：Φ1500 3. 参见图集91SB4-1 4. 含井字架、防盗防坠落等设施，井盖应有属性标识。	座	1			
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	38.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求	m3	38.5			
10	041001001001	拆除路面	1. 拆除面层：50mm厚沥青混凝土 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2			
11	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层：200mm厚碎石垫层 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2			
12	041001003002	拆除基层	1. 拆除基层：300mm厚灰土 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2			
13	040103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾从施工现场指定垃圾堆放点运至弃土场（投标人自定）投标人踏勘现场后根据实际情况，运距自行考虑，结算时不予调整 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚3：7灰土，分两步夯实 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	0.6			
15	040202011001	碎石	1. 厚度：200mm厚碎石垫层 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2			
16	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：5mm厚中粒式沥青混凝土路面 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	2			
17	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：散水拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：80厚C20混凝土面层	m3	0.4			
18	041001003003	拆除基层	1. 材质：150mm厚砾石灌浆拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	5			
19	041001003004	拆除基层	1. 拆除基层：150mm厚灰土 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾从施工现场指定垃圾堆放点运至弃土场（投标人自定）投标人踏勘现场后根据实际情况，运距自行考虑，结算时不予调整 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	1.9			
21	010507001001	散水、坡道	1. 80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光（800宽） 2. 150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆（散水下部） 3. 150厚3:7灰土夯实，沿外墙两侧回填500高炉渣500宽（外墙下部） 4. 压实填土，压实系数不小于0.9，向外找坡3% 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	5			
		分部分项合计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：农安县巴吉垒镇中学食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

