

青河县 2025 年春秋牧场深水井项目招标说明

一、饮水井工程

1、饮水井 40 座，规格为（1）井身结构：井深 110m，井口径 160mm，安装井壁管和滤水管，滤水管长度不低于 40m，底部下 5m 沉淀管，管底封死，滤水管放在沉淀以上含水层位置。管外回填 0.5-1mm 滤料封闭上层水层。（2）井身质量要求：井身应圆正，井的顶角及方位不能突变。井深 110m，井身顶角倾斜不能超过 1° 。由专业施工团队进行勘测施工。包含电线、出水管、泵等全部内容。

2、8kw 发电机 40 套。

二、管理房工程

1、管理房 40 座，长 2m，宽 2m，高度 2.2m，基础为 C30 商品混凝土基础，高 0.4m，宽 0.3m，墙体为 0.24m 厚多孔砖墙，内外墙抹 20mm 厚灰，外墙刷外墙乳胶漆 2 遍，刮腻子 2 遍，门为铁皮门，规格为 $1*2.1m$ ，窗户为塑钢窗，规格为 $0.6*0.6m$ ，屋面为彩钢板，彩钢板需向外延伸 0.2m，彩钢板底部为 3 根 $40*60*1.5mm$ 镀锌方钢，室内做混凝土地面，混凝土地面底部基层为 0.2m 厚天然砂砾，面层为 0.2m 厚 C30 商品混凝土。

三、饮水槽工程

1、饮水槽 160m，规格为长 400cm，宽 50cm（内径），高 50cm，深 25cm， $40*40*2mm$ 镀锌方管，1.2mm 镀锌花纹板。

四、超运距

1、本工程超运距平均运距为 80km

