

青河县阿热勒镇塔斯托别村渠道建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025年06月23日

青河县阿热勒镇塔斯托别村渠道建设工程
项目

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025年06月23日

复核日期：

2025年06月23日

总说明

工程名称：青河县阿热勒镇塔斯托别村渠道建设项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为青河县阿热勒镇塔斯托别村渠道建设项目，位于青河县，本次工程建设内容主要包括：改建渠道1.60km,设计流量0.1m³/s及相关配套附属设施。

二、招标范围：

发布的工程量清单

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

- (1) 质量标准：合格。
- (2) 采用木模板钢支撑，钢管脚手架等。
- (3) 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。
- (4) 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内；
- (5) 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

三、工程量清单编制依据：

(1) 招标文件；本工程根据（水总2002）116号《水利水电建筑工程预算定额》《水利水电施工机械台班费定额》新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、主要材料表参照《阿勒泰地区2025年5月份建设工程综合价格信息编制说明》

四、其他内容：

- 1、新建标【2016】2号文《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》
- 2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知【办财务函（2019）448号】
- 3、本工程暂列金为60000.00元。
- 4、本工程采用商品混凝土；所有管材均为国标。

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：青河县阿热勒镇塔斯托别村渠道建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	建筑工程							
1.1	500100002	渠道部分							
1.1.1	500100002001	机械开挖土方	1、土类分级：III类 2、反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 三类土	m ³	307.4 1375				
1.1.2	500100002002	土方填筑(满足施工规范及设计图纸要求)	土碾压 内燃压路机 6t以内	m ³	115.0 60575				
1.1.3	500100002003	砂砾石垫层	换填20cm砂砾石垫层	m ³	802.5				
1.1.4	500100002004	普通混凝土	1、部位及类型：渠道 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C30F200W6(二级配) 3、级配、拌制要求：预拌C30混凝土	m ³	474.2 955				
1.1.5	500100002005	混凝土拆除	拆除混凝土障碍物 预制板拆除	m ³	217.8 246				
1.1.6	500100002006	聚氨酯密封胶	聚氨酯 2cm	m ³	0.53				
1.1.7	500100002007	高压闭孔板	高压闭孔板 L-600	m ²	171.2 73375				
1.1.8	500100002008	普通模板	1、材料品种：现浇混凝土模板工程 管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模	m ²	2785. 545				
1.1.9	500100002009	路沿石拆除	拆除侧缘石 缘石 混凝土	m	1675				
1.1.10	500100002010	路沿石铺设	安砌侧(平、缘)石 侧缘石 安砌 缘石 预制 砣600×150×300	m	1675				
1.1.11	500100002011	自卸汽车运土 自卸汽车(载重8t以内)运距 1km内		m ³	217.8 246				
1.2	500100003	木质围栏							

